中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目手术室、ICU等医疗专项设备安装及装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

一层影像科 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 1 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	拆除墙体	m3	1.32			
2	010103002001	余方弃置	建筑垃圾外运，运距20公里	m3	1.32			
	2	砌筑工程						
3	010402001001	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	17.27			
4	010402001002	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	6.76			
5	010402001003	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	172.24			
6	010402001004	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	73.33			
7	010402001005	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	3.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 2 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010402001006	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	1.98			
9	010401004001	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	14.22			
10	010401004002	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	6.08			
11	010401004003	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	8.78			
12	010401004004	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	3.55			
13	010401004005	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	5.66			
14	010401004006	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	2.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 3 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010402001007	砌块墙	370厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m内	m3	199.52			
16	010402001008	砌块墙	370厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m外	m3	90.5			
17	010402001009	砌块墙	240厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m内	m3	15.87			
18	010402001010	砌块墙	240厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m外	m3	7.85			
	3	门窗工程						
19	010802001001	消防箱门	1、名称：消防箱门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	11.1			
20	010802003001	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 4 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010802003002	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	12.41			
22	010802003003	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	9.13			
23	010802003004	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	27.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 5 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010802003005	钢质防火门	1、名称：钢质丙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 6 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010802003006	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 7 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 8 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010802003007	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）	M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	24.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 9 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 10 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010802003008	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）	M1521、M1522、M1622 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008	m2	29.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 11 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 12 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010802003009	医用钢制气密单扇防护平开门（不带观察窗）	M1122Q-4X（铅当量4） 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008	m2	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 13 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 14 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010804007001	医用钢制净化气密电动防护门（不带观察窗）	DTM1522Q-4X（铅当量4） 1)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气	m2	16.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 15 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			密动作,关闭时具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 16 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010804007002	医用磁屏蔽平开门（不带观察窗）	PBM1022 1)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气密动作,关闭时	m2	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 17 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 18 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010804007003	医用磁屏蔽电动门（不带观察窗）	PBDTM1522 1)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气密动作,关闭时	m2	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 19 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 20 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010804007004	磁屏蔽钢制电动平移门（不带观察窗）	FJDTM1522 1)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气密动作,关闭时	m2	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 21 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
33	010807001001	铅防护固定窗	QC1509-4X（铅当量4）、C1209Q-4X（铅当量4） 1、20厚铅玻璃，1.2厚不锈钢窗框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	6.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 22 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	010807001002	磁屏蔽固定窗	PBC1809 1、10厚磁屏蔽玻璃，1.2厚不锈钢窗套 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	3.24			
	4	楼地面装饰工程						
35	011103002001	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1301.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 23 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	011102003001	防滑地砖防水楼面(适用于用水房间)	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料; 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材,绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); 7、现浇钢筋混凝土楼板	m2	67.7			
37	011102003002	卫生间蹲坑回填	卫生间蹲坑回填:150厚煤渣砼	m2	9.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 24 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011102003003	防滑地砖楼面	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	15.35			
39	011101005001	水泥基自流平地面	1、3厚水泥基自流平面层 2、20厚水泥砂浆抹平压光 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、30厚DS干拌砂浆压实赶光 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	88.23			
40	011101003001	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.24m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	891.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 25 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	011103002002	地面3mmPb防护	1、按相应楼面做法（同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴） 2、3mm厚水泥自流平 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 4、≥30厚4:1硫酸钡水泥防辐射处理(按1mmPb配置,每100m2地面配2.5T硫酸钡) 5、钢筋砼楼板	m2	156.56			
42	011103002003	二楼地面3mmPb防护	1、≥30厚4:1硫酸钡水泥防辐射处理(按1mmPb配置,每100m2地面配2.5T硫酸钡) 2、钢筋砼楼板	m2	156.56			
43	011104002001	防护地面二-铜板屏蔽	1)混凝土回填（另计） 2)3mmSBS防潮层(双层) 3)0.2mm厚铜板屏蔽层 4)3mm厚PVC绝缘板 5)3mmSBS防潮层(双层) 6)原现浇钢筋混凝土楼板	m2	102.94			
44	011108001001	门槛石	1、20厚浅咖啡网纹大理石过门 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	1.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 26 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	011105004001	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条(成品)、圆弧卡槽 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫	m2	86.76			
46	011105006001	不锈钢踢脚(A级)	1、1.2mm厚304不锈钢踢脚; 2、基层板为18厚防火板	m2	2.13			
47	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、20厚100mm高水泥砂浆踢脚	m2	6.41			
48	011105003001	块料踢脚线	1、10厚瓷质亚光防滑地砖踢脚,稀水泥浆擦缝,100高 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	2.74			
	5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 27 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面； 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面； 8、墙体基层	m2	822.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 28 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011207001001	墙面装饰板	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板（另计） 2、双面结构胶（另计） 3、封闭底漆一遍 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	1552.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 29 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011207001002	墙面装饰板	1、8mm厚树脂板,3mm宽接缝中填入专用密封胺 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍（抗菌无机涂料一遍） 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	38.6			
52	011207001003	墙面装饰板	防护做法后面层 1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶	m2	1552.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 30 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011207001004	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-龙骨+基层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍（另计） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	232.93			
54	011407001002	墙面喷刷涂料（独立柱）	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 8、墙体基层	m2	14.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 31 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011207001005	土建墙体贴医用洁净抗菌无机预涂板（独立柱）	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	100.93			
56	011407001003	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-面层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	239.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 32 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011204003001	釉面砖防水墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、7厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。) 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	187.48			
58	011207001006	穿孔吸声墙面	1、600*600*15硅酸钙复合吸音板 2、50*19*0.5覆面龙骨@600、30*22*30收边龙骨、T型铝合金压条、U型固定卡@600、压盘钉 3、40mm厚岩棉龙骨空腔内填充	m2	60.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 33 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	011201001001	防护墙面二 硫酸钡防护	30厚硫酸钡水泥 1、基层处理; 2、墙体洒水润湿; 3、采用10厚1:4水泥掺入适量石灰膏的素浆或掺入适量砂子的砂浆将混合好的界面砂浆用笤帚或者刷子刷在墙面,使砂浆料在基层表面形成一种粗糙的毛面; 4、挂金属钢网; 5、抹硫酸钡防护涂料每次厚度不超过0.5cm(厚度详见防护及装修做法表);	m2	600.646			
60	011207001007	防护墙面三 铜板屏蔽	1、基层处理; 2、0.2mm紫铜板满铺; 3、螺丝钉固定铜板; 4、屏蔽木龙骨6*4木方,间距500*500mm; 5、4mmPVC弯角件螺丝; 6、地面锁角龙骨。	m2	164.97			
61	011207001008	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、钢丝网 4、水泥砂浆粘结层 5、墙砖	m2	0.44			
62	011207001009	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、6厚无机预涂板	m2	0.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 34 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	011207001010	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、无机涂料饰面	m2	0.44			
	6	天棚工程						
64	011302001001	600*600*1.0mm铝扣板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*600*1.0mm厚铝扣板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	1332.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 35 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011302001002	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.2 厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、轻钢次龙骨50*30*0.5厚,中距600。 5、8mm厚硅酸钙板打底,双面结构胶 6、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板	m2	149.85			
66	011302001003	吸声板吊顶	1、8mm吊杆 2、承载龙骨@600、主龙骨@900-1000、T型龙骨、L30*30*0.3边龙骨 3、15厚600*600矿棉吸声板	m2	26.48			
67	011301001001	顶面磁屏蔽(A级)	1、基层处理; 2、M10外吊顶膨胀螺丝; 3、3mm之字形外吊顶弯角件; 4、平整度调节螺母; 5、6*4屏蔽龙骨间距500*500mm; 6、0.2厚铜板固定。	m2	102.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 36 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011302001004	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板吊顶	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板（贴于紫铜板上）	m2	102.94			
69	011204004001	吊顶反支撑	吊顶反支撑：2.5#角钢、2.5#角钢斜撑、M10全螺纹吊杆斜撑、M10全螺纹吊筋	t	1.458			
	7	其他装饰工程						
70	011210005001	卫生间隔断	1.名称：卫生间隔断 2.规格：18mm厚抗倍特板 3.含门，含五金件 4.工作内容：定位安装、周边塞口、下料、安装板材、嵌缝清理等	m2	27.45			
71	010809004001	石材窗台板（栏杆底部）	1、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台 2、18厚细木工板基层(防火处理)	m2	13.428			
72	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1、轻钢龙骨 2、8mm厚硅酸钙板基层 3、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 4、20*20*3mmPVC防撞角	m	67.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 37 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011304002001	吊顶检修口	1.5mm厚检修口活动板，材质同吊顶，1.5mm厚钢板喷塑检修口固定框，钢板喷塑检修口固定框折角弯子20*17，钢板厚度为2厚，橡胶密封条，附加60主龙骨加固	个	1			
74	011505001001	洗漱台	1、20mm厚白色人造石台面 2、18mm厚刨花板基层(防火涂料3度) 3、4#镀锌角钢，内衬木龙	m2	7.36			
75	011505010001	镜面玻璃	成品15宽车边防雾镜，8mm厚600mm宽*800mm高	m2	4.32			
76	011505005001	直型卫生间扶手	成品不锈钢抓杆安装 1.具体做法详见07J902-3　W6、W17、W19、W21页	个	6			
77	010810005001	U型隔离轨道	1、名称：U型隔离轨道 2、规格型号：轨长详设计图 3.含安装及所有附件	m	3.4			
78	010810001001	医用隔帘布	1、名称：医用隔帘布 2、规格型号：轨道长度1.3倍打绉,布高2.8米内 3.含安装及所有附件	m	3.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 38 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	8	装饰设备及固定家具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 39 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011501020001	边台（长*宽*高=4500*650*850mm）	1、台面：12.7mm厚理化板台面，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽	m	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 40 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=4500*650*850mm 11、必须满足业主及使用需求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 41 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	011501020002	吊柜（长*宽*高=4500*350*800mm）	1、柜体:采用优质品牌SECC双面一级电解钢板,钢板厚度≥0.8mm,表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 2、喷涂:电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂,均匀喷涂采用流水线喷涂。 3、工艺:整体采用电阻焊接工艺,无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手,柜体全封闭顶板,以加强台面支撑,采用双层门板设计,内设加强筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用可自由拆卸工艺,逐级调整高度。 4、锁具:采用优质品牌锁具,锁具钥匙重复率低,互开率低,锁芯可更换,制作工艺精湛,外观漂亮。 5、导轨:采用优质医用三节卡口式导轨,高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时,顺滑、平稳、静音。	m	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 42 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			6、踢脚线:下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、规格：长*宽*高=4500*350*800mm。 8、必须满足业主及使用需求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 43 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011501020003	护士站（长*宽*高=(1000+4000+1000)*600*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮,可随意移动。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、导轨：采用优质医用三节卡扣式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时顺滑、平稳、静音。 6、踢脚线：下柜底部安装	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科　　标段：　　第 44 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			100mm高度不低于1.0mm304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置）配柜可选装脚轮。 8、规格：长*宽*高=(1000+4000+1000)*600*850mm 9、必须满足业主及使用要求					
	9	深化图纸						
		分部分项合计						
		措施项目						
82	011701002001	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	2432.44			
83	011701002002	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	263.25			
84	011703001001	垂直运输	檐高(m以内) 40	天	1948			
85	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架基本层(3.6～5.2m)	m2	1			
86	011701006002	满堂脚手架	墙面装饰脚手架	m2	231.62			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

三层呼吸内镜 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 1 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	拆除工程						
1	011601001002	砖砌体拆除	拆除墙体	m3	3.07			
2	010103002002	余方弃置	建筑垃圾外运，运距20公里	m3	3.07			
	2	砌筑工程						
3	010402001013	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	2.376			
4	010402001014	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	7.22			
5	010402001015	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	162.92			
6	010402001016	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	56.49			
7	010402001017	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	1.506			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 2 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010402001018	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.44			
9	010401004007	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	35.47			
10	010401004008	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	11.26			
11	010401004009	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	11.27			
12	010401004010	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	3.96			
13	010402001019	砌块墙	200厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m内	m3	49.542			
14	010402001020	砌块墙	200厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m外	m3	18.02			
	3	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 3 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010802001002	消防箱门	1、名称：消防箱门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	19.425			
16	010802003010	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	19.05			
17	010802003012	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 4 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010802003013	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	43.34			
19	010802003014	钢质防火门	1、名称：钢质丙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 5 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010802003015	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	21.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 6 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 7 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010802003016	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）	M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	33.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 8 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 9 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010802003017	医用钢制气密双扇平开门（不带观察窗）	M1422、M1522、M1622、M2022 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008	m2	13.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 10 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 11 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010802003018	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）	M1522、M2022 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	40.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 12 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
24	010802001004	金属(塑钢）门	1、钢制推拉门TLM1222 2、2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	2.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 13 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010804007005	医用钢制净化气密电动门（带观察窗）	ZDM1522 1)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气密动作,关闭时	m2	29.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 14 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 15 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010802003019	医用钢制气密单扇防护平开门（4mmpb）	DSA、CT治疗室：M1122Q-4X（铅当量4） 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合	m2	4.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 16 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			GB/T7106-2008中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 17 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010804007006	医用钢制净化气密电动防护门（4mmpb）	DSA、CT治疗室：DTM1522Q-4X（铅当量4） 1)医用自动门符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调))	m2	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 18 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气密动作,关闭时具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
28	010807001004	铅防护固定窗	DSA、CT治疗室：QC1509-4X（铅当量4） 1、20厚铅玻璃，1.2厚不锈钢窗框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	2.7			
	4	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 19 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011103002004	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1602.96			
30	011103002005	地面3mmPb防护	1、按相应楼面做法（同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴） 2、3mm厚水泥自流平 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 4、≥30厚4:1硫酸钡水泥防辐射处理(按1mmPb配置,每100m2地面配2.5T硫酸钡) 5、钢筋砼楼板	m2	99.09			
31	011101003002	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.5m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	36.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 20 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	011102003004	防滑地砖防水楼面(适用于用水房间)	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料; 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材,绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); 7、现浇钢筋混凝土楼板	m2	116.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 21 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	011102003005	防滑地砖楼面	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	35.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 22 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011102003006	防滑地砖楼面	位置：走廊、医疗街、护士站 1、600*1200*10mm浅色防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	262.9			
35	011101005002	水泥基自流平地面	1、3厚水泥基自流平面层 2、20厚水泥砂浆抹平压光 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、30厚DS干拌砂浆压实赶光 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	59.08			
36	011108001002	门槛石	1、20厚浅咖啡网纹大理石过门 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	4.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 23 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	011105004002	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条(成品)、圆弧卡槽 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫	m2	126.98			
38	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1、20厚100mm高水泥砂浆踢脚	m2	4.24			
39	011105003002	块料踢脚线	1、10厚瓷质亚光防滑地砖踢脚,稀水泥浆擦缝,100高 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	13.29			
	5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 24 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011407001004	墙面喷刷涂料	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 8、墙体基层	m2	929.67			
41	011207001011	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-龙骨+基层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍（另计） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	1360.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 25 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	011407001005	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-面层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	681.75			
43	011207001012	墙面装饰板	1、8mm厚树脂板面层,3mm宽接缝中填入专用密封胶 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍（抗菌无机涂料一遍） 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	317			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 26 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011204003002	釉面砖防水墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、7厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。) 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	239.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 27 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	011204003003	釉面砖墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 7、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	81.74			
46	011207001013	穿孔吸声墙面	1、600*600*15mm硅酸钙复合吸音板 2、50*19*0.5覆面龙骨@600、30*22*30收边龙骨、T型铝合金压条、U型固定卡@600、压盘钉 3、40mm厚岩棉龙骨空腔内填充	m2	115.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 28 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011207001014	墙面装饰板	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍（抗菌无机涂料一遍） 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	1503.15			
48	011207001015	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-龙骨+基层	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板,硅胶拼缝(灰色)（另计） 2、双面结构胶（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	88.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 29 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011407001006	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-面层	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板,硅胶拼缝(灰色) 2、双面结构胶	m2	896.91			
50	011201001002	墙面一般抹灰	20厚硫酸钡水泥 1、基层处理; 2、墙体洒水润湿; 3、采用10厚1:4水泥掺入适量石灰膏的素浆或掺入适量砂子的砂浆将混合好的界面砂浆用笤帚或者刷子刷在墙面,使砂浆料在基层表面形成一种粗糙的毛面; 4、挂金属钢网; 5、抹硫酸钡防护涂料每次厚度不超过0.5cm(厚度详见防护及装修做法表);	m2	170.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 30 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011407001007	墙面喷刷涂料（独立柱）	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面； 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面； 8、墙体基层	m2	41.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 31 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011207001016	土建墙体贴医用洁净抗菌无机预涂板（独立柱）	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	18.7			
53	011207001017	穿孔吸声墙面（独立柱）	1、600*600*15mm硅酸钙复合吸音板 2、50*19*0.5覆面龙骨@600、30*22*30收边龙骨、T型铝合金压条、U型固定卡@600、压盘钉 3、40mm厚岩棉龙骨空腔内填充	m2	19.41			
54	011207001018	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、钢丝网 4、水泥砂浆粘结层 5、墙砖	m2	1.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 32 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011207001019	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、无机涂料饰面	m2	1.74			
	6	天棚工程						
56	011302001005	600*600*1.0mm铝扣板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*600*1.0mm厚铝扣板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	1806.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 33 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011302001006	600*1200*1.0厚铝单板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*1200*1.0厚铝单板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	262.9			
58	011302001007	吸声板吊顶	1、8mm吊杆 2、承载龙骨@600、主龙骨@900-1000、T型龙骨、L30*30*0.3边龙骨 3、15厚600*600矿棉吸声板	m2	82.18			
59	011204004002	吊顶反支撑	吊顶反支撑：2.5#角钢、2.5#角钢斜撑、M10全螺纹吊杆斜撑、M10全螺纹吊筋	t	1.944			
	7	其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 34 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	011503005001	不锈钢防撞带(A级)	1、150高1.5厚304不锈钢 2、1mm镀锌板衬板 3、万能胶、透明玻璃胶 4、墙体	m	112.08			
61	011210005002	卫生间隔断	1.名称：卫生间隔断 2.规格：18mm厚抗倍特板 3.含门，含五金件 4.工作内容：定位安装、周边塞口、下料、安装板材、嵌缝清理等	m2	30.947			
62	010810003002	饰面夹板、塑料窗帘盒	1、轻钢龙骨 2、8mm厚硅酸钙板基层 3、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 4、20*20*3mmPVC防撞角	m	73.85			
63	011304002002	吊顶检修口	1.5mm厚检修口活动板，材质同吊顶，1.5mm厚钢板喷塑检修口固定框，钢板喷塑检修口固定框折角弯子20*17，钢板厚度为2厚，橡胶密封条，附加60主龙骨加固	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 35 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	011505001002	洗漱台	1、20mm厚白色人造石台面 2、18mm厚刨花板基层(防火涂料3度) 3、4#镀锌角钢，内衬木龙	m2	2.156			
65	011505010002	镜面玻璃	成品15宽车边防雾镜，8mm厚600mm宽*800mm高	m2	0.96			
66	011505005002	直型卫生间扶手	成品不锈钢抓杆安装 1.具体做法详见07J902-3　W6、W17、W19、W21页	个	8			
	8	装饰设备及固定家具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 36 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011501020004	护士站（长*宽*高=(1100+6350+1100)*600*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮,可随意移动。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、导轨：采用优质医用三节卡扣式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时顺滑、平稳、静音。 6、踢脚线：下柜底部安装	m	8.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 37 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			100mm高度不低于1.0mm304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置）配柜可选装脚轮。 8、规格：长*宽*高=(1100+6350+1100)*600*850mm 9、必须满足业主及使用要求					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 38 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011501020005	护士站（长*宽*高=3075*700*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮,可随意移动。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、导轨：采用优质医用三节卡扣式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时顺滑、平稳、静音。 6、踢脚线：下柜底部安装	m	3.075			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 39 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			100mm高度不低于1.0mm304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置）配柜可选装脚轮。 8、规格：长*宽*高=3075*700*850mm 9、必须满足业主及使用要求					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 40 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	011501020006	边台（长*宽*高=1000/860*600*850mm)	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静	m	1.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 41 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=1000/860*600*850mm 11、必须满足业主及使用需求。					
	9	深化图纸						
		分部分项合计						
		措施项目						
70	011701002003	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	1647.56			
71	011701002004	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	410.91			
72	011703001002	垂直运输	檐高(m以内) 40	天	2583			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸内镜　　标段：　　第 42 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011701006003	满堂脚手架	1.满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m)	m2	1			
74	011701006004	满堂脚手架	墙面装饰脚手架	m2	1813.61			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

四层ICU 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 1 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	拆除工程						
1	011601001003	砖砌体拆除	拆除墙体	m3	1.32			
2	010103002003	余方弃置	建筑垃圾外运，运距20公里	m3	1.32			
	2	砌筑工程						
3	010402001021	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	61.11			
4	010402001022	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	7.22			
5	010402001023	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	401.86			
6	010402001024	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	118.93			
7	010402001025	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	7.224			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 2 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010402001026	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	2.29			
9	010401004011	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	5.37			
10	010401004012	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	1.31			
11	010401004013	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	76.88			
12	010401004014	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	20.93			
13	010401004015	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	2.25			
14	010401004016	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 3 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010401004017	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	93.87			
16	010401004018	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	32.17			
17	010402001027	砌块墙	100厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m内	m3	1.44			
18	010402001028	砌块墙	100厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.51			
	3	门窗工程						
19	010802003020	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	58.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 4 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010802003021	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	46			
21	010802003022	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	6.6			
22	010802003023	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	69.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 5 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010802003024	钢质防火门	1、名称：钢质丙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	10.32			
24	010802001005	金属(塑钢）门	1、名称：钢质推拉门TLM1022 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	26.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 6 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010802003025	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	84.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 7 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 8 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010802003026	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）	M1122、M0922 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 9 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 10 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010802003027	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）	M1522、M1822 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	142.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 11 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 12 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010802003028	医用钢制气密双扇平开门（不带观察窗）	M1522、M2022 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	34.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 13 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 14 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010804007007	医用钢制净化气密电动防护门（不带观察窗）	ZDM1522Q-4X（铅当量4） 1)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气	m2	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 15 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			密动作,关闭时具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 16 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010805005001	电动玻璃平移门不带观察窗）	ZDM1322、15221）80cm以下1mm厚电解钢板，80cm以上10mm厚钢化白玻，铝合金收边（银白喷砂） 2)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 3)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 4)气密门使用寿命不低于200万次。 5)气密门运行噪音低于60分贝。 6)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 7)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 8)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 9)活动扇开启速度≤500mm/s,活	m2	141.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 17 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 10)门体开放时间:2-20S(可调) 11)导轨具有气密动作,关闭时具有向下向内动作 12)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 13)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 14）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
31	010807001005	固定窗	1、8厚钢化玻璃，1.2厚不锈钢窗框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 18 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010807001006	铅防护固定窗	C1209Q-4X（铅当量4） 1、20厚铅玻璃，1.2厚不锈钢窗框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	1.08			
	4	楼地面装饰工程						
33	011103002006	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	4232.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 19 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011104004001	全钢静电地板	1、600*600*30抗静电地板 2、可调支架系统 3、20mrn*0.3mm薄钢金属接地网 4、防尘清漆两道 5、20厚C20细石混凝土找平 6、2厚水泥基聚合物防水涂料 7、20厚C20细石混凝土找平 8、水泥浆一道，内掺建筑胶 9、结构楼板	m2	142.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 20 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011102003007	防滑地砖防水楼面(适用于用水房间)	1、300*300*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料; 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材,绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); 7、现浇钢筋混凝土楼板	m2	152.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 21 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	011102003008	防滑地砖楼面	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	340.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 22 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	011102003009	防滑地砖楼面（有水房间）	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料; 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材,绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); 7、现浇钢筋混凝土楼板	m2	182.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 23 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011102003010	防滑地砖楼面	1、600*1200*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	982.456			
39	011103002007	地面3mmPb防护	1、按相应楼面做法（同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴） 2、3mm厚水泥自流平 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 4、≥30厚4:1硫酸钡水泥防辐射处理(按1mmPb配置,每100m2地面配2.5T硫酸钡) 5、钢筋砼楼板	m2	96.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 24 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011101005003	水泥基自流平地面	1、3厚水泥基自流平面层 2、20厚水泥砂浆抹平压光 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、30厚DS干拌砂浆压实赶光 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	197.95			
41	011102003011	卫生间蹲坑回填	卫生间蹲坑回填:150厚煤渣砼	m2	31.174			
42	011101003003	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.1m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	144.6			
43	011101003004	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.2m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	974.942			
44	011101003005	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.05m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	80.648			
45	011108001003	门槛石	1、20厚浅咖啡网纹大理石过门 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	15.314			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 25 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	011105004003	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条成品，（圆弧卡槽） 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫 4、墙体	m2	243.21			
47	011105003003	瓷砖踢脚(A级)	1、10厚瓷质亚光防滑地砖踢脚,稀水泥浆擦缝,100高 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	58.59			
48	011105006002	不锈钢踢脚(A级)	1、1.2mm厚304不锈钢踢脚; 2、基层板为18厚防火板	m2	3.995			
49	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1、20厚100mm高水泥砂浆踢脚	m2	9.971			
	5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	011210003001	玻璃隔断	12厚乙级防火玻璃，宽度1000mm，60*60*2.8方通	m2	1438.88			
51	011207001020	穿孔吸声墙面	1、600*600*15硅酸钙复合吸音板 2、50*19*0.5覆面龙骨@600、30*22*30收边龙骨、T型铝合金压条、U型固定卡@600、压盘钉 3、40mm厚岩棉龙骨空腔内填充	m2	260.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 26 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011407001008	墙面喷刷涂料	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义) 2、涂刷一边抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光; 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 8、墙体基层	m2	2289.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 27 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011207001022	墙面装饰板	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍（抗菌无机涂料一遍） 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	1729.5			
54	011207001023	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-龙骨+基层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍（另计） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（内填岩棉，容重100KG/m3） 5、轻钢龙骨框架	m2	694.143			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 28 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011407001009	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-面层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（内填岩棉，容重100KG/m3）（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	922.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 29 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011204003004	釉面砖防水墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、7厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。) 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	1156.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 30 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011204003005	釉面砖墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 7、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	175.23			
58	011207001024	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-龙骨+基层	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板,硅胶拼缝(灰色)（另计） 2、双面结构胶（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	2888.397			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 31 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	011407001010	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-面层	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板,硅胶拼缝(灰色) 2、双面结构胶 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	2497.68			
60	011207001026	墙面装饰板	1、8mm厚树脂板,3mm宽接缝中填入专用密封胺 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍（抗菌无机涂料一遍） 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	1044.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 32 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	011407001011	墙面喷刷涂料（独立柱）	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面； 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面； 8、墙体基层	m2	24.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 33 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011207001027	土建墙体贴医用洁净抗菌无机预涂板（独立柱）	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	87.58			
63	011207001028	穿孔吸声墙面（独立柱）	1、600*600*15mm硅酸钙复合吸音板 2、50*19*0.5覆面龙骨@600、30*22*30收边龙骨、T型铝合金压条、U型固定卡@600、压盘钉 3、40mm厚岩棉龙骨空腔内填充	m2	18.65			
64	011207001029	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8mm硅酸钙板 3、钢丝网 4、水泥砂浆粘结层 5、墙砖	m2	1.979			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 34 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011207001030	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8mm硅酸钙板 3、6厚无机预涂板	m2	13.383			
66	011207001031	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8mm硅酸钙板 3、无机涂料饰面	m2	17.83			
	6	天棚工程						
67	011302001008	600*600*1.0mm铝扣板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*600*1.0mm厚铝扣板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	2038.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 35 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011302001009	600*1200*1.0mm铝单板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*1200*1.0厚铝单板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	971.59			
69	011302001010	吸声板吊顶	1、8mm吊杆 2、承载龙骨@600、主龙骨@900-1000、T型龙骨、L30*30*0.3边龙骨 3、15厚600*600矿棉吸声板	m2	173.331			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 36 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	011302001011	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.2 厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、轻钢次龙骨50*30*0.5厚,中距600。 5、8mm厚硅酸钙板打底,双面结构胶 6、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板	m2	3048.81			
71	011204004003	吊顶反支撑	吊顶反支撑：2.5#角钢、2.5#角钢斜撑、M10全螺纹吊杆斜撑、M10全螺纹吊筋	t	5.639			
	7	其他装饰工程						
72	011503005002	不锈钢防撞带(A级)	1、150高1.5厚304不锈钢 2、1mm镀锌板衬板 3、万能胶、透明玻璃胶 4、墙体	m	11.903			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 37 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011210005003	卫生间隔断	1.名称：卫生间隔断 2.规格：18mm厚抗倍特板 3.含门，含五金件 4.工作内容：定位安装、周边塞口、下料、安装板材、嵌缝清理等	m2	39.663			
74	010809004002	石材窗台板（栏杆底部）	1、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台 2、18厚细木工板基层(防火处理)	m2	44.024			
75	011505001003	洗漱台	1、20mm厚白色人造石台面 2、18mm厚刨花板基层(防火涂料3度) 3、4#镀锌角钢，内衬木龙	m2	22.59			
76	011505010003	镜面玻璃	成品15宽车边防雾镜，8mm厚600mm宽*800mm高	m2	10.08			
77	011505005003	直型卫生间扶手	成品不锈钢抓杆安装 1.具体做法详见07J902-3　W6、W17、W19、W21页	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 38 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	011304002003	吊顶检修口	1.5mm厚检修口活动板，材质同吊顶，1.5mm厚钢板喷塑检修口固定框，钢板喷塑检修口固定框折角弯子20*17，钢板厚度为2厚，橡胶密封条，附加60主龙骨加固	个	83			
	8	装饰设备及固定家具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 39 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011501020007	边台（长*宽*高=（4500+1800）*650*850mm）	1、台面：12.7mm厚理化板台面，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽	m	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 40 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=（4500+1800）*650*850mm 11、必须满足业主及使用需求。 备注:1、三口水龙头+PP大水槽=1套 洗眼器=1套/滴水架=1套					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 41 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	011501020008	边台（长*宽*高=5400/7200/9000*650*850m）	1、台面：12.7mm厚理化板台面，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽	m	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 42 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=5400/7200/9000*650*850mm 11、必须满足业主及使用需求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 43 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011501020009	边台（长*宽*高==4550/2000/1150/4800/4700/1150/1850/1100/1200/1280/2050/2150/1280/1215*600*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静	m	30.475			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 44 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=4550/2000/1150/4800/4700/1150/1850/1100/1200/1280/2050/2150/1280/1215*600*850mm 11、必须满足业主及使用需求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 45 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	011501020010	护士站（长*宽*高=1760/1760*500*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮,可随意移动。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、导轨：采用优质医用三节卡扣式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时顺滑、平稳、静音。 6、踢脚线：下柜底部安装	m	3.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 46 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			100mm高度不低于1.0mm304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置）配柜可选装脚轮。 8、规格：长*宽*高=1760/1760*500*850mm 9、必须满足业主及使用要求					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 47 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	011501020011	护士站（长*宽*高=(1650+4000)/1300/7100*600*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮,可随意移动。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、导轨：采用优质医用三节卡扣式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时顺滑、平稳、静音。 6、踢脚线：下柜底部安装	m	14.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 48 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			100mm高度不低于1.0mm304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置）配柜可选装脚轮。 8、规格：长*宽*高=(1650+4000)/1300/7100*600*850mm 9、必须满足业主及使用要求					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 49 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011501020012	护士站（长*宽*高=6560/4860/6500/7200*700*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮,可随意移动。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、导轨：采用优质医用三节卡扣式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时顺滑、平稳、静音。 6、踢脚线：下柜底部安装	m	25.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 50 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			100mm高度不低于1.0mm304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置）配柜可选装脚轮。 8、规格：长*宽*高=6560/4860/6500/7200*700*850mm 9、必须满足业主及使用要求					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 51 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	011501020013	吊柜（长*宽*高=5400/(4500+1800)/7200/9000*350*850mm）	1、柜体:采用优质品牌SECC双面一级电解钢板,钢板厚度≥0.8mm,表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 2、喷涂:电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂,均匀喷涂采用流水线喷涂。 3、工艺:整体采用电阻焊接工艺,无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手,柜体全封闭顶板,以加强台面支撑,采用双层门板设计,内设加强筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用可自由拆卸工艺,逐级调整高度。 4、锁具:采用优质品牌锁具,锁具钥匙重复率低,互开率低,锁芯可更换,制作工艺精湛,外观漂亮。 5、导轨:采用优质医用三节卡口式导轨,高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时,顺滑、平稳、静音。	m	27.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU　　标段：　　第 52 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			6、踢脚线:下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、规格：长*宽*高=5400/(4500+1800)/7200/9000*350*850mm。 8、必须满足业主及使用需求。					
		分部分项合计						
		措施项目						
86	011701002005	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	3323.31			
87	011701002006	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	1900.26			
88	011703001003	垂直运输	檐高(m以内) 40	天	7120			
89	011701006005	满堂脚手架	1.满堂脚手架基本层(3.6～5.2m)	m2	1			
90	011701006006	满堂脚手架	墙面装饰脚手架	m2	5280.43			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层手术部 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 1 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	拆除工程						
	2	砌筑工程						
1	010402001029	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	53.49			
2	010402001030	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	13.25			
3	010402001031	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	96.11			
4	010402001032	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	26.86			
5	010402001033	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	12.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 2 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010402001034	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	4.36			
7	010401004019	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	3.66			
8	010401004020	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	0.76			
9	010401004021	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	44.94			
10	010401004022	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	14.28			
11	010401004023	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	2.214			
12	010401004024	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.512			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 3 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010401004025	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	11.55			
14	010401004026	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	4.44			
15	010402001035	砌块墙	200厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m内	m3	84.64			
16	010402001036	砌块墙	200厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m外	m3	34.18			
	3	门窗工程						
17	010802001006	消防箱门	1、名称：消防箱门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	1.388			
18	010802003029	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	29.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 4 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010802003030	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	20.22			
20	010802003031	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	83.27			
21	010802003032	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	12.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 5 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010802003033	钢质防火门	1、名称：钢质丙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 6 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010802003034	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	M1022、M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	11.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 7 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 8 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010802003035	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）	M1022、M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	14.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 9 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 10 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010802003036	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）	M1522 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	19.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 11 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 12 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010802003037	医用钢制气密双扇平开门（不带观察窗）	M1522 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 13 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 14 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010804007008	医用钢制净化气密电动门（带观察窗）	手术室：ZDM1522 1)医用自动门符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调)	m2	36.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 15 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			10)导轨具有气密动作,关闭时具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 16 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010804007009	医用钢制净化气密电动门（带观察窗）（4mmpb）	手术室：ZDM1522-4X（铅当量4） 1)医用自动门符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时	m2	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 17 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			间:2-20S(可调) 10)导轨具有气密动作,关闭时具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
29	010807001008	铅防护固定窗	C3012Q-4X（铅当量4） 1、20厚铅玻璃，1.2厚不锈钢窗框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 18 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：断热铝合金乙级防火窗 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	7.2			
31	010807001010	固定窗	1、8厚钢化玻璃，1.2厚不锈钢窗框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	1.8			
	4	楼地面装饰工程						
32	011103002008	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1188.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 19 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	011102003012	防滑地砖防水楼面(适用于用水房间)	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料; 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材,绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); 7、现浇钢筋混凝土楼板	m2	127.87			
34	011102003013	卫生间蹲坑回填	卫生间蹲坑回填:150厚煤渣砼	m2	2.433			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 20 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011102003014	防滑地砖楼面	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	148.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 21 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	011102003015	防滑地砖防水楼面(适用于用水房间)	1、600*1200*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料; 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材,绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); 7、现浇钢筋混凝土楼板	m2	29.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 22 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	011102003016	防滑地砖楼面	1、600*1200*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	833.98			
38	011101005004	水泥基自流平地面	1、3厚水泥基自流平面层 2、20厚水泥砂浆抹平压光 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、30厚DS干拌砂浆压实赶光 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	154.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 23 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	011103002009	橡胶地板	1、2mm厚橡胶地板,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	344.03			
40	011101003006	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.3m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	562.6			
41	011101003007	防护地面一（硫酸钡防护）	1、2mm厚橡胶地板,用专用胶粘剂粘贴 2、抹20厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、40mm厚硫酸钡防辐射涂料找平层(厚度根据防护当量等级定)搅拌、浇筑、压实刮平,表面刮糙; 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5、现浇钢筋混凝土板	m2	186.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 24 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	011108001004	门槛石	1、20厚浅咖啡网纹大理石过门 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	5.63			
43	011105004004	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条(成品)、圆弧卡槽 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫	m2	81.99			
44	011105003004	瓷砖踢脚(A级)	1、10厚瓷质亚光防滑地砖踢脚,稀水泥浆擦缝,100高 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	34.185			
45	011105004005	橡胶地板踢脚	1、橡胶地板踢脚,高100mm,双面涂胶粘剂(胶粘剂与踢脚配套生产) 2、R=40垫条,粘合剂粘铺 3、墙体	m2	37.75			
46	011105006003	不锈钢踢脚(A级)	1、1.2mm厚304不锈钢踢脚; 2、基层板为18厚防火板	m2	13.93			
	5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 25 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011207001032	1.2mm厚医用洁净抗菌抗静电电解钢板-龙骨+基层	1、1.2mm厚成品喷涂医用洁净抗菌抗静电电解钢板（另计） 2、背贴12mm石膏板 3、钢结构主龙骨(50*30*1.5镀锌方管)钢结构副龙骨(4#角钢)	m2	511.29			
48	011207001033	1.2mm厚医用洁净抗菌抗静电电解钢板-面层	1、1.2mm厚成品喷涂医用洁净抗菌抗静电电解钢板 2、背贴12mm石膏板（另计） 3、钢结构主龙骨(50*30*1.5镀锌方管)钢结构副龙骨(4#角钢)（另计）	m2	511.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 26 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011407001012	墙面喷刷涂料	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面； 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面； 8、墙体基层	m2	625.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 27 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011207001034	墙面装饰板	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍（抗菌无机涂料一遍） 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	108.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 28 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011207001035	墙面装饰板	1、8mm厚树脂板面层,3mm宽接缝中填入专用密封胶 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍（抗菌无机涂料一遍） 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	795.02			
52	011207001036	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-龙骨+基层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍（另计） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	599.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 29 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011407001013	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-面层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	502.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 30 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011204003006	釉面砖防水墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、7厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。) 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	154.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 31 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011204003007	釉面砖墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 7、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	81.27			
56	011207001037	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-龙骨+基层	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板,硅胶拼缝(灰色)（另计） 2、双面结构胶（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	1277.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 32 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011407001014	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-面层	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板,硅胶拼缝(灰色) 2、双面结构胶 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	789.42			
58	011407001015	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-面层	1、8mm厚树脂板面层,3mm宽接缝中填入专用密封胶 2、双面结构胶 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	79.58			
59	011207001038	穿孔吸声墙面	1、600*600*15硅酸钙复合吸音板 2、50*19*0.5覆面龙骨@600、30*22*30收边龙骨、T型铝合金压条、U型固定卡@600、压盘钉 3、40mm厚岩棉龙骨空腔内填充	m2	283.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 33 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	011207001039	防护墙面一 铅板防护	1、基层处理; 2、4mm铅板满铺; 3、螺丝钉固定铜板; 4、屏蔽木龙骨6*4木方,间距500*500mm; 5、4mmPVC弯角件螺丝; 6、地面锁角龙骨。	m2	255.66			
61	011407001016	墙面喷刷涂料（独立柱）	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义); 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光; 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 8、墙体基层	m2	27.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 34 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011207001041	土建墙体贴医用洁净抗菌无机预涂板（独立柱）	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	12.52			
63	011207001042	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、钢丝网 4、水泥砂浆粘结层 5、墙砖	m2	13.4			
64	011207001043	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、6厚无机预涂板	m2	6.22			
65	011207001044	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、无机涂料饰面	m2	11.12			
	6	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 35 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	011302001012	1.2mm厚医用洁净抗菌抗静电电解钢板吊顶	1、1.2mm厚成品喷涂医用洁净抗菌抗静电电解钢板 2、背贴12mm硅酸钙板 3、钢结构主龙骨(50*30*1.5镀锌方管)、钢结构副龙骨(4#角钢)	m2	530.91			
67	011302001013	600*600*1.0mm铝扣板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*600*1.0mm厚铝扣板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	791.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 36 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011302001014	600*1200*1.0mm铝单板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*1200*1.0mm铝单板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	829.68			
69	011302001015	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.2 厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、轻钢次龙骨50*30*0.5厚,中距600。 5、8mm厚硅酸钙板打底,双面结构胶 6、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板	m2	665.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 37 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	011302001016	吸声板吊顶	1、8mm吊杆 2、承载龙骨@600、主龙骨@900-1000、T型龙骨、L30*30*0.3边龙骨 3、15厚600*600矿棉吸声板	m2	137.36			
71	011204004004	吊顶反支撑	吊顶反支撑：2.5#角钢、2.5#角钢斜撑、M10全螺纹吊杆斜撑、M10全螺纹吊筋	t	2.674			
	7	其他装饰工程						
72	011503005004	不锈钢防撞带(A级)	1、150高1.5厚304不锈钢 2、1mm镀锌板衬板 3、万能胶、透明玻璃胶 4、墙体	m	446.2			
73	011210005004	卫生间隔断	1.名称：卫生间隔断 2.规格：18mm厚抗倍特板 3.含门，含五金件 4.工作内容：定位安装、周边塞口、下料、安装板材、嵌缝清理等	m2	31.24			
74	010809004003	石材窗台板（窗台）	1、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台	m2	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 38 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010810003003	饰面夹板、塑料窗帘盒	1、轻钢龙骨 2、8mm厚硅酸钙板基层 3、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 4、20*20*3 mmPVC防撞角	m	80.23			
76	011304002004	吊顶检修口	1.5mm厚检修口活动板，材质同吊顶，1.5mm厚钢板喷塑检修口固定框，钢板喷塑检修口固定框折角弯子20*17，钢板厚度为2厚，橡胶密封条，附加60主龙骨加固	个	7			
77	011505001004	洗漱台	1、20mm厚白色人造石台面 2、18mm厚刨花板基层(防火涂料3度) 3、4#镀锌角钢，内衬木龙	m2	2.38			
78	011505010004	镜面玻璃	成品15宽车边防雾镜，8mm厚600mm宽*800mm高	m2	1.92			
79	011505005004	直型卫生间扶手	成品不锈钢抓杆安装 1.具体做法详见07J902-3　W6、W17、W19、W21页	个	11			
	8	装饰设备及固定家具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 39 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	011501020014	医用手术室集中控制触摸屏多功能控制箱(带书写台)	医用手术室集中控制触摸屏多功能控制箱(带书写台)（W*H*D=1000*600*300mm） 1、整体喷涂(含书写台) 2、嵌入式安装,上部用于安装控制屏,下部写字板,写字板下翻式开门。 3、配缓冲吊杆,自动照明灯,面框1.2厚304不锈钢拉丝板制,箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂。	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 40 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011501020015	医用观片灯	LED四联观片灯 1、光源类型:四联LED。 2、材质及安装方式:1.2厚304不锈钢拉丝板制,嵌入安装。 3、观察屏幕要求:亮度:≥3000(cd/m2)、色温≥6500K/可按照厂家推荐满足规上述参数即可,均匀度>0.7、散射系数>0.9。 4、供电要求:通电10s内发光、无闪烁、无异响、无延迟现象。 5、外形尺寸:1197*552*50mm,开孔尺寸:1200*555mm。 6、显示区域范围尺寸:1072*422。 7、调光方式及范围:按键调光,0-100。 8、板材的材质:亚克力面板。 9、安装方式:嵌入式,翻边50mm厚。 10、必须满足业主及使用要求。	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 41 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	011501020016	医用观片灯	LED六联观片灯 1、光源类型:六联LED。 2、材质及安装方式:1.2厚304不锈钢拉丝板制,嵌入安装。 3、观察屏幕要求:亮度:≥3000(cd/m2)、色温≥6500K/可按照厂家推荐满足规上述参数即可,均匀度>0.7、散射系数>0.9。 4、供电要求:通电10s内发光、无闪烁、无异响、无延迟现象。 5、外形尺寸:1197*1047*50mm,开孔尺寸:1200*1050mm。 6、显示区域范围尺寸:1072*422(上下两层)。 7、调光方式及范围:按键调光,0-100。 8、板材的材质:亚克力面板。 9、安装方式:嵌入式,翻边50mm厚。 10、必须满足业主及使用要求。	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 42 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	011501001004	嵌入式麻醉柜	嵌入式麻醉柜（W*H*D=900*1700*400mm） 1、门板喷涂,上部玻璃推拉门,下部电解钢板推拉门。 2、嵌入式安装,翻边50mm。 3、上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边推拉门,带锁。 4、下部门:1.2厚电解钢板推拉门,带锁。 5、外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制。 6、内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调。 7、必须满足业主及使用要求。	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 43 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011501001005	嵌入式器械柜	嵌入式器械柜（W*H*D=900*1700*400mm） 1、门板喷涂,上部玻璃推拉门,下部电解钢板推拉门。 2、嵌入式安装,翻边50mm。 3、上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边推拉门,带锁。 4、下部门:1.2厚电解钢板推拉门,带锁。 5、外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制。 6、内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调。 7、必须满足业主及使用要求。	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 44 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	011501001006	嵌入式药品柜	嵌入式药品柜（W*H*D=900*1700*400mm） 1、门板喷涂,上部玻璃推拉门,下部电解钢板推拉门,中间两抽屉。 2、嵌入式安装,翻边50mm。 3、上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边推拉门,带锁 4、下部门:1.2厚电解钢板推拉门,带锁。 5、外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制。 6、内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调。 7、中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁。 8、必须满足业主及使用要求。	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 45 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	011501001007	保温柜	保温柜 1、容积:150L; 2、温度范围:2~48℃(每度可调可控,根据要求设定需要的温度); 3、外形尺寸:623×856×527mm(W×D×H); 4、额定输入功率:100W; 5、箱体散热性优良; 6、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外; 7、面框采用1.5mm厚电解钢板制(预喷涂抗菌涂料,箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂; 8、必须满足业主及使用要求。	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 46 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	011501001008	保冷柜（W*H*D=843×1108×465mm）	保冷柜 1、容积:88L; 2、温控范围:2-8℃(每度可调); 3、额定输入功率85W; 4、外形尺寸:843×1108×465mm(W×D×H); 5、箱体散热性优良 6、风冷式结构,合理设计风道和风量,保证箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提高降温速度; 7、必须满足业主及使用要求。	套	2			
88	011501020017	气体箱	气体箱（W*H*D=900*250*120mm） 1、整体喷涂。 2、嵌入式安装,翻边50mm。 3、面框1.2厚304不锈板制,箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂,配压力表。 4、必须满足业主及使用要求。	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 47 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	011501020018	治疗性电源插座箱	3个220V10A+1个380V16A+2个接地端子。 1、整体喷涂,600*250*100mm,1个三相380V16A插座,3个220V10A插座,带底盒及面盖;2个接地端子,1个六类网络插孔。 2、嵌入式安装 3、面框1.2厚304不锈钢拉丝板制,箱体1.0厚冷板粉末喷涂,翻边50mm。 4、必须满足业主及使用要求。	套	24			
90	011501020019	非治疗性电源插座箱	4个220V10A+16类网络插孔+2个接地端子。 1、整体喷涂,600*250*100mm,4个220V10A插座,带底盒及面盖;2个接地端子,1个六类网络插孔。 2、嵌入式安装 3、面框1.2厚304不锈钢拉丝板制,箱体1.0厚冷板粉末喷涂,翻边50mm。 4、必须满足业主及使用要求。	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 48 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	011501020020	护士站（长*宽*高=2590/3390/2280*700*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮,可随意移动。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、导轨：采用优质医用三节卡扣式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时顺滑、平稳、静音。 6、踢脚线：下柜底部安装	m	8.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 49 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			100mm高度不低于1.0mm304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置）配柜可选装脚轮。 8、规格：长*宽*高=2590/3390/2280*700*850mm 9、必须满足业主及使用要求					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 50 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	011501020021	边台（长*宽*高=2550/1435/4000/4250/8925/3900/3900）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静	m	28.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 51 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=2550/1435/4000/4250/8925/3900/3900*600*850mm 11、必须满足业主及使用需求。					
	9	深化图纸						
		分部分项合计						
		措施项目						
93	011701002007	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	1510.33			
94	011701002008	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	517.46			
95	011703001004	垂直运输	檐高(m以内) 40	天	3109			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部　　标段：　　第 52 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	011701006007	满堂脚手架	1.满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m)	m2	1			
97	011701006008	满堂脚手架	墙面装饰脚手架	m2	3101			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层手术医生区 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	拆除工程						
1	011601001005	砖砌体拆除	拆除墙体	m3	1.32			
2	010103002005	余方弃置	建筑垃圾外运，运距20公里	m3	1.32			
	2	砌筑工程						
3	010402001037	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	14.99			
4	010402001038	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	2.49			
5	010402001039	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	16.42			
6	010402001040	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	4.5			
7	010401004027	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	1.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010401004028	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.23			
9	010401004029	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	9.09			
10	010401004030	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	2.18			
11	010401004031	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	17.25			
12	010401004032	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	4.53			
	3	门窗工程						
13	010802001007	消防箱门	1、名称：消防箱门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	4.163			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010802003038	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	3.96			
15	010802003039	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	10.56			
16	010802003040	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	2.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010802003041	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	23.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010802003042	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	M1022、M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	29.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010802003043	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）	M1022、M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	14.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010802003044	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）	M1522 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	23.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
21	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：断热铝合金乙级防火窗 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	2.88			
	4	楼地面装饰工程						
22	011103002010	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	737			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011102003017	防滑地砖防水楼面(适用于用水房间)	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料; 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材,绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); 7、现浇钢筋混凝土楼板	m2	50.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	011102003018	防滑地砖楼面	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	6.63			
25	011102003019	卫生间蹲坑回填	卫生间蹲坑回填:150厚煤渣砼	m2	7.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	011102003020	防滑地砖楼面	1、600*1200*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	3.84			
27	011101003008	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.3m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	236.5			
28	011108001005	门槛石	1、20厚浅咖啡网纹大理石过门 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	1.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011105004006	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条(成品)、圆弧卡槽 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫	m2	51.74			
30	011105003005	瓷砖踢脚(A级)	1、10厚瓷质亚光防滑地砖踢脚,稀水泥浆擦缝,100高 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1.04			
	5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	011407001017	墙面喷刷涂料	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面； 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面； 8、墙体基层	m2	528.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	011207001045	墙面装饰板	1、8mm厚树脂板,3mm宽接缝中填入专用密封胺 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍（抗菌无机涂料一遍） 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	0.54			
33	011207001046	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-龙骨+基层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍（另计） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	922.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011407001018	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-面层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	997.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011204003008	釉面砖防水墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、7厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。) 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	165.47			
36	011207001048	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用树脂板内墙-面层	1、8mm厚树脂板,3mm宽接缝中填入专用密封胺 2、双面结构胶	m2	8.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	011207001049	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、钢丝网 4、水泥砂浆粘结层 5、墙砖	m2	3.1			
38	011207001050	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、6厚无机预涂板	m2	1.02			
39	011207001051	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、无机涂料饰面	m2	6.45			
	6	天棚工程						
40	011302001017	600*600*1.0mm铝扣板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*600*1.0mm厚铝扣板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	771.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	011302001018	600*1200*1.0mm铝单板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*1200*1.0mm铝单板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	3.56			
42	011204004005	吊顶反支撑	吊顶反支撑：2.5#角钢、2.5#角钢斜撑、M10全螺纹吊杆斜撑、M10全螺纹吊筋	t	0.701			
	7	其他装饰工程						
43	011503005005	不锈钢防撞带(A级)	1、150高1.5厚304不锈钢 2、1mm镀锌板衬板 3、万能胶、透明玻璃胶 4、墙体	m	100.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011210005005	卫生间隔断	1.名称：卫生间隔断 2.规格：18mm厚抗倍特板 3.含门，含五金件 4.工作内容：定位安装、周边塞口、下料、安装板材、嵌缝清理等	m2	38.484			
45	010809004004	石材窗台板（栏杆底部）	1、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台 2、18厚细木工板基层(防火处理)	m2	4.446			
46	010810003004	饰面夹板、塑料窗帘盒	1、轻钢龙骨 2、8mm厚硅酸钙板基层 3、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 4、20*20*3 mmPVC防撞角	m	22.23			
47	011304002005	吊顶检修口	1.5mm厚检修口活动板，材质同吊顶，1.5mm厚钢板喷塑检修口固定框，钢板喷塑检修口固定框折角弯子20*17,钢板厚度为2厚，橡胶密封条，附加60主龙骨加固	个	3			
48	011505001005	洗漱台	1、20mm厚白色人造石台面 2、18mm厚刨花板基层(防火涂料3度) 3、4#镀锌角钢，内衬木龙	m2	2.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区　　标段：　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011505010005	镜面玻璃	成品15宽车边防雾镜，8mm厚600mm宽*800mm高	m2	2.4			
50	011505005005	直型卫生间扶手	成品不锈钢抓杆安装 1.具体做法详见07J902-3　W6、W17、W19、W21页	个	11			
		分部分项合计						
		措施项目						
51	011701002009	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	226.12			
52	011701002010	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	288.5			
53	011703001005	垂直运输	檐高(m以内) 40	天	997			
54	011701006009	满堂脚手架	1.满堂脚手架基本层(3.6~5.2m)	m2	1			
55	011701006010	满堂脚手架	墙面装饰脚手架	m2	922.45			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层输血科 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 1 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	拆除工程						
1	011601001006	砖砌体拆除	拆除墙体	m3	1.32			
2	010103002006	余方弃置	建筑垃圾外运，运距20公里	m3	1.32			
	2	砌筑工程						
3	010402001041	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	6.442			
4	010402001042	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	1.71			
5	010402001043	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	25.24			
6	010402001044	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	4.86			
7	010401004033	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	0.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 2 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010401004034	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	0.21			
9	010401004035	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	4.39			
10	010401004036	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	1.18			
11	010401004037	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	3.05			
12	010401004038	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于3H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.87			
13	010401004039	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	0.23			
14	010401004040	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.06			
	3	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 3 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010802001008	消防箱门	1、名称：消防箱门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	2.775			
16	010802003047	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	34.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 4 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010802003048	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	M1322、M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	13.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 5 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 6 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010804007010	医用钢制净化气密电动门（带观察窗）	ZDM1222 1)医用自动门符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气	m2	7.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 7 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			密动作,关闭时具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 8 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010804007011	医用钢制净化气密电动门（带观察窗）	ZDM1522 1)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气密动作,关闭时	m2	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 9 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
20	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：断热铝合金乙级防火窗 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	5.07			
	4	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 10 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	011103002011	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	379.46			
22	011102003022	卫生间蹲坑回填	卫生间蹲坑回填:150厚煤渣砼	m2	3.44			
23	011102003023	防滑地砖楼面	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	27.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 11 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	011102003024	防滑地砖楼面	1、600*1200*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	58.97			
25	011101003009	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.3m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	358.4			
26	011108001006	门槛石	1、20厚浅咖啡网纹大理石过门 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	1.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 12 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	011105004007	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条(成品)、圆弧卡槽 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫	m2	34.34			
28	011105003006	瓷砖踢脚(A级)	1、10厚瓷质亚光防滑地砖踢脚,稀水泥浆擦缝,100高 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	7.01			
	5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 13 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011407001019	墙面喷刷涂料	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面； 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面； 8、墙体基层	m2	40.23			
30	011207001052	墙面装饰板	1、8mm厚树脂板面层,3mm宽接缝中填入专用密封胶 2、专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶)粘接于背村板(8mm硅酸钙板) 3、背衬板(8mm硅酸钙板),用自攻螺丝以不小于200mm为间距固定于次龙骨上,大板之间留5 mm自然缝 4、20*40*12镀锌方管@600 5、土建墙体	m2	96.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 14 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	011207001053	墙面装饰板	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 2、双面结构胶 3、封闭底漆一遍 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	11.85			
32	011207001054	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用树脂板内墙-面层	1、8mm厚树脂板,3mm宽接缝中填入专用密封胺 2、双面结构胶	m2	24.14			
33	011407001020	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-面层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	37.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 15 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011207001055	医用洁净抗菌彩钢板内墙(50mm厚)	1、含地槽、连接件 2、彩钢板面0.426mm 3、夹心彩钢板 4、彩钢板面0.426mm	m2	1109.24			
35	011207001057	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、钢丝网 4、水泥砂浆粘结层 5、墙砖	m2	5.4			
36	011207001058	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、6厚无机预涂板	m2	3.2			
37	011207001059	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、无机涂料饰面	m2	4.21			
	6	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 16 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011302001020	600*600*1.0mm铝扣板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*600*1.0mm厚铝扣板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	28.81			
39	011302001021	600*1200*1.0mm铝单板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*1200*1.0mm铝单板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	54.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 17 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011302001022	50mm厚医用洁净抗菌彩钢板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,中距@1150。 2、Φ8花篮吊连接钢筋吊杆和L30*3角铁或60*80*2T铝。 3、50mm厚医用洁净抗菌彩钢板天花,专用铝合金连接件。 4、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	378.62			
41	011204004006	吊顶反支撑	吊顶反支撑：2.5#角钢、2.5#角钢斜撑、M10全螺纹吊杆斜撑、M10全螺纹吊筋	t	0.418			
	7	其他装饰工程						
42	011503005006	不锈钢防撞带(A级)	1、200高1.5厚304不锈钢 2、1mm镀锌板衬板 3、万能胶、透明玻璃胶 4、墙体	m	64			
43	010809004005	石材窗台板（窗台）	1、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台	m2	3.48			
44	010810003005	饰面夹板、塑料窗帘盒	1、轻钢龙骨 2、8mm厚硅酸钙板基层 3、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 4、20*20*3mmPVC防撞角	m	17.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 18 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	011304002006	吊顶检修口	1.5mm厚检修口活动板，材质同吊顶，1.5mm厚钢板喷塑检修口固定框，钢板喷塑检修口固定框折角弯子20*17，钢板厚度为2厚，橡胶密封条，附加60主龙骨加固	个	10			
	8	装饰设备及固定家具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 19 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	011501020022	中央台（长*宽*高=4750*1500*850mm）	1、台面：12.7mm厚理化板台面，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽	m	4.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 20 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=4750*1500*850mm 11、必须满足业主及使用需求。 备注:1、三口水龙头+PP大水槽=1套 洗眼器=1套/滴水架=1套					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 21 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011501020023	边台（长*宽*高=5250/2700/2800/6950/1200/3450/5525*750*850mm）	1、台面：12.7mm厚理化板台面，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽	m	27.875			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 22 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=5250/2700/2800/6950/1200/3450/5525*750*850mm 11、必须满足业主及使用需求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 23 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	011501020024	边台（长*宽*高=(950+3675)*750*850mm）	1、台面：12.7mm厚理化板台面，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽	m	4.625			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 24 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=(950+3675)*750*850mm 11、必须满足业主及使用需求。 备注:1、三口水龙头+PP大水槽=1套 洗眼器=1套/滴水架=1套					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 25 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011501020025	角柜（长*宽*高=1000*1000*850mm）	1、台面：12.7mm厚理化板台面，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体:采用优质品牌SECC双面一级电解钢板,钢板厚度≥0.8mm,表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂:电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂,均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺:整体采用电阻焊接工艺,无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手,柜体全封闭顶板,以加强台面支撑,采用双层门板设计,内设加强筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用可自由拆卸工艺,逐级调整高度。 5、锁具:采用优质品牌锁具,锁具钥匙重复率低,互开率低,锁芯可更换,制作工艺精湛,外观	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科　　标段：　　第 26 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			漂亮。 6、导轨:采用优质医用三节卡口式导轨,高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时,顺滑、平稳、静音。 7、踢脚线:下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 8、规格：长*宽*高=1000*1000*850mm。 9、必须满足业主及使用需求。 备注:1、三口水龙头+PP大水槽=1套　洗眼器=1套/滴水架=1套					
		分部分项合计						
		措施项目						
50	011701002011	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	203.44			
51	011701002012	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	74.75			
52	011703001006	垂直运输	檐高(m以内) 40	天	366			
53	011701006011	满堂脚手架	1.满堂脚手架基本层(3.6~5.2m)	m2	1			
54	011701006012	满堂脚手架	墙面装饰脚手架	m2	1162.7			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层胸外ICU 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 1 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	拆除工程						
1	011601001007	砖砌体拆除	拆除墙体	m3	1.32			
2	010103002007	余方弃置	建筑垃圾外运，运距20公里	m3	1.32			
	2	砌筑工程						
3	010402001045	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	1.72			
4	010402001046	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.64			
5	010402001047	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	62.64			
6	010402001048	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	16.18			
7	010401004041	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6内	m3	14.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 2 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010401004042	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6外	m3	3.81			
9	010401004043	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m内	m3	18.12			
10	010401004044	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H，砌体强度MU15，砌筑砂浆M10，墙体砌筑高度3.6m外	m3	7.04			
11	010402001049	砌块墙	200厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m内	m3	11			
12	010402001050	砌块墙	200厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m外	m3	3.94			
13	010402001051	砌块墙	100厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m内	m3	0.43			
14	010402001052	砌块墙	100厚C25混凝土砌块墙体，墙体砌筑高度3.6m外	m3	0.16			
	3	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 3 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010802001009	消防箱门	1、名称：消防箱门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	8.325			
16	010802003049	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	3.3			
17	010802003050	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	30.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 4 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010802003051	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	9.75			
19	010802003052	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	6.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 5 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010802003054	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	38.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 6 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 7 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010802003055	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）	M1122 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	7.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 8 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 9 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010802003056	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）	M1522 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	19.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 10 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 11 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010802003057	医用钢制气密双扇平开门（不带观察窗）	M1522 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 12 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 13 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010802003058	医用钢制气密双扇平开门（不带观察窗）	ZDM1322 1)门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露; 2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条; 3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能; 4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6	m2	20.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 14 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 15 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010804007012	医用钢制净化气密电动门（带观察窗）	ZDM1322,ZDM1522 1)符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时间:2-20S(可调) 10)导轨具有气	m2	16.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 16 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			密动作,关闭时具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 17 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010804007013	医用钢制净化气密电动门（带观察窗）（4mmpb）	手术室：ZDM1522-4X（铅当量4） 1)医用自动门符合国建住建部行业标准(JG/T257-2009)。 2)气密性能符合国家标准(GB/T7106-2008),在10Pa下,手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压＜0.22m3/(m/h)、负压＜0.20m3/(m/h),最高级别第8级;符合欧盟标准(EN-12207),最高级别第4级。 3)气密门使用寿命不低于200万次。 4)气密门运行噪音低于60分贝。 5)控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象。 6)门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N 7)紧闭力>100N,手动推拉力<50N,整机消耗功率<150W 8)活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s(可调)) 9)门体开放时	m2	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 18 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			间:2-20S(可调) 10)导轨具有气密动作,关闭时具有向下向内动作 11)门机(含电机)与门体为同一制造商生产 12)运用PID闭环控制技术,侦测运行轨迹,自动计算缓行距离和运行速度 13）含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。					
27	010802001010	金属(塑钢）门	1、钢制推拉门TLM1022 2、2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	4.4			
	4	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 19 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	011103002012	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1151.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 20 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011102003025	防滑地砖防水楼面(适用于用水房间)	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料; 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材,绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); 7、现浇钢筋混凝土楼板	m2	49.95			
30	011102003026	卫生间蹲坑回填	卫生间蹲坑回填:150厚煤渣砼	m2	18.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 21 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	011102003027	防滑地砖楼面	1、600*600*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	123.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 22 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	011102003028	防滑地砖楼面	1、600*1200*10防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; 2、撒素水泥面,洒适量清水; 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、20mm厚C20细石混凝土,随打随抹平,压实赶光; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 6、结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; 7、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	3.82			
33	011101005006	水泥基自流平地面	1、3厚水泥基自流平面层 2、20厚水泥砂浆抹平压光 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、30厚DS干拌砂浆压实赶光 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	61.142			
34	011101003010	降板回填	C20细石混凝土(有降板区域)(高度依据具体降板高度)，降板回填0.3m，回填方式及场容场貌影响自行考虑	m2	783.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 23 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011101003011	防护地面一（硫酸钡防护）	1、抹20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2、20mm厚硫酸钡防辐射涂料找平层(厚度根据防护当量等级定)搅拌、浇筑、压实刮平,表面刮糙; 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土板	m2	18.19			
36	011108001007	门槛石	1、20厚浅咖啡网纹大理石过门 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	2.222			
37	011105004008	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条(成品)、圆弧卡槽 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫	m2	55.9			
38	011105003007	瓷砖踢脚(A级)	1、10厚瓷质亚光防滑地砖踢脚,稀水泥浆擦缝,100高 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	6.84			
39	011105006004	不锈钢踢脚(A级)	1、1.2mm厚304不锈钢踢脚; 2、基层板为18厚防火板	m2	2.68			
	5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 24 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011210003002	玻璃隔断	12厚乙级防火玻璃，宽度1000mm，60*60*2.8方通	m2	444.57			
41	011407001021	墙面喷刷涂料	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交义)； 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿)； 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 8、墙体基层	m2	565.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 25 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	011207001060	墙面装饰板	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板（另计） 2、双面结构胶（另计） 3、封闭底漆一遍 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	248.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 26 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011207001061	墙面装饰板	1、8mm厚树脂板面层,3mm宽接缝中填入专用密封胶 2、双面结构胶（另计） 3、封闭底漆一遍 4、刮外墙腻子抹平 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、聚合物水泥砂浆修补墙面; 9、墙体基层	m2	14.99			
44	011207001062	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-龙骨+基层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍（另计） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	637.525			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 27 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	011407001022	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-面层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	535.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 28 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	011204003009	釉面砖防水墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、7厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。) 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	206.084			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 29 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011204003010	釉面砖墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); 7、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m2	32.786			
48	011207001063	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-龙骨+基层	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板,硅胶拼缝(灰色)（另计） 2、双面结构胶（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	265.925			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 30 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011407001023	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板内墙-面层	1、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板,硅胶拼缝(灰色) 2、双面结构胶 3、双面2*8硅酸钙板（另计） 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（另计） 5、轻钢龙骨框架（另计）	m2	463.14			
50	011207001064	穿孔吸声墙面	1、600*600*15硅酸钙复合吸音板 2、50*19*0.5覆面龙骨@600、30*22*30收边龙骨、T型铝合金压条、U型固定卡@600、压盘钉 3、40mm厚岩棉龙骨空腔内填充	m2	74.86			
51	011207001065	防护墙面一 铅板防护	1、基层处理; 2、2mm铅板满铺; 3、螺丝钉固定铜板; 4、屏蔽木龙骨6*4木方,间距500*500mm; 5、4mmPVC弯角件螺丝; 6、地面锁角龙骨。	m2	17.96			
52	011207001067	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、钢丝网 4、水泥砂浆粘结层 5、墙砖	m2	21.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 31 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011207001068	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、6厚无机预涂板	m2	8.14			
54	011207001069	水管包封	1、75轻钢竖向龙骨 2、8厚硅酸钙板 3、无机涂料饰面	m2	9.58			
	6	天棚工程						
55	011302001023	600*600*1.0mm铝扣板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*600*1.0mm厚铝扣板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	720.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 32 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011302001024	600*1200*1.0mm铝单板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*1200*1.0mm铝单板。（含收边线） 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	3.75			
57	011302001025	轻钢龙骨/防火石膏板系统医用洁净抗菌无机预涂板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.2 厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、轻钢次龙骨50*30*0.5厚,中距600。 5、8mm厚硅酸钙板打底,双面结构胶 6、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板	m2	621.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 33 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011204004007	吊顶反支撑	吊顶反支撑：2.5#角钢、2.5#角钢斜撑、M10全螺纹吊杆斜撑、M10全螺纹吊筋	t	1.218			
	7	其他装饰工程						
59	011503005007	不锈钢防撞带(A级)	1、150高1.5厚304不锈钢 2、1mm镀锌板衬板 3、万能胶、透明玻璃胶 4、墙体	m	165.02			
60	011210005006	卫生间隔断	1.名称：卫生间隔断 2.规格：18mm厚抗倍特板 3.含门，含五金件 4.工作内容：定位安装、周边塞口、下料、安装板材、嵌缝清理等	m2	43.812			
61	010809004006	石材窗台板（窗台）	1、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台	m2	11.34			
62	010810003006	饰面夹板、塑料窗帘盒	1、轻钢龙骨 2、8mm厚硅酸钙板基层 3、6mm厚医用洁净抗菌无机预涂板 4、20*20*3mmPVC防撞角	m	56.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 34 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	011304002007	吊顶检修口	1.5mm厚检修口活动板，材质同吊顶，1.5mm厚钢板喷塑检修口固定框，钢板喷塑检修口固定框折角弯子20*17，钢板厚度为2厚，橡胶密封条，附加60主龙骨加固	个	10			
64	011505001006	洗漱台	1、20mm厚白色人造石台面 2、18mm厚刨花板基层(防火涂料3度) 3、4#镀锌角钢，内衬木龙	m2	3.1			
65	011505010006	镜面玻璃	成品15宽车边防雾镜，8mm厚600mm宽*800mm高	m2	2.88			
66	011505005006	直型卫生间扶手	成品不锈钢抓杆安装 1.具体做法详见07J902-3　W6、W17、W19、W21页	个	11			
	8	装饰设备及固定家具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 35 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011501020026	吊柜（长*宽*高=5400*350*800mm）	1、柜体:采用优质品牌SECC双面一级电解钢板,钢板厚度≥0.8mm,表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 2、喷涂:电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂,均匀喷涂采用流水线喷涂。 3、工艺:整体采用电阻焊接工艺,无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手,柜体全封闭顶板,以加强台面支撑,采用双层门板设计,内设加强筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用可自由拆卸工艺,逐级调整高度。 4、锁具:采用优质品牌锁具,锁具钥匙重复率低,互开率低,锁芯可更换,制作工艺精湛,外观漂亮。 5、导轨:采用优质医用三节卡口式导轨,高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时,顺滑、平稳、静音。	m	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 36 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			6、踢脚线:下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、规格：长*宽*高=5400*350*800mm 8、必须满足业主及使用需求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 37 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011501020027	护士站（长*宽*高=3825/3825/5350*600*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮,可随意移动。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、导轨：采用优质医用三节卡扣式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时顺滑、平稳、静音。 6、踢脚线：下柜底部安装	m	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 38 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			100mm高度不低于1.0mm304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 7、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置）配柜可选装脚轮。 8、规格：长*宽*高=3825/3825/5350*600*850mm 9、必须满足业主及使用要求					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 39 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	011501020028	边台（长*宽*高=1100/1200/2050/2050/4100*600*850mm）	1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静	m	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 40 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=1100/1200/2050/2050/4100*600*850mm 11、必须满足业主及使用需求。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 41 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	011501020029	边台（长*宽*高=5400*600*850mm）	1、台面：12.7mm厚理化板台面，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。配柜底部采用万向轮，可随意移动。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽	m	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 42 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 10、规格：长*宽*高=5400*600*850mm 11、必须满足业主及使用需求。					
		分部分项合计						
		措施项目						
71	011701002013	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	529.69			
72	011701002014	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	359.66			
73	011703001007	垂直运输	檐高(m以内) 40	天	1559			
74	011701006013	满堂脚手架	1.满堂脚手架基本层(3.6~5.2m)	m2	1			
75	011701006014	满堂脚手架	墙面装饰脚手架	m2	903.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外ICU　　标段：　　第 43 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计						

一层影像科安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： （单位盖章）	造价咨询人： （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）	法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）
编 制 人： （造价人员签字盖专用章）	复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 1 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	医气安装工程						
	2	给排水						
	2.1	热水管工程						
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	160.413			
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	48.187			
3	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架	kg	124.225			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 2 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031003001001	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN15	个	9			
5	040502011001	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN50	个	6			
6	030413002001	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	49			
	2.2	给水系统						
7	031001003003	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN65 5.连接方式;法兰连接 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	73.104			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 3 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031001003004	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	7.754			
9	031001003005	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN40 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	2.852			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 4 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031001003006	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	0.931			
11	031001003007	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	54.366			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 5 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	031001003008	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	2.752			
13	031001003009	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	117.699			
14	031002001003	管道支架	1.名称:管道支架	kg	90.256			
15	030413002002	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	79.2			
16	031003013001	水表	1.水表安装 DN25	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 6 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	031003006001	真空破坏器	1.名称;真空破坏器 2.规格;DN25	组	3			
18	031003012001	倒流防止器	1.名称;倒流防止器 2.规格;DN25	套	3			
19	031003001002	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN25	个	4			
20	031003001003	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN20	个	1			
21	031003001004	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN15	个	6			
	2.3	污废水系统						
22	031001006001	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	8			
23	031001006002	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	8.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 7 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	031001006003	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	4.2			
	2.4	排水系统						
25	031001006004	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	1			
26	031001006005	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	8.757			
27	031001006006	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	9.7			
	2.5	卫生洁具						
28	031004014001	地漏	1.名称;地漏 2.材质;满足图纸设计要求 3.规格;DN50	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 8 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	031004007001	小便器	1.名称;壁挂式感应小便器 2.材质;陶瓷 3.内容;含小便器、感应器、软管、角阀等安装	组	2			
30	031004006001	大便器	1.名称;蹲式大便器安装 瓷低水箱 2.材质;陶瓷 3.内容;含大便器、水箱、软管、角阀等安装	组	8			
31	031004003001	洗脸盆	1.名称;医用感应式洗手盆 2.内容;含洗脸盆、感应器、软管、角阀、水龙头等安装	组	13			
32	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称;成品拖把池 2.材质;陶瓷 3.内容;含拖把池、软管、角阀、水龙头等安装	组	1			
33	031004008002	其他成品卫生器具	1.名称;医用拖布池 2.内容;含拖把池、软管、角阀、水龙头等安装	组	2			
	3	暖通						
	3.1	设备基础						
34	010501006001	设备基础	室外机设备基础 4.7*2*1m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 9 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010501006002	设备基础	室外机设备基础 3.8*1.1*0.35m 1.现浇混凝土 设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
36	010501006003	设备基础	室外机设备基础 4.5*1.2*1.75m 1.现浇混凝土 设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
37	010501006004	设备基础	室外机设备基础 6.50*3.1*1.15m 1.现浇混凝土 设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
	3.2	空调风系统						
38	030702001001	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	384.689			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 10 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030702001002	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	119.394			
40	030702001003	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	335.212			
41	030702001004	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1250(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	184.78			
42	030702001005	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板圆形风管，直径(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	18.836			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 11 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	031003010001	软接头(软管)	1.防火不燃软接口	m2	33.606			
44	030702009001	弯头导流叶片	弯头导流叶片安装	m2	3.74			
45	030413001001	铁构件	1.材质:防火阀支架制作、安装	kg	23.58			
46	030703007001	碳钢风口	1.名称:防虫网加百叶 2.型号:600*600	个	5			
47	030703007002	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:600*600 3.其他:配过滤网	个	36			
48	030703007003	碳钢风口	1.名称:顶排风单元 2.风口尺寸400*400mm,配尼龙网。	个	36			
49	030703007004	碳钢风口	1.名称:送风散流器 2.风口尺寸600*600	个	52			
50	030703007005	碳钢风口	1.名称:新风散流器 2.型号:400*400 3.配过滤网	个	39			
51	030701004001	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-45F 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆 5.风量750m3/h，功率95W，制冷量4.5kw,制热量5.0kw	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 12 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030701004002	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:KT-28Q 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量750m3/h，功率68W，制冷量2.8kw,制热量3.2kw	台	1			
53	030701004003	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:KT-56Q 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量950m3/h，功率85W，制冷量5.6kw,制热量6.3kw	台	1			
54	030701004004	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:KT-63Q 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量950m3/h，功率85W，制冷量6.3kw,制热量7.1kw	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 13 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	030701004005	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:KT-71Q 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量1150m3/h，功率85W，制冷量7.1kw,制热量8.0kw	台	1			
56	030701004006	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:KT-90Q 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量1300m3/h，功率110W，制冷量9.0kw,制热量10.0kw	台	2			
57	030701004007	静电极化纤维光催化空气净化器	1.静电极化纤维光催化空气净化器 2.除尘率＞F7，除菌率：＞99%；除甲醛率：＞90%	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 14 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	030701011001	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.型号:KXJ10A 3.规格:适用范围:80～100m3;循环风量:1000m3/h; 4.技术参数:1）对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%）;2）对空气中自然菌消亡率≥90%;3）配遥控器	台	2			
59	030108001001	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-YX-101 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量2000m³/h，机外余压700Pa，电机功率1.5Kw 5.风机控制：定频	台	1			
60	030108001002	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-YX-102 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量7000m³/h，机外余压900Pa，电机功率7.5Kw 5.内容;含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 15 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	030108001003	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-YX-103 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量3500m³/h，机外余压900Pa，电机功率3Kw 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
62	030701003001	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-YX-101 3.机组功能段:新风段+初中效过滤段+风机段+均流段+冷热水盘管段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 6.内容:含自带变频控制柜	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 16 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030701003002	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-YX-102 3.机组功能段:新风段+初中效过滤段+风机段+均流段+冷热水盘管段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 6.内容:含自带变频控制柜	组	1			
64	030701004008	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-22F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量500m3/h，功率60W，制冷量2.2kw,制热量2.5kw	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 17 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	030701004009	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-28F 3.安装形式含减震器，:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量500m3/h，功率60W，制冷量2.5kw,制热量2.8kw	台	1			
66	030701004010	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-32F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量560m3/h，功率80W，制冷量3.2kw,制热量3.6kw	台	3			
67	030701004011	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-36F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量560m3/h，功率80W，制冷量3.6kw,制热量4.0kw	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 18 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	030701004012	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-40F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量750m3/h，功率95W，制冷量4.0kw,制热量4.5kw	台	3			
69	030701004013	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-45F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量750m3/h，功率95W，制冷量4.5kw,制热量5.0kw	台	1			
70	030701004013	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-56F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量750m3/h，功率95W，制冷量5.6kw,制热量6.3kw	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 19 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	030701004014	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-71F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量1150m3/h，功率85W，制冷量7.1kw,制热量8.0kw	台	18			
72	030701004015	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-100F 3.安装形式含减震器，:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量1300m3/h，功率140W，制冷量10.0kw,制热量11.0kw	台	1			
73	030701004016	空调器	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-112F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量1600m3/h，功率140W，制冷量11.2kw,制热量12.5kw	台	1			
74	030404033001	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:PQS-2	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 20 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	030703020001	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:320*200 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
76	030703020002	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:500*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
77	030703020003	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:600*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
78	030703020004	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:630*500 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
79	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:200*200	个	19			
80	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:250*200	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 21 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:320*200	个	6			
82	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:400*250	个	5			
83	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:400*320	个	2			
84	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:500*320	个	5			
85	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:500*400	个	2			
86	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:630*400	个	5			
87	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:630*500	个	4			
88	030703001010	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:800*500	个	1			
89	030703001011	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:900*500	个	1			
90	030703001012	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:200*200	个	47			
91	030703001013	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:250*200	个	24			
92	030703001014	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*200	个	2			
93	030703001015	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:400*200	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 22 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	030703001016	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:400*320	个	5			
95	031009002001	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1			
96	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
97	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
	3.3	空调水系统						
98	031001001001	镀锌钢管-冷凝管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN32 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	52.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 23 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN25 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	181.2			
100	031001001003	镀锌钢管-冷凝管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN40 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	41.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 24 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	031001001004	镀锌钢管-冷凝管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN50 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	42.83			
102	031002001004	管道支架	1.名称:管道支架	kg	163.378			
103	031006015001	水箱	1.材质、类型:304不锈钢冷却水箱 2.型号、规格:650*350*350	台	1			
	3.4	空调氟系统						
104	031001004001	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ6.35 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	74.986			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 25 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
105	031001004002	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ9.53 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	236.3			
106	031001004003	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ12.7 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	13.93			
107	031001004004	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ15.88 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	261.4			
108	031001004005	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ19.05 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	96.82			
109	031001004006	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ22.23 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	19.22			
110	031001004007	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ25.4 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	8.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 26 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	031001004008	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ28.58 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	61.86			
112	031001004009	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ31.75 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	26.99			
113	031001004010	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ34.93 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	23.05			
114	031001004011	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ38.1 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	29.898			
115	031003001005	铜管分歧管	1.名称:铜管分歧管	个	47			
116	030701003003	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:JZZP-32HP 3.规格:90kw 4.安装形式:落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 27 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	030701003004	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:KTZP-24HP 3.规格:68kw 4.安装形式:落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
118	030701003005	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:KTZP-28HP 3.规格:80kw 4.安装形式:落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	2			
119	030701003006	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:JZZP-24HP 3.规格:68.5kw 4.安装形式:落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 28 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	030701003007	空调器	1.名称:精密空调 2.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 3.包含空调外机、铜管安装	组	2			
	4	一层放射科电气照明工程						
	4.1	设备						
121	030503003001	有源滤波谐波净化器	1.名称:CHHPA-0.4-50N4L 2.采用FPGA控制芯片；滤波范围广，2-65全范围有效; 3.采用IGBT技术，全补偿或指定次补偿不同谐波; 4.满足设计要求,其他详见图纸	台	9			
	4.2	防雷接地						
122	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB-局部等电位端子箱 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	8			
123	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.满足设计要求,其他详见图纸	m	119.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 29 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	030411004002	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB1-BYJR-16 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	8			
125	030411001002	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	8			
	4.3	配电箱及控制箱						
	4.3.1	控制箱						
126	030404017001	配电箱	1.名称:控制箱 2.型号:JMKT1~2 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	2			
127	030404001001	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-YX-101控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
128	030404001002	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-YX-102控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 30 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	030404001003	控制屏	1.名称:风机控制面板 2.型号:AC-YX风机控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
	4.3.2	配电箱						
130	030404017002	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:FSBG1 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
131	030404017003	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:FSBG2 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
132	030404017004	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APZSJJ 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
133	030404017005	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APDJ 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 31 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	030404017006	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F1-6-ATYX 3.规格:Pe=251.6kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
135	030404017007	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:WJFS 3.安装方式:落地（10#基础槽钢） 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
136	030404017008	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F1-3-ATCT1 3.规格:Pe=100kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 32 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	030404017009	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F1-3-ATCT2 3.规格:Pe=100kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
138	030404017010	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F1-3-ATCT3 3.规格:Pe=100kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
139	030404017011	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:WJFS2 3.规格:Pe=88.2kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 33 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	030404017012	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F1-3-ATDR1 3.规格:Pe=100kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
141	030404017013	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F1-3-ATDR2 3.规格:Pe=100kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
142	030404017014	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F1-3-ATMRI1 3.规格:Pe=150kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 34 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030404017015	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F1-3-ATMRI2 3.规格:Pe=150kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
144	030414002001	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	14			
	4.4	桥架						
145	030411003001	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:100X50 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	14.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 35 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	030411003002	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	153.45			
147	030411003005	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X150 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	53.27			
148	030411003003	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:400X200 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	11.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 36 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
149	030411003004	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:600X200 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	19.31			
	4.5	配线配管						
150	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	15.68			
151	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	44.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 37 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	36.76			
153	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	212.83			
154	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	59.12			
155	030408001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	136.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 38 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	030408001007	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	139.14			
157	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 实际电缆头芯数(芯):5	个	2			
158	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤50 实际电缆头芯数(芯):5	个	2			
159	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5	个	4			
160	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 39 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
161	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 实际电缆头芯数(芯):5	个	15			
162	030502005001	双绞线缆	1.名称:超六类网线 2.型号:UTP6 3.敷设方式:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	74.17			
163	030411004003	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-7*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	457.11			
164	030411004004	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-4*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	394.94			
165	030411004005	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	4432.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 40 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	030411004006	配线	1.名称:穿照明线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	5048.56			
167	030411001003	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:暗敷	m	37.19			
168	030411001003	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	17.48			
169	030411001004	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷	m	17.78			
170	030411001005	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	71.89			
171	030411001005	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	2943.26			
172	030411001006	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	461.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 41 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵（穿墙、电缆与配电箱接口） 2.材质:电缆桥架阻火包、柔性有机堵料	处	24			
174	030413002003	凿（压)槽	1.名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	549.6			
	4.6	照明器具						
175	030412005001	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 24W 2.规格:600X300 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	5			
176	030412005002	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	170			
177	030412006001	医疗专用灯	1.名称:放射中指示灯 2.满足设计要求,其他详见图纸	套	7			
178	030404035001	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	177			
179	030404035002	插座	1.名称:五孔安全型插座(带防水盒) 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 42 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	030404035003	插座	1.名称:地面五孔插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
181	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	17			
182	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	3			
183	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	6			
184	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控暗开关（带防水盒） 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	3			
185	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	14			
186	030404034006	照明开关	1.名称:声控延时开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 43 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
187	030404019001	控制开关	1.名称:风扇调速开关 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	49			
188	030411006001	接线盒	1.名称:暗装接线盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	182			
189	030411006002	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	293			
		分部分项合计						
		措施项目						
190	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
191	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

三层呼吸镜安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 1 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	给排水工程						
	1.1	热水管工程						
1	031001003010	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	301.33			
2	031001003011	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	7.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 2 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001003012	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	2.37			
4	031001003013	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	2.667			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 3 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001003014	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	115.83			
6	031002001005	管道支架	1.名称:管道支架	kg	254.319			
7	040502011002	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN50	个	11			
8	030413002004	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	91.95			
	1.2	给水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 4 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031001003015	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	196.087			
10	031001003016	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN40 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	13.891			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 5 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031001003017	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	14.59			
12	031001003018	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	96.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 6 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	031001003019	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	11.94			
14	031001003020	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	156.93			
15	031002001006	管道支架	1.名称:管道支架	kg	169.934			
16	030413002005	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	105.05			
17	031003013002	水表	1.水表安装 DN25	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 7 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	031003013003	水表	1.水表安装 DN32	个	1			
19	031003013004	水表	1.水表安装 DN50	个	2			
20	031003006002	真空破坏器	1.名称;真空破坏器 2.规格;DN25	组	1			
21	031003012002	倒流防止器	1.名称;倒流防止器 2.规格;DN25	套	1			
22	031003006003	止回阀	1.名称;止回阀 2.规格;DN25	组	1			
23	031003001006	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN50	个	3			
24	031003001007	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN40	个	2			
25	031003001008	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN32	个	1			
26	031003001009	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN25	个	5			
27	031003001010	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN20	个	2			
28	031003001011	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN15	个	22			
29	040502011003	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN50	个	1			
	1.3	污废水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 8 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	031001006007	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	18.37			
31	031001006008	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	66.83			
32	031001006009	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	21.64			
	1.4	排水系统						
33	031001006010	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	17.183			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 9 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031001006011	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	6.96			
35	031001006012	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	4			
	1.5	卫生洁具						
36	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称;地面扫除口 2.规格;DN100	个	5			
37	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称;地面扫除口 2.规格;DN75	个	1			
38	080703003001	控制台(盘)、操作台、应急台	1.名称;操作台	台	3			
39	031004014004	地漏	1.名称;地漏 2.材质;满足图纸设计要求 3.规格;DN50	个	9			
40	031004007002	小便器	1.名称;壁挂式感应小便器 2.材质;陶瓷 3.内容;含小便器、感应器、软管、角阀等安装	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 10 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	031004003002	洗脸盆	1.名称;医用感应式洗手盆 2.内容;含洗脸盆、感应器、软管、角阀、水龙头等安装	组	10			
42	031004008003	其他成品卫生器具	1.名称;成品拖把池 2.材质;陶瓷 3.内容;含拖把池、软管、角阀、水龙头等安装	组	1			
43	031004008004	其他成品卫生器具	1.名称;医用拖布池 2.内容;含拖把池、软管、角阀、水龙头等安装	组	2			
44	031004003003	洗脸盆	1.名称;控制室洗手盆 2.内容;含洗手盆、感应器、软管、角阀、水龙头等安装	组	1			
45	031004010001	淋浴器	1.名称;淋浴器 2.内容;含淋浴器、软管、角阀等安装	套	2			
46	031004003004	洗脸盆	1.名称;台下式洗脸盆 2.内容;含洗脸盆、软管、角阀、水龙头等安装	组	11			
	2	医气安装工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 11 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030801006003	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ8×1 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	5.058			
48	030801006004	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ10×1 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	3.402			
49	030801006005	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ12×1 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	3.402			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 12 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	030801006006	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:Φ18×2 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	59.988			
51	030801006008	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:Φ32×2.5 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	29.142			
52	031002003002	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:介质管道DN32以内 3.按设计及规范要求施工	个	6			
53	031008014004	气体终端	1.名称:氧气终端 2.按设计及规范要求施工	个	1			
54	031008014005	气体终端	1.名称:吸引终端 2.按设计及规范要求施工	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 13 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	031008014006	气体终端	1.名称:空气终端 2.按设计及规范要求施工	个	1			
56	030807002005	低压焊接阀门	1.名称:维修阀 2.型号、规格:Φ8 3.按设计及规范要求施工	个	1			
57	030807002006	低压焊接阀门	1.名称:维修阀 2.型号、规格:Φ10 3.按设计及规范要求施工	个	1			
58	030807002007	低压焊接阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.型号、规格:Φ18 3.按设计及规范要求施工	个	2			
59	030807002009	低压焊接阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.型号、规格:Φ32 3.按设计及规范要求施工	个	1			
	3	暖通						
	3.1	设备基础						
60	010501006005	设备基础	室外机设备基础5.5*1.3*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
61	010501006006	设备基础	室外机设备基础4.5*0.85*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 14 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	3.2	空调水系统						
62	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN20 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	213.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 15 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN25 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	750.93			
64	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN32 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	86.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 16 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN40 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	74.18			
66	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN50 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	117.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 17 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN65 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	34.68			
68	031001001011	钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN80 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	92.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 18 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	031001001012	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	5.38			
70	031001001013	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN125 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	100.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 19 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	031001001014	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN150 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	184.17			
72	031002001008	管道支架	1.名称:管道支架	kg	979.665			
	3.3	空调风系统						
73	030702001006	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	407.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 20 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	030702001007	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	180.13			
75	030702001008	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	370.33			
76	030702001009	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1250(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	101.82			
77	030702001010	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤2000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	396.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 21 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	030702001011	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板圆形风管，直径(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式:角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	4.46			
79	031003010002	软接头(软管)	1.防火不燃软接口	m2	83.15			
80	030702009002	弯头导流叶片	弯头导流叶片安装	m2	3.56			
81	030413001002	铁构件	1.材质:防火阀支架制作、安装	kg	10.72			
82	030703007006	碳钢风口	1.名称:防虫防雨百叶风口 2.型号:1200*400	个	1			
83	030703007007	碳钢风口	1.名称:排风防雨防虫百叶 2.型号:800*400	个	1			
84	030703007008	碳钢风口	1.名称:防虫防雨百叶风口 2.型号:1400*1000	个	2			
85	030701004017	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP34 3.规格:高档340m³/h，供冷量1.8KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 22 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	030701004018	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP51 3.规格:高档510m³/h，供冷量2.7KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	7			
87	030701004019	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP68 3.规格:高档680m³/h，供冷量3.6KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	7			
88	030701004020	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP85 3.规格:高档850m³/h，供冷量4.5KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 23 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	030701004021	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP102 3.规格:高档1020m³/h，供冷量5.4KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	2			
90	030701004022	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP136 3.规格:高档1360m³/h，供冷量7.2KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	41			
91	030701004023	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP170 3.规格:高档1700m³/h，供冷量9KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	6			
92	030701004024	静电极化纤维光催化空气净化器	1.静电极化纤维光催化空气净化器 2.除尘率＞F7，除菌率：＞99%；除甲醛率：＞90%	台	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 24 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	031003010003	软接头(软管)	1.不锈钢软接头 2.规格:DN20 4.含阀门保温	个	132			
94	030503007001	电动调节阀	1.名称:电动二通调节阀 2.规格:DN20 3.含阀门保温	个	66			
95	031003001012	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格: DN20 3.连接方式:法兰连接 4.含阀门保温	个	132			
96	031003008001	除污器(过滤器)	1.名称:过滤器 2.规格:DN20 3.含阀门保温	组	66			
97	030701011002	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.型号:KXJ10A	台	8			
98	030701011003	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.型号:KXJ15A	台	1			
99	030703007009	碳钢风口	1.名称:顶排风单元 2.风口尺寸400*400mm,配尼龙网。	个	42			
100	030404033002	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:PQS-1	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 25 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	030701003008	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-NJ-301 3.机组功能段:新风段+初中效过滤段+风机段+均流段+冷热水盘管段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
102	030701003009	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-NJ-302 3.机组功能段:新风段+初中效过滤段+风机段+均流段+冷热水盘管段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
103	030601002001	压力表	1.名称;压力表安装 2.规格;满足图纸设计要求	台	4			
104	030601002002	压力仪表	1.温度计	台	4			
105	031003001013	排污阀	1.名称:排污阀 2.规格、压力等级:DN25	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 26 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	040502005003	电动三通调节阀	1.名称:电动三通调节阀 2.材质及规格:DN50	个	1			
107	040502005004	电动三通调节阀	1.名称:电动三通调节阀 2.材质及规格:DN65	个	1			
108	031003001014	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50	个	1			
109	031003001015	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65	个	1			
110	031003001016	软接头	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN50	个	2			
111	031003001017	软接头	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN65	个	2			
112	030703007010	碳钢风口	1.名称:新风散流器 2.型号:400*400 3.配过滤网	个	47			
113	030108001004	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-NJ-301 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量4000m³/h，机外余压300Pa，电机功率3Kv 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 27 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	030108001005	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-NJ-302 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量7000m³/h，机外余压450Pa，电机功率5.5Kv 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
115	030108001006	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-NJ-303 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量4000m³/h，机外余压800Pa，电机功率4Kv 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
116	030108001007	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-NJ-304 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量1260m³/h，机外余压250Pa，电机功率1.5Kv 5.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 28 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	030108001008	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-NJ-305 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量1940m³/h，机外余压250Pa，电机功率1.5Kv 5.风机控制：定频	台	1			
118	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:630*500	个	3			
119	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:500*400	个	3			
120	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:500*320	个	3			
121	030703001020	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:400*250	个	3			
122	030703001021	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:400*200	个	2			
123	030703001022	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:400*320	个	5			
124	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:320*200	个	2			
125	030703001024	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:250*200	个	13			
126	030703001025	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:200*200	个	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 29 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	030703001026	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*200	个	1			
128	030703001027	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*320	个	2			
129	030703001028	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:200*200	个	1			
130	030703001029	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:250*200	个	5			
131	030703001030	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:320*200	个	1			
132	030703001031	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:320*250	个	1			
133	030703001032	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:500*500	个	1			
134	030703001033	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:1000*500	个	1			
135	030703001034	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:630*500	个	1			
136	030703001035	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:200*200	个	79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 30 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	030703001036	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:250*200	个	11			
138	030703001037	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*200	个	2			
139	030703001038	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*250	个	2			
140	030703021001	静压箱	1.名称:排风静压箱 2.规格:1200*400*500 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
141	030703021002	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:1400*2000*1000 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
142	030703021003	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:2500*500*1000 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 31 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030703020005	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:630*500 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
144	030703020006	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:500*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
145	030703020007	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:400*320 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
146	030703020008	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:320*200 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 32 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	030703020009	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:500*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
148	030703020010	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:400*200 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
149	030703007011	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:250*250 3.其他:配过滤网	个	3			
150	030703007012	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:500*250 3.其他:配过滤网	个	3			
151	030703007013	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:600*250 3.其他:配过滤网	个	7			
152	030703007014	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:700*250 3.其他:配过滤网	个	7			
153	030703007015	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:800*250 3.其他:配过滤网	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 33 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	030703007016	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:1000*250 3.其他:配过滤网	个	2			
155	030703007017	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:1200*250 3.其他:配过滤网	个	39			
156	030703007018	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:1400*250 3.其他:配过滤网	个	6			
157	030703007019	碳钢风口	1.名称:送风散流器 2.型号:250*250	个	3			
158	030703007020	碳钢风口	1.名称:送风散流器 2.型号:300*300	个	7			
159	030703007021	碳钢风口	1.名称:送风散流器 2.型号:350*350	个	11			
160	030703007022	碳钢风口	1.名称:送风散流器 2.型号:400*400	个	2			
161	030703007023	碳钢风口	1.名称:送风散流器 2.型号:450*450	个	54			
162	030703007024	碳钢风口	1.名称:送风散流器 2.型号:500*500	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 34 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
163	030703007025	碳钢风口	1.名称:竖向单层百叶底回风单元 2.风口尺寸400*400mm,配低阻H14高效过滤器、阻尼网,额定初阻力249Pa。	个	4			
164	030703007026	碳钢风口	1.名称:GP6 竖向单层百叶底回风单元 2.规格:600*400，配低阻H14高效过滤器，配尼龙网	个	1			
165	030703007027	碳钢风口	1.名称:ZH6 竖向单层百叶底回风单元 2.规格:600*400，配F6中效过滤器520*320*96，配尼龙网	个	2			
	4	三层呼吸内镜电气照明工程						
	4.1	设备						
	4.2	防雷接地						
166	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB-局部等电位端子箱 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	20			
167	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.满足设计要求,其他详见图纸	m	179.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 35 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	030411004008	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB1-BYJR-16 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	20			
169	030411001008	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	20			
	4.3	配电箱及控制箱						
	4.3.1	控制箱						
170	030404001004	控制屏	1.名称:中央控制面板 2.型号:AC-NJ-301中央控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
171	030404001005	控制屏	1.名称:中央控制面板 2.型号:AC-NJ-302中央控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
	4.3.2	配电箱						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 36 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
172	030404017016	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APMJ3 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
173	030404017017	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F3-6-ATNJ 3.规格:Pe=183.8kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
174	030404017018	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APR7 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
175	030404017019	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APHY 3.规格:Pe=25kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 37 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
176	030404017020	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:ALZQG 3.规格:Pe=33kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
177	030404017021	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APCJ 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
178	030404017022	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APDT 3.规格:Pe=21kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
179	030404017023	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:ALZB 3.规格:Pe=15kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
180	030404017024	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APHZ 3.规格:Pe=24kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 38 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
181	030404017025	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APHSFS1 3.规格:Pe=100kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
182	030404017026	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:APHSFS2 3.规格:Pe=110kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
183	030404017027	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AP-SCL 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
184	030414002002	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	12			
	4.4	桥架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 39 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	030411003005	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:100X50 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	15.18			
186	030411003006	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	168.28			
187	030411003007	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X150 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 40 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
188	030411003008	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:400X200 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	33.1			
	4.5	配线配管						
189	030408001008	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	22.69			
190	030408001009	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	267.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 41 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
191	030408001010	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	152.71			
192	030408001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	312.11			
193	030408001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	57.55			
194	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 42 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 实际电缆头芯数(芯):5	个	25			
196	030502005002	双绞线缆	1.名称:超六类网线 2.型号:UTP6 3.敷设方式:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	84.13			
197	030411004009	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-7*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	578.64			
198	030411004010	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-4*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	128.38			
199	030411004011	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	9019.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 43 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
200	030411004012	配线	1.名称:穿照明线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	6378.48			
201	030411001009	配管	1.名称:SC镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷	m	17.19			
202	030411001010	配管	1.名称:SC镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	27.38			
203	030411001009	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	4457.76			
204	030411001010	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN16 3.配置形式:暗敷	m	5.93			
205	030411001011	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	522.2			
206	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火封堵（穿墙、电缆与配电箱接口） 2.材质:电缆桥架阻火包、柔性有机堵料	处	20			
207	030413002006	凿（压)槽	1.名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	1007.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 44 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	4.6	照明器具						
208	030412001001	普通灯具	1.名称:LED壁灯 20W 2.安装方式:壁装 3.满足设计要求,其他详见图纸	套	2			
209	030412005003	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 24W 2.规格:600X300 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	2			
210	030412005004	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	239			
211	030412006003	医疗专用灯	1.名称:紫外线杀菌灯 30W 2.型号:900mm-弯管式 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	2			
212	030412006004	医疗专用灯	1.名称:紫外线杀菌灯 40W 2.型号:1200mm-弯管式 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	36			
213	030412006005	医疗专用灯	1.名称:放射中指示灯 2.满足设计要求,其他详见图纸	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 45 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
214	030404018001	插座箱	1.名称:床头柜多线插头连插座 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	10			
215	030404035005	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	219			
216	030404035006	插座	1.名称:五孔安全型插座(带防水盒) 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	40			
217	030404035007	插座	1.名称:五孔桌面插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	6			
218	030404035008	插座	1.名称:地面五孔插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	12			
219	030404034008	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	12			
220	030404034009	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 46 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
221	030404034010	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	6			
222	030404034011	照明开关	1.名称:四联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	3			
223	030404034012	照明开关	1.名称:单联单控暗开关（带防水盒） 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	3			
224	030404034013	照明开关	1.名称:双联单控暗开关（带防水盒） 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
225	030404034014	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	23			
226	030404034015	照明开关	1.名称:数字式定时开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	9			
227	030404019002	控制开关	1.名称:风扇调速开关 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 47 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
228	030411006003	接线盒	1.名称:暗装接线盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	283			
229	030411006004	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	434			
		分部分项合计						
		措施项目						
230	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
231	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

四层ICU安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 1 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	暖通						
	1.1	空调风系统						
1	030702001012	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	1229.24			
2	030702001013	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	498.78			
3	030702001014	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	1729.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 2 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030702001015	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1250(δ=1.0mm) 2.连接方式:角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	147.11			
5	030702001016	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤2000(δ=1.0mm) 2.连接方式:角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	585.67			
6	030702001017	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板圆形风管，直径(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式:角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	7.72			
7	030413001003	铁构件	1.材质:防火阀支架制作、安装	kg	87.904			
8	031003010003	软接头(软管）	1.名称:防火不燃软接口 2.材质:不燃防火布	m2	189.2			
9	030702009003	弯头导流叶片	弯头导流叶片安装	m2	38.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 3 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030703007028	碳钢风口	1.名称:方形散流器 2.型号:250*250 3.配过滤网	个	7			
11	030703007029	碳钢风口	1.名称:方形散流器 2.型号:300*300 3.配过滤网	个	6			
12	030703007030	碳钢风口	1.名称:方形散流器 2.型号:350*350 3.配过滤网	个	62			
13	030703007031	碳钢风口	1.名称:方形散流器 2.型号:400*400 3.配过滤网	个	174			
14	030703007032	碳钢风口	1.名称:方形散流器 2.型号:450*450 3.配过滤网	个	18			
15	030703007033	碳钢风口	1.名称:方形散流器 2.型号:500*500 3.配过滤网	个	74			
16	030703001039	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:Φ150	个	2			
17	030703001040	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:200*200	个	46			
18	030703001041	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:250*200	个	16			
19	030703001042	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:320*200	个	9			
20	030703001043	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:400*200	个	2			
21	030703001044	碳钢阀门	1.名称:70°风管防火阀 2.型号:400*250	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 4 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030703001045	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:400*320	个	3			
23	030703001046	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:500*320	个	10			
24	030703001047	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:500*400	个	8			
25	030703001048	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:630*400	个	20			
26	030703001049	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:630*500	个	8			
27	030703001050	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:800*500	个	4			
28	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:800*630	个	1			
29	030703001052	碳钢阀门	1.名称:70° 风管防火阀 2.型号:900*630	个	2			
30	030703001053	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:160*160	个	12			
31	030703001054	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:200*200	个	3			
32	030703001055	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:250*200	个	3			
33	030703001056	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:320*200	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 5 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030703001057	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*200	个	1			
35	030703001058	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*320	个	1			
36	030703001059	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:500*400	个	3			
37	030703001060	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:630*500	个	1			
38	030703001061	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:800*400	个	1			
39	030703001062	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:800*500	个	1			
40	030703001063	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:800*630	个	1			
41	030703001064	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:1000*630	个	1			
42	030703001065	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:1000*800	个	1			
43	030703001066	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:160*160	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 6 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030703001067	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:200*200	个	210			
45	030703001068	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:250*200	个	21			
46	030703001069	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*200	个	30			
47	030703001070	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*250	个	1			
48	030703020011	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:500*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
49	030703020012	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:500*320 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
50	030703020013	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:630*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 7 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030703020014	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:630*500 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
52	030703020015	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:800*500 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
53	030703020016	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:630*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
54	030703020017	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:500*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 8 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	030703020018	消声器	1.名称:微缝板消声器头(14SK116-3) 2.规格:800*630 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
56	030703007034	碳钢风口	1.名称:竖向单层百叶底回风单元 2.风口尺寸400*400mm,配低阻H14高效过滤器、阻尼网,额定初阻力249Pa。	个	50			
57	030703007035	碳钢风口	1.名称:顶排风单元 2.风口尺寸400*400mm,配尼龙网。	个	77			
58	030703007036	碳钢风口	1.名称:顶排风单元 2.风口尺寸480*480mm,配尼龙网。	个	8			
59	030703007037	碳钢风口	1.名称:顶排风单元 2.风口尺寸300*300mm,配尼龙网。	个	16			
60	030703007038	碳钢风口	1.名称:GP6 竖向单层百叶底回风单元 2.规格:600*400，配低阻H14高效过滤器，配尼龙网	个	3			
61	030404033003	风扇	1.吊顶排气扇PQS-250	台	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 9 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030703007039	碳钢风口	1.名称:防虫防雨百叶风口 2.型号:1050*500	个	2			
63	030703007040	碳钢风口	1.名称:防虫防雨百叶风口 2.型号:1400*1000	个	3			
64	030703007041	碳钢风口	1.名称:排风防虫防雨百叶 2.型号:300*300	个	2			
65	030703007042	碳钢风口	1.名称:排风防虫防雨百叶 2.型号:Φ150	个	4			
66	030703007043	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:500*250 3.其他:配过滤网	个	7			
67	030703007044	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:600*250 3.其他:配过滤网	个	6			
68	030703007045	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:700*250 3.其他:配过滤网	个	11			
69	030703007046	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:800*250 3.其他:配过滤网	个	50			
70	030703007047	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:1000*250 3.其他:配过滤网	个	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 10 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	030703007048	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:1200*250 3.其他:配过滤网	个	11			
72	030703007049	碳钢风口	1.名称:单层百叶回单元 2.型号:1400*250 3.其他:配过滤网	个	44			
73	030108001009	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机220V 2.型号:PF-VICU-401 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量1000m³/h，机外余压150Pa，电机功率0.25Kw 5.风机控制：定频	台	1			
74	030108001010	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机220V 2.型号:PF-VICU-402 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量800m³/h，机外余压100Pa，电机功率0.25Kw 5.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 11 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	030108001011	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-VICU-403 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量4500m³/h，机外余压450Pa，电机功率4.0Kw 5.风机控制：含自带变频控制柜	台	1			
76	030108001012	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-VICU-404 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量4000m³/h，机外余压600Pa，电机功率4.0Kw 5.风机控制：含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 12 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	030108001013	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-VICU-405 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量4000m³/h，机外余压450Pa，电机功率4.0Kw 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
78	030108001014	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-VICU-405 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量4000m³/h，机外余压450Pa，电机功率4.0Kw 5.风机控制：含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 13 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	030108001015	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机220V 2.型号:PF-VICU-406 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量1000m³/h，机外余压100Pa，电机功率0.25Kw 5.风机控制：定频	台	1			
80	030108001016	防爆式轴流风机	1.名称:防爆式轴流风机380V 2.型号:PF-VICU-407 3.安装位置:含吊装支架，吊装安装 4.其他:设计送风量1000m³/h，机外余压100Pa，电机功率0.25Kw 5.风机控制：定频	台	1			
81	030108001017	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机220V 2.型号:PF-ICU-401 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量800m³/h，机外余压100Pa，电机功率0.25Kw 5.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 14 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	030108001018	防爆式轴流风机	1.名称:防爆式轴流风机380V 2.型号:PF-ICU-402 3.安装位置:含吊装支架，吊装安装 4.其他:设计送风量1000m³/h，机外余压200Pa，电机功率0.25Kww 5.风机控制：定频	台	1			
83	030108001019	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-VICU-403 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量2500m³/h，机外余压300Pa，电机功率3.0Kw 5.风机控制：含自带变频控制柜	台	1			
84	030108001020	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-ICU-404 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量7000m³/h，机外余压1000Pa，电机功率7.5Kw 5.内容;含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 15 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	030108001021	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-ICU-405 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量13000m³/h，机外余压950Pa，电机功率11Kw 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
86	030108001022	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-ICU-406 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量5500m³/h，机外余压950Pa，电机功率5.5Kw 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
87	030108001023	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机220V 2.型号:PF-VICU-407 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量2000m³/h，机外余压150Pa，电机功率0.25Kw 5.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 16 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	030108001024	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机220V 2.型号:PF-VICU-408 3.安装位置:含吊装支架，吊挂式安装 4.其他:设计送风量1500m³/h，机外余压150Pa，电机功率0.25Kw 5.风机控制：定频	台	1			
89	030108001025	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-ICU-409 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量6000m³/h，机外余压950Pa，电机功率5.5Kw 5.内容;含自带变频控制柜	台	1			
90	030108001026	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风机380V 2.型号:PF-ICU-410 3.安装位置:含减震器，落地式安装 4.其他:设计送风量6000m³/h，机外余压850Pa，电机功率5.5Kw 5.内容;含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 17 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	030701003010	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-VICU-401 3.机组功能段:混合段+风机段+均流段+初中效段+冷水盘管+再热段+加湿段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
92	030701003011	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-VICU-402 3.机组功能段:混合段+风机段+均流段+初中效段+冷水盘管+再热段+加湿段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 18 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	030701003012	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-ICU-401 3.机组功能段:混合段+风机段+均流段+初中效段+冷水盘管+再热段+加湿段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
94	030701003013	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-ICU-402 3.机组功能段:混合段+风机段+均流段+初中效段+冷水盘管+再热段+加湿段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 19 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	030701003014	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-ICU-403 3.机组功能段:混合段+风机段+均流段+初中效段+冷水盘管+再热段+加湿段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:吊装安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
96	030701003015	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-ICU-404 3.机组功能段:混合段+风机段+均流段+初中效段+冷水盘管+再热段+加湿段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 20 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	030701003016	空调器	1.名称:空气处理机组 2.型号:PAU-ICU-405 3.机组功能段:混合段+风机段+均流段+初中效段+冷水盘管+再热段+加湿段+紫外线杀菌灯 4.安装形式:含减震器，落地式安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	组	1			
98	030703023002	手动排气阀	1.名称:手动排气阀 2.规格:DN20	个	6			
99	030601002003	压力表	1.名称;压力表安装 2.规格;满足图纸设计要求	台	12			
100	030601002004	压力仪表	1.温度计	台	12			
101	031003001018	排污阀	1.名称:排污阀 2.规格、压力等级:DN25	个	6			
102	040502005008	电动三通调节阀	1.名称:电动三通调节阀 2.材质及规格:DN50	个	1			
103	040502005009	电动三通调节阀	1.名称:电动三通调节阀 2.材质及规格:DN65	个	3			
104	040502005010	电动三通调节阀	1.名称:电动三通调节阀 2.材质及规格:DN80	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 21 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
105	031003001019	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50	个	1			
106	031003001020	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65	个	3			
107	031003001021	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80	个	2			
108	031003001022	软接头	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN50	个	2			
109	031003001023	软接头	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN65	个	6			
110	031003001024	软接头	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN80	个	4			
111	030701004025	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP34 3.规格:风量：高档-340m³/h，中档-260m³/h，低档-170m³/h；静压：30Pa；输出功率：40W 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 22 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	030701004026	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP51 3.规格:风量：高档-510m³/h，中档-390m³/h，低档-260m³/h；静压：30Pa；输出功率：50W 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	6			
113	030701004027	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP68 3.规格:风量：高档-680m³/h，中档-510m³/h，低档-340m³/h；静压：30Pa；输出功率：70W 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 23 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	030701004028	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP85 3.规格:风量：高档-850m³/h，中档-680m³/h，低档-430m³/h；静压：30Pa；输出功率：90W 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	50			
115	030701004029	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP102 3.规格:风量：高档-1020m³/h，中档-770m³/h，低档-510m³/h；静压：30Pa；输出功率：110W 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 24 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	030701004030	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP136 3.规格:风量：高档-1360m³/h，中档-1020m³/h，低档-680m³/h；静压：30Pa；输出功率：120W 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	10			
117	030701004031	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP170 3.规格:风量：高档-1700m³/h，中档-1300m³/h，低档-850m³/h；静压：30Pa；输出功率：130W 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	44			
118	030701004032	静电极化纤维光催化空气净化器	1.静电极化纤维光催化空气净化器 2.除尘率＞F7，除菌率：＞99%；除甲醛率：＞90%	台	162			
119	031003010005	软接头(软管)	1.不锈钢软接头 2.规格:DN20 4.含阀门保温	个	324			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 25 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	030503007002	电动调节阀	1.名称:电动二通调节阀 2.规格:DN20 3.含阀门保温	个	162			
121	031003001025	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格: DN20 3.连接方式:法兰连接 4.含阀门保温	个	324			
122	031003008002	除污器(过滤器)	1.名称:过滤器 2.规格:DN20 3.含阀门保温	组	162			
123	030703021004	静压箱	1.名称:排风静压箱 2.规格:1050*500*500 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
124	030703021005	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:1400*1000*2500 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 26 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	030703021006	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:1400*1000*3000 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
126	030701011004	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.规格:1000*373*133 3.形式:挂壁式 4.型号：KXJ6C:循环风量：900m³/h；功率：60VA	台	4			
127	030701011005	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.规格:600*600*260 3.形式:吊装式 4.型号：KXJ10A:循环风量：1000m³/h；功率：60VA	台	95			
128	030701011006	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.规格:630*630*260 3.形式:吊装式 4.型号：KXJ15A:循环风量：1200m³/h；功率：65VA	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 27 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	030701004033	风机盘管	1.名称:单冷分体空调器3P 2.规格:制冷量:7.2KW；额定功率：3.0W 3.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	1			
130	030701004034	风机盘管	1.名称:单冷分体空调器5P 2.规格:制冷量:12KW；额定功率：5.0W 3.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	1			
	1.2	空调水管系统						
131	031001001015	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用13mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时)；λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	750.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 28 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
132	031001001016	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN25 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	2382.771			
133	031001001017	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN32 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	318.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 29 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	031001001018	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN40 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	187.45			
135	031001001019	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN50 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	214.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 30 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	031001001020	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用13mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	291.46			
137	031001001021	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN80 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用13mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	97.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 31 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	031001001022	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	120.9			
139	031001002001	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN125 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	21.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 32 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	031001002002	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 D150 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用40mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	6.28			
141	031001002003	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN200 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用40mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	218.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 33 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	031001002004	焊接钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:焊接钢管 DN250 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用50mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	346.16			
143	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN250	个	2			
144	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN250	个	1			
145	031002001009	管道支架	1.名称:管道支架	kg	3246.7			
	1.3	空调氟系统						
146	031001004012	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ9.53 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	49.024			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 34 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	031001004013	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ15.88 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	49.024			
	1.4	设备基础						
148	010501006007	设备基础	室外机设备基础5*1.5*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
149	010501006008	设备基础	室外机设备基础4.5*1.2*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	3			
150	010501006009	设备基础	室外机设备基础5.5*1.3*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	2			
	2	给排水工程						
	2.1	热水管工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 35 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	031001003021	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	805.329			
152	031001003022	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	14.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 36 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
153	031001003023	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	15.072			
154	031001003024	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	21.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 37 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
155	031001003025	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	579.87			
156	031002001010	管道支架	1.名称:管道支架	kg	844.831			
157	040502011004	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN50	个	28			
158	030413002007	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	347.99			
	2.2	给水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 38 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	031001003026	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	294.54			
160	031001003027	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN40 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	26.167			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 39 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
161	031001003028	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	69.1			
162	031001003029	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	248.108			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 40 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
163	031001003030	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	74.87			
164	031001003031	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	759.9			
165	031002001011	管道支架	1.名称:管道支架	kg	490.918			
166	030413002008	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	641.9			
167	031003013005	水表	1.水表安装 DN25	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 41 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	031003013006	水表	1.水表安装 DN32	个	2			
169	031003013007	水表	1.水表安装 DN50	个	4			
170	031003006004	真空破坏器	1.名称;真空破坏器 2.规格;DN25	组	2			
171	031003012003	倒流防止器	1.名称;倒流防止器 2.规格;DN25	套	2			
172	031003001012	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN50	个	7			
173	031003001013	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN32	个	7			
174	031003001014	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN25	个	26			
175	031003001015	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN20	个	10			
176	031003001016	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN15	个	101			
177	040502011005	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN32	个	1			
	2.3	污废水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 42 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	031001006013	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	86.1			
179	031001006014	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	213.31			
180	031001006015	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	178.007			
	2.4	排水系统						
181	031001006016	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	223.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 43 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
182	031001006017	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	128.23			
183	031001006018	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	16			
	2.5	卫生洁具						
184	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称;地面扫除口 2.规格;DN100	个	7			
185	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称;地面扫除口 2.规格;DN75	个	5			
186	031004014007	地漏	1.名称;地漏 2.材质;满足图纸设计要求 3.规格;DN50	个	68			
187	031004007003	小便器	1.名称;壁挂式感应小便器 2.材质;陶瓷 3.内容;含小便器、感应器、软管、角阀等安装	组	8			
188	031004006002	大便器	1.名称;蹲式大便器安装 瓷低水箱 2.材质;陶瓷 3.内容;含大便器、水箱、软管、角阀等安装	组	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 44 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
189	031004003005	洗脸盆	1.名称;医用感应式洗手盆 2.内容;含洗脸盆、感应器、软管、角阀、水龙头等安装	组	53			
190	031004008005	其他成品卫生器具	1.名称;医用拖布池 2.内容;含拖把池、软管、角阀、水龙头等安装	组	14			
191	031004006003	大便器	1.名称;坐式大便器 2.材质;陶瓷 3.内容;含坐便器、水箱、软管、角阀等安装,	组	26			
192	031004003006	洗脸盆	1.名称;台下式洗脸盆 2.内容;含洗脸盆、软管、角阀、水龙头等安装	组	37			
193	031004010002	淋浴器	1.名称;淋浴器 2.内容;含淋浴器、软管、角阀等安装	套	29			
	3	医气						
	3.1	四层一区医气安装工程						
	3.2	四层二区医气安装工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 45 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
194	030801006017	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ25×2 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	15.711			
195	030801006018	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ45×2.5 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	7.33			
196	030807002018	低压焊接阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.型号、规格:φ25 3.按设计及规范要求施工	个	2			
197	030807002019	低压焊接阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.型号、规格:φ45 3.按设计及规范要求施工	个	1			
	3.3	四层VIP监护区医气安装工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 46 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
198	030801006022	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ25×2 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	58.163			
199	030801006023	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ45×2.5 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	28.964			
	4	四层ICU电气照明工程						
	4.1	设备						
200	030401002001	干式变压器	1.名称:单相隔离变压器 10KVA 2.型号:IMDTRS100H 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 47 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	030401002002	干式变压器	1.名称:单相隔离变压器 8KVA 2.型号:IMDTRS80H 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	5			
202	030401002003	干式变压器	1.名称:单相隔离变压器 6.3KVA 2.型号:IMDTRS63H 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	6			
203	080904009001	监视器	1.名称:绝缘监测 2.型号:IMDIM15-H 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	15			
204	030402008001	互感器	1.名称:电流互感器 2.型号:METSECT5CC005 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	15			
205	030904016001	备用电源及电池主机(柜）	1.名称:专用电源 2.型号:ABLM1A24004 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 48 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
206	030507014001	显示设备	1.名称:医疗终端绝缘显示板 2.型号:50168 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	15			
207	080608003001	UPS不间断电源设备	1.名称:80kVA 30min, 在线式三进三出(自带三相稳压隔离装置) 2.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	1			
208	080608003002	UPS不间断电源设备	1.名称:100kVA 30min, 在线式三进三出(自带三相稳压隔离装置) 2.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	1			
	4.2	防雷接地						
209	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB-局部等电位端子箱 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	95			
210	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB-总等电位端子箱 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	3			
211	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.满足设计要求,其他详见图纸	m	614.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 49 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
212	030411004016	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB1-BYJR-16 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	95			
213	030411001015	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	95			
	4.3	配电箱及控制箱						
	4.3.1	控制箱						
214	030404001006	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-ICU-401控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
215	030404001007	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-ICU-402控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 50 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
216	030404001008	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-ICU-403控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
217	030404001009	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-ICU-404控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
218	030404001010	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-ICU-405控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
219	030404001011	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-VICU-401控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 51 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
220	030404001012	控制屏	1.名称:控制面板 2.型号:PAU-VICU-402控制面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
	4.3.2	配电箱						
221	030404017028	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F4-6-ATICU1 3.规格:Pe=211.8kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
222	030404017029	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F4-6-ATICU2 3.规格:Pe=187.2kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 52 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
223	030404017030	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APKT1 3.规格:Pe=176.7kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
224	030404017031	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APKT2 3.规格:Pe=52.6kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
225	030404017032	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APKT3 3.规格:Pe=20.3kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
226	030404017033	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APKT4 3.规格:Pe=103.8kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 53 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
227	030404017034	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4AP6 3.规格:Pe=75kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
228	030404017035	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:开水间烧水器预留开关盒 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	3			
229	030404017036	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4AP1 3.规格:Pe=40kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
230	030404017037	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4AP2 3.规格:Pe=60kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 54 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
231	030404017038	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4AP3 3.规格:Pe=15kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
232	030404017039	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4AP4 3.规格:Pe=36kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
233	030404017040	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4AP5 3.规格:Pe=54kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
234	030404017041	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APICU10~11、4APICU14~15 3.规格:Pe=8kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 55 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
235	030404017042	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APICU6、4APICU8 3.规格:Pe=6.4kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	2			
236	030404017043	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APICU1、4APICU12 3.规格:Pe=4.8kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	2			
237	030404017044	4	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APICU3、4APICU9 3.规格:Pe=3.2kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 56 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
238	030404017045	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APICU4~5、4APICU13 3.规格:Pe=6.4kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	3			
239	030404017046	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4APICU2、4APICU7 3.规格:Pe=4.8kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	2			
240	030414002003	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	30			
	4.4	桥架						
241	030411003009	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:100X50 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	34.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 57 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
242	030411003010	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	512.16			
243	030411003011	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X150 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	156.72			
	4.5	配线配管						
244	030408001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	199.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 58 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
245	030408001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	115.99			
246	030408001014	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	82.32			
247	030408001015	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	135.01			
248	030408001016	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	119.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 59 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
249	030408001017	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	67.33			
250	030408001018	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	64.48			
251	030408001019	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	12.87			
252	030408001020	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	635.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 60 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
253	030408001021	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	163.18			
254	030408001022	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*25 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	111.67			
255	030408001023	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	156.9			
256	030408001024	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*10 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	82.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 61 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
257	030408001025	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*6 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	41.73			
258	030408006008	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 实际电缆头芯数(芯):5	个	2			
259	030408006009	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤50 实际电缆头芯数(芯):5	个	8			
260	030408006010	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5	个	11			
261	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 62 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
262	030408006012	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5	个	6			
263	030408006013	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16	个	16			
264	030408006014	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 实际电缆头芯数(芯):5	个	14			
265	030408006015	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10	个	31			
266	030411004017	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-7*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	1646.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 63 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
267	030411004018	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-4*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	102.72			
268	030411004019	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-6 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	329.9			
269	030411004020	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	33442.82			
270	030411004021	配线	1.名称:穿照明线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	21348.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 64 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
271	030408001026	电力电缆	1.名称:铜芯软电缆 2.型号:WDZB1-RYY-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	235.82			
272	030411001015	配管	1.名称:SC镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:暗敷	m	11.56			
273	030411001016	配管	1.名称:SC镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	77.27			
274	030411001016	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN16 3.配置形式:暗敷	m	25.11			
275	030411001017	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	9809.86			
276	030411001018	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	352.61			
277	030411001019	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	1463			
278	030408008003	防火堵洞	1.名称:防火封堵（穿墙、电缆与配电箱接口） 2.材质:电缆桥架阻火包、柔性有机堵料	处	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 65 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
279	030413002009	凿（压)槽	1.名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	2667.3			
	4.6	照明器具						
280	030412001002	普通灯具	1.名称:LED壁灯 20W 2.安装方式:壁装 3.满足设计要求,其他详见图纸	套	5			
281	030412002001	工厂灯	1.名称:LED防水防尘灯 17W 2.安装方式:吸顶 3.满足设计要求,其他详见图纸	套	49			
282	030412005005	荧光灯	1.名称:LED双管应关灯 2X18W 2.安装方式:吸顶 3.满足设计要求,其他详见图纸	套	8			
283	030412005006	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 24W 2.规格:600X300 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	12			
284	030412005007	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	606			
285	030412005008	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 66 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
286	030412006006	医疗专用灯	1.名称:紫外线杀菌灯 40W 2.型号:1200mm-弯管式 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	10			
287	030404035009	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	589			
288	030404035010	插座	1.名称:五孔安全型插座(带防水盒) 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	102			
289	030404035011	插座	1.名称:五孔桌面插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	40			
290	030404035012	插座	1.名称:地面五孔插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
291	030404034016	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	115			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 67 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
292	030404034017	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	115			
293	030404034018	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	8			
294	030404034019	照明开关	1.名称:四联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
295	030404034020	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	60			
296	030404034021	照明开关	1.名称:数字式定时开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	6			
297	030404019003	控制开关	1.名称:风扇调速开关 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	163			
298	030904003001	按钮	1.名称:启停按钮	个	4			
299	030411006005	接线盒	1.名称:暗装接线盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	691			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 68 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
300	030411006006	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	1200			
		分部分项合计						
		措施项目						
301	031301017005	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
302	031301017006	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层手术部安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 1 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	医气安装工程						
1	030801006024	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ8×1 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	131.227			
2	030801006025	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ10×1 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	49.274			
3	030801006026	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ12×1 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	42.099			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 2 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030801006027	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:φ25×2 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	43.79			
5	031001006019	塑料管	1.介质:废水 2.材质、规格:高强度PVC管 DN15	m	14.143			
6	031002003006	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:介质管道DN32以内 3.按设计及规范要求施工	个	20			
7	031008004001	气体汇流排	1.型号、规格:二氧化碳自动汇流排5+5 2.自带自动控制柜 3.带钢瓶防倾倒装置 4.按设计及规范要求施工	组	1			
8	031008004002	气体汇流排	1.型号、规格:氮气自动汇流排5+5 2.安装方式:自带自动控制柜 3.带钢瓶防倾倒装置 4.按设计及规范要求施工	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 3 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	2	五层手术部电气照明工程						
	2.1	设备						
9	030401002004	干式变压器	1.名称:单相隔离变压器 8KVA 2.型号:IMDTRS80H 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	8			
10	080904009002	监视器	1.名称:绝缘监测 2.型号:IMDIM15-H 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	8			
11	030402008002	互感器	1.名称:电流互感器 2.型号:METSECT5CC005 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	8			
12	030904016002	备用电源及电池主机(柜）	1.名称:专用电源 2.型号:ABLM1A24004 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	8			
13	030507014002	显示设备	1.名称:医疗终端绝缘显示板 2.型号:50168 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 4 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	080608003003	UPS不间断电源设备	1.名称:200kVA 30min, 在线式三进三出(自带三相稳压隔离装置) 2.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	1			
15	030404001013	控制屏	1.名称:触摸屏 2.型号:HMI-空调机组监控面板 3.安装方式:挂壁 4.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	8			
16	030503003003	控制器	1.名称:压差开关 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	8			
17	030503006001	传感器	1.名称:温湿度传感器 2.满足设计要求,其他详见图纸	支	8			
18	030503006002	传感器	1.名称:房间型压力传感器 2.满足设计要求,其他详见图纸	支	8			
	2.2	防雷接地						
19	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB-局部等电位端子箱 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	17			
20	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.满足设计要求,其他详见图纸	m	214.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 5 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030411004023	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB1-BYJR-16 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	17			
22	030411004024	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB1-BYJR-6 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	2225.72			
23	030411001021	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	17			
24	030411001022	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	2225.72			
	2.3	配电箱及控制箱						
	2.3.1	控制箱						
	2.3.2	配电箱						
25	030404017047	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F5-6-ZAP1 3.规格:Pe=159 kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 6 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030404017048	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F5-4-ATDSA1 3.规格:Pe=120kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
27	030404017049	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F5-4-ATDSA2 3.规格:Pe=120kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
28	030404017050	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F5-4-ATCT3 3.规格:Pe=100kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 7 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030404017051	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F5-4-ATSS 3.规格:Pe=153kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
30	030404017052	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5ALSS1~5ALSS8 3.规格:Pe=5kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	8			
31	030404017053	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5AL2 3.规格:Pe=36kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
32	030404017054	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5AL3 3.规格:Pe=51kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 8 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030414002004	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	15			
	2.4	桥架						
34	030411003012	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:100X50 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	19.38			
35	030411003013	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	172.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 9 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030411003014	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	5.72			
37	030411003015	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X150 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	79.5			
38	030411003016	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:400X200 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	64.5			
	2.5	配线配管						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 10 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030408001027	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	54.23			
40	030408001028	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	165.32			
41	030408001029	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	309.71			
42	030408001030	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	498.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 11 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030408001031	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	46.08			
44	030408001032	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	142.05			
45	030408001033	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	11.56			
46	030408006016	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 实际电缆头芯数(芯):5	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 12 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030408006017	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5	个	6			
48	030408006018	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5	个	14			
49	030408006019	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16	个	2			
50	030408006020	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 实际电缆头芯数(芯):5	个	20			
51	030408006021	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 13 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030502005003	双绞线缆	1.名称:超六类网线 2.型号:UTP6 3.敷设方式:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	255.53			
53	030411004025	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-7*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	669.17			
54	030411004026	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-4*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	32.3			
55	030411004027	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-6 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	455.72			
56	030411004028	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	4249.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 14 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030411004029	配线	1.名称:穿照明线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	18181.15			
58	030411001023	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷	m	546.12			
59	030411001023	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	6161.25			
60	030411001024	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	1019.78			
61	030411001025	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	529.8			
62	030408008004	防火堵洞	1.名称:防火封堵（穿墙、电缆与配电箱接口） 2.材质:电缆桥架阻火包、柔性有机堵料	处	25			
63	030413002010	凿（压)槽	1.名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	110.11			
	2.6	照明器具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 15 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	030412002002	工厂灯	1.名称:LED防水防尘灯 17W 2.安装方式:吸顶 3.满足设计要求,其他详见图纸	套	2			
65	030412005009	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	49			
66	030412005010	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 24W 2.规格:600X300 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	5			
67	030412005011	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:1200X300 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	223			
68	030412005012	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:1200X300（带备用电源≥30min） 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 16 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	030412006008	医疗专用灯	1.名称:紫外线杀菌灯 40W 2.型号:1200mm-弯管式 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	10			
70	030412006009	医疗专用灯	1.名称:手术中指示灯 2.满足设计要求,其他详见图纸	套	10			
71	030904005001	声光报警器	1.名称:无障碍声光报警 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
72	030904003002	按钮	1.名称:无障碍报警按钮 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
73	030404018002	插座箱	1.名称:床头柜多线插头连插座 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	9			
74	030404035014	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	81			
75	030404035015	插座	1.名称:五孔安全型插座(带防水盒) 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	30			
76	030404035016	插座	1.名称:五孔桌面插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 17 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	030404034023	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	44			
78	030404034024	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	4			
79	030404034025	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
80	030404034026	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	7			
81	030404034027	照明开关	1.名称:数字式定时开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	4			
82	030404019004	控制开关	1.名称:风扇调速开关 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	16			
83	030904003003	按钮	1.名称:启停按钮	个	3			
84	030411006007	接线盒	1.名称:暗装接线盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	304			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 18 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	030411006008	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	341			
	3	给排水						
	3.1	热水管工程						
86	031001003032	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	288.015			
87	031001003033	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	9.056			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 19 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	031001003034	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	17.702			
89	031001003035	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	129.763			
90	031002001016	管道支架	1.名称:管道支架	kg	260.919			
91	040502011006	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN50	个	13			
92	030413002011	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	-27.169			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 20 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	3.2	给水系统						
93	031001003036	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	149.786			
94	031001003037	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN40 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	6.279			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 21 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	031001003038	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	3.33			
96	031001003039	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	184.817			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 22 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	031001003040	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	21.242			
98	031001003041	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	-42.961			
99	031002001017	管道支架	1.名称:管道支架	kg	105.259			
100	030413002012	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	-54.94			
101	031003013008	水表	1.水表安装 DN25	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 23 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	031003001017	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN50	个	7			
103	031003001018	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN40	个	1			
104	031003001019	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN25	个	6			
105	031003001020	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN20	个	5			
106	031003001021	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN15	个	-2			
107	031003006005	真空破坏器	1.名称;真空破坏器 2.规格;DN25	组	1			
	3.3	污废水系统						
108	031001006021	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	-12.752			
109	031001006022	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	108.084			
	3.4	排水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 24 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	031001006023	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	13.839			
111	031001006024	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	0.039			
112	031001006025	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	-11.501			
	3.5	卫生洁具						
113	031004014008	地漏	1.名称;地漏 2.材质;满足图纸设计要求 3.规格;DN50	个	2			
114	031004007004	小便器	1.名称;壁挂式感应小便器 2.材质;陶瓷 3.内容;含小便器、感应器、软管、角阀等安装	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 25 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	031004006004	大便器	1.名称;蹲式大便器安装 瓷低水箱 2.材质;陶瓷 3.内容;含大便器、水箱、软管、角阀等安装	组	10			
116	031004003007	洗脸盆	1.名称;医用感应式洗手盆 2.内容;含洗脸盆、感应器、软管、角阀、水龙头等安装	组	-10			
117	031004003008	洗脸盆	1.名称;医疗手术室专用感应三人刷手池 2.内容;含洗脸盆、软管、角阀、水龙头等安装	组	2			
118	031004003009	洗脸盆	1.名称;医疗手术室专用感应双人刷手池 2.内容;含洗脸盆、软管、角阀、水龙头等安装	组	3			
119	031004010003	淋浴器	1.名称;淋浴器 2.内容;含淋浴器、软管、角阀等安装	套	8			
120	031004010004	淋浴器	1.名称;紧急冲淋 2.内容;含淋浴器、软管、角阀等安装	套	2			
	4	暖通						
	4.1	空调风系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 26 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	030701003017	风冷多联式空调	1.名称:多联式空调机组 2.型号:AHU-SS-501 3.规格:机械循环四管制，制冷量75kw，制热量45kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
122	030701003018	风冷多联式空调	1.名称:多联式空调机组 2.型号:AHU-SS-502 3.规格:机械循环四管制，制冷量75kw，制热量45kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
123	030701003019	风冷多联式空调	1.名称:多联式空调机组 2.型号:AHU-SS-503 3.规格:机械循环四管制，制冷量48kw，制热量30kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 27 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	030701003020	风冷多联式空调	1.名称:多联式空调机组 2.型号:AHU-SS-504 3.规格:机械循环四管制，制冷量35kw，制热量21kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
125	030701003021	风冷多联式空调	1.名称:多联式空调机组 2.型号:AHU-SS-505 3.规格:机械循环四管制，制冷量51kw，制热量35kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
126	030701003022	风冷多联式空调	1.名称:多联式空调机组 2.型号:AHU-SS-506 3.规格:机械循环四管制，制冷量41kw，制热量28kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 28 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	030701003023	风冷多联式空调	1.名称:多联式空调机组 2.型号:AHU-SS-507 3.规格:机械循环四管制，制冷量67kw，制热量48kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
128	030701003024	风冷多联式空调	1.名称:多联式空调机组 2.型号:MAU-SS-501 3.规格:机械循环四管制，制冷量155kw，制热量46kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
129	030701003025	风冷多联式空调	1.名称:风冷多联式空调机组 2.型号:MAU-SS-502 3.规格:机械循环四管制，制冷量138kw，制热量41kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 29 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	030701003026	风冷多联式空调	1.名称:风冷多联式空调机组 2.型号:MAU-SS-503 3.规格:机械循环四管制，制冷量70kw，制热量39kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
131	030701003027	风冷多联式空调	1.名称:风冷多联式空调机组 2.型号:PAU-SS-501 3.规格:机械循环两管制，制冷量91kw，制热量68kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
132	030701003028	风冷多联式空调	1.名称:风冷多联式空调机组 2.型号:PAU-SS-502 3.规格:机械循环两管制，制冷量20.8kw，制热量15.8kw 4.安装位置:含减震器、支架，吊装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 30 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	030108003001	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-501 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量800m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
134	030108003002	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-502 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量800m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
135	030108003003	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-503 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量600m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 31 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	030108003004	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-504 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量600m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
137	030108003005	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-505 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量400m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
138	030108003006	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-506 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量400m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 32 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	030108003007	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-507 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量400m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
140	030108003008	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-508 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量4500m3/h，功率4.0kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
141	030108003009	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-509 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量1500m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 33 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	030108003010	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-510 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量600m3/h，功率0.55kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
143	030108003011	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-511 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量900m3/h，功率0.55kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
144	030108003012	低噪声离心风机离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-512 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量600m3/h，功率0.55kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 34 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	030108003013	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:防爆式轴流风机 2.编号:PF-SS-513 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量900m3/h，功率0.55kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
146	030108003014	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-514 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量1200m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
147	030108003015	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-515 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量600m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 35 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	030108003016	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-516 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量3000m3/h，功率2.2kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
149	030108003017	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-517 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量2000m3/h，功率1.5kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
150	030108003018	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SS-518 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量700m3/h，功率0.45kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 36 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	030108003019	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-BL-501 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量5000m3/h，功率5.5kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：变频	台	1			
152	030108003020	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪音管道送风机 2.编号:SF-SS-501 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量600m3/h，功率0.1kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
153	030108003021	低噪声离心风机 离心风机	1.名称:低噪音管道送风机 2.编号:SF-SX-501 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量2000m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 37 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	030701004035	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP170 3.规格:高档1700m³/h，供冷量9KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	7			
155	030701004036	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP102 3.规格:高档1020m³/h，供冷量5.4KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	6			
156	030701004037	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP85 3.规格:高档850m³/h，供冷量4.5KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	2			
157	030701004038	静电极化纤维光催化空气净化器	1.静电极化纤维光催化空气净化器 2.除尘率＞F7，除菌率：＞99%；除甲醛率：＞90%	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 38 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
158	031003010006	软接头(软管)	1.不锈钢软接头 2.规格:DN20 4.含阀门保温	个	28			
159	030503007003	电动调节阀	1.名称:电动二通调节阀 2.规格:DN20 3.含阀门保温	个	14			
160	031003001037	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格: DN20 3.连接方式:法兰连接 4.含阀门保温	个	28			
161	031003008003	除污器(过滤器)	1.名称:过滤器 2.规格:DN20 3.含阀门保温	组	14			
162	030703007050	碳钢风口	1.名称:P2顶排风单元 2.规格:400*400,配尼龙网	个	14			
163	030703007051	碳钢风口	1.名称:X2 新风散流器 2.规格:400*400,配过滤网	个	2			
164	030703007052	碳钢风口	1.名称:ZH2 单层百叶回单元 2.规格:400*400，配F6中效过滤器220*220*96，配尼龙网	个	6			
165	030703007053	碳钢风口	1.名称:ZH3 单层百叶回单元 2.规格:600*600，配F6中效过滤器520*520*96，配尼龙网	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 39 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	030703007054	碳钢风口	1.名称:ZH6 竖向单层百叶底回风单元 2.规格:600*400，配F6中效过滤器520*320*96，配尼龙网	个	31			
167	030703007055	碳钢风口	1.名称:ZH9 竖向单层百叶底回风单元 2.规格:900*400，配F6中效过滤器820*320*96，配尼龙网	个	40			
168	030703007056	碳钢风口	1.名称:ZP2 顶排风单元 2.规格:400*400,配低阻中效过滤器320*320*96，配尼龙网	个	7			
169	030703007057	碳钢风口	1.名称:GP6 竖向单层百叶底回风单元 2.规格:600*400，配低阻H14高效过滤器，配尼龙网	个	5			
170	030703007058	碳钢风口	1.名称:GP4 竖向单层百叶底回风单元 2.规格:400*400，配低阻H14高效过滤器，配尼龙网	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 40 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	030703007059	碳钢风口	1.名称:G1高效送风单元 2.规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:390*390*540:过滤器尺寸320*320*220:法兰尺寸:200*200:额定风量:500mh额定初阻力249Pa。	个	7			
172	030703007060	碳钢风口	1.名称:G2高效送风单元 2.规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:554*554*540:过滤器尺寸480*480*220:法兰尺寸:200*200:额定风量:1000mh额定初阻力249Pa。	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 41 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	030703007061	碳钢风口	1.名称:G3高效送风单元 2.规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:700*700*540:过滤器尺寸630*630*220:法兰尺寸:320*250:额定风量:1500mh额定初阻力249Pa。	个	32			
174	030703007062	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:800*250	个	2			
175	030703007063	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1000*250	个	6			
176	030703007064	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1400*250	个	7			
177	030703007065	碳钢风口	1.名称:防虫防雨百叶 2.规格:1400*500	个	1			
178	030703007066	碳钢风口	1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:500*300	个	1			
179	030703007067	碳钢风口	1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:600*400	个	1			
180	030703007068	碳钢风口	1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:600*500	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 42 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
181	030703007069	碳钢风口	1.名称:排风防雨百叶 2.规格:1400*400	个	1			
182	030703021007	静压箱	1.名称:排风静压箱 2.规格:1400*500*500	个	1			
183	030703021008	静压箱	1.名称:排风静压箱 2.规格:1400*400*500	个	1			
184	030703021009	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:600*400*500	个	1			
185	030703021010	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:600*500*500	个	1			
186	030703007070	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:350*350	个	2			
187	030703007071	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:400*400	个	6			
188	030703007072	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:500*500	个	7			
189	030703001071	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:200*200	个	32			
190	030703001072	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:250*200	个	12			
191	030703001073	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:320*200	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 43 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
192	030703001074	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:400*200	个	7			
193	030703001075	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:400*250	个	18			
194	030703001076	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:630*400	个	1			
195	030703001077	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1000*500	个	3			
196	030703001078	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1000*630	个	3			
197	030703001079	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1250*500	个	1			
198	030703001080	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1100*800	个	1			
199	030703001081	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:200*200	个	11			
200	030703001082	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*200	个	1			
201	030703001083	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*300	个	1			
202	030703001084	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:200*200	个	37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 44 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
203	030703001085	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*200	个	47			
204	030703001086	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*250	个	35			
205	030703001087	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:400*200	个	5			
206	030703001088	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:400*250	个	8			
207	030703001089	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*250	个	35			
208	030703001090	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:500*250	个	4			
209	030703001091	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:630*500	个	1			
210	030703001092	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:630*630	个	2			
211	030703001093	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:630*800	个	4			
212	030703001094	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:800*400	个	1			
213	030703001095	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:Φ250	个	1			
214	030404033004	排气扇	1.名称:排气扇 2.型号:PQS-1 3.规格:风量80m3/h,功率23w	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 45 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
215	030404033005	排气扇	1.名称:排气扇 2.型号:PQS-3 3.规格:风量250 m3/h,功率32w	台	7			
216	030701003029	分体机	1.名称:分体机 2.型号:单冷分体空调器3P 3.类型:单冷型 4.匹数:3P 5.功率:3KW 6.安装形式:嵌入式、含减震器	组	3			
217	030701003030	分体机	1.名称:分体机 2.型号:单冷分体空调器5P 3.类型:单冷型 4.匹数:5P 5.功率:5KW 6.安装形式:嵌入式、含减震器	组	1			
218	030702001018	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板圆形风管，直径(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	10.28			
219	030702001019	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	600.503			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 46 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
220	030702001020	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	284.709			
221	030702001021	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	1500.206			
222	030702001022	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1250(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	-139.59			
223	030702001023	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤2000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	482.965			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 47 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
224	031003010004	软接头(软管)	1.防火不燃软接口	m2	114.39			
225	030702009004	弯头导流叶片	弯头导流叶片安装	m2	41.284			
226	030703021011	送风天花	1.名称:手术室送风天花 2.规格:4180*2680*550mm,配置H14高效过滤器满布，阻尼网	个	2			
227	030703021012	送风天花	1.名称:手术室送风天花 2.规格:2680*2480*550mm,配置H14高效过滤器满布，阻尼网	个	1			
228	030703021013	送风天花	1.名称:手术室送风天花 2.规格:3180*2580*550mm,配置H14高效过滤器满布，阻尼网	个	1			
229	030703021014	送风天花	1.名称:手术室送风天花 2.规格:2780*1680*550mm,配置H14高效过滤器满布，阻尼网	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 48 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
230	030703021015	送风天花	1.名称:手术室送风天花 2.规格:3080*1880*550mm,配置H14高效过滤器满布，阻尼网	个	1			
231	030703021016	送风天花	1.名称:手术室送风天花 2.规格:2600*1400*550mm,配置H14高效过滤器满布，阻尼网	个	2			
232	030703020019	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:400*250 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
233	030703020020	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:400*200 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
234	030703020021	消声器	1.名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2.规格:200*200 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 49 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
235	030703020022	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:630*400 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
236	030703020023	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:800*630 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
237	030703020024	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:900*630 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
238	030703020025	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:1000*500 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 50 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
239	030703020026	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:1000*630 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
240	030703020027	消声器	1.名称:微缝板消声弯头(14SK116-3) 2.规格:1000*800 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	个	2			
241	030701003031	空调器	1.名称:超博净化风管式室内机 2.型号:KT-22F 3.规格:制冷量2.2kw，制热量2.5kw，机外静压50pa 4.安装形式:吊顶式，带减震器	台	1			
242	030701003032	空调器	1.名称:超博净化风管式室内机 2.型号:KT-28F 3.规格:制冷2.8kw，制热量3.2kw，机外静压50pa 4.安装形式:吊顶式，带减震器	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 51 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
243	030701003033	空调器	1.名称:超博净化风管式室内机 2.型号:KT-32F 3.规格:制冷3.2kw，制热量3.6kw，机外静压50pa 4.安装形式:吊顶式，带减震器	台	1			
244	030701003034	空调器	1.名称:超博净化风管式室内机 2.型号:KT-36F 3.规格:制冷3.6kw，制热量4.0kw，机外静压50pa 4.安装形式:吊顶式，带减震器	台	2			
245	030701003035	空调器	1.名称:超博净化风管式室内机 2.型号:KT-56F 3.规格:制冷5.6kw，制热量6.3kw，机外静压50pa 4.安装形式:吊顶式，带减震器	台	2			
246	030701003036	空调器	1.名称:超博净化风管式室内机 2.型号:KT-80F 3.规格:制冷8.0kw，制热量9.0kw，机外静压50pa 4.安装形式:吊顶式，带减震器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 52 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
247	030701003037	空调器	1.名称:超博净化风管式室内机 2.型号:KT-100F 3.规格:制冷10 kw，制热量11.2 kw，机外静压50 pa 4.安装形式:吊顶式，带减震器	台	2			
248	030704001004	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
249	031009002004	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1			
	4.2	空调水系统						
250	031001001023	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN25 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时)；λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	1022.241			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 53 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
251	031001001024	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN32 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	87.98			
252	031001001025	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN40 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	28.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 54 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
253	031001001026	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN50 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	93.01			
254	031001002005	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³。	m	79.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 55 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
255	031001002006	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	95.53			
256	031001002007	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	169.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 56 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
257	031001002008	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN125 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	11.2			
258	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2			
259	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN125	个	4			
260	031003003005	焊接法兰阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
261	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125	个	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
262	031301017007	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
263	031301017008	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 57 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计						

五层手术医生区安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 1 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	暖通						
	1.1	空调风系统						
1	030701004039	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP170 3.规格:高档1700m³/h，供冷量9KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	9			
2	030701004040	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP136 3.规格:高档1360m³/h，供冷量7.2KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	2			
3	030701004041	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP102 3.规格:高档1020m³/h，供冷量5.4KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 2 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030701004042	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP85 3.规格:高档850m³/h，供冷量4.5KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	5			
5	030701004043	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP68 3.规格:高档680m³/h，供冷量3.6KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	2			
6	030701004044	静电极化纤维光催化空气净化器	1.静电极化纤维光催化空气净化器 2.除尘率＞F7，除菌率：＞99%；除甲醛率：＞90%	台	21			
7	031003010010	软接头(软管)	1.不锈钢软接头 2.规格:DN20 4.含阀门保温	个	42			
8	030503007004	电动调节阀	1.名称:电动二通调节阀 2.规格:DN20 3.含阀门保温	个	21			
9	031003001049	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格: DN20 3.连接方式:法兰连接 4.含阀门保温	个	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 3 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031003008004	除污器(过滤器)	1.名称:过滤器 2.规格:DN20 3.含阀门保温	组	21			
11	030703007073	碳钢风口	1.名称:P2顶排风单元 2.规格:400*400,配尼龙网	个	20			
12	030703007074	碳钢风口	1.名称:X2 新风散流器 2.规格:400*400,配过滤网	个	21			
13	030703007075	碳钢风口	1.名称:ZH2 单层百叶回单元 2.规格:400*400，配F6中效过滤器220*220*96，配尼龙网	个	1			
14	030703007076	碳钢风口	1.名称:G1高效送风单元 2.规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:390*390*540:过滤器尺寸320*320*220:法兰尺寸:200*200:额定风量:500mh额定初阻力249Pa。	个	1			
15	030703007077	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:700*250	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 4 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030703007078	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:800*250	个	4			
17	030703007079	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1000*250	个	3			
18	030703007080	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1200*250	个	2			
19	030703007081	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1400*250	个	9			
20	030703007082	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:350*350	个	7			
21	030703007083	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:400*400	个	3			
22	030703007084	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:450*450	个	2			
23	030703007085	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:500*500	个	17			
24	030703007086	碳钢风口	1.名称:排风防雨防虫百叶 2.型号:400*300	个	1			
25	030703001096	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:200*200	个	8			
26	030703001097	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:250*200	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 5 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030703001098	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:320*200	个	1			
28	030703001099	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:400*250	个	3			
29	030703001100	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:400*320	个	5			
30	030703001101	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:500*400	个	2			
31	030703001102	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:200*200	个	37			
32	030702001024	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	189.17			
33	030702001025	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	92.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 6 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030702001026	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	106.14			
35	030702001027	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1250(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	129.71			
36	030704001005	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
37	031009002005	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1			
	1.2	空调水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 7 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	031001001027	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN25 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	206.97			
39	031001001028	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN32 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	87.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 8 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	031001001029	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN40 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	37.21			
41	031001001030	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN50 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	21.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 9 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	031001002009	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³。	m	42.57			
43	031001002010	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	63.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 10 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	031001002011	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	268.99			
	1.3	空调氟系统						
	2	给排水工程						
	2.1	热水管工程						
45	031001003042	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	143.714			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 11 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	031001003043	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	2.985			
47	031001003044	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	4.567			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 12 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	031001003045	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	74.083			
49	031002001018	管道支架	1.名称:管道支架	kg	132.836			
50	040502011007	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN50	个	5			
51	030413002013	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	76.125			
	2.2	给水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 13 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	031001003046	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	42.751			
53	031001003047	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN40 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	6.279			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 14 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	031001003048	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	3.33			
55	031001003049	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	22.055			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 15 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	031001003050	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	10.021			
57	031001003051	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	129.314			
58	031002001019	管道支架	1.名称:管道支架	kg	72.637			
59	030413002014	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	132.624			
60	031003001022	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 16 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	031003001023	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN25	个	3			
62	031003001024	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN20	个	1			
63	031003001025	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN15	个	9			
	2.3	污废水系统						
64	031001006026	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	28.905			
65	031001006027	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	43.517			
	2.4	排水系统						
66	031001006028	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	39.143			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 17 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	031001006029	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	7.953			
68	031001006030	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	15.258			
	2.5	卫生洁具						
69	031004014009	地漏	1.名称;地漏 2.材质;满足图纸设计要求 3.规格;DN50	个	5			
70	031004007005	小便器	1.名称;壁挂式感应小便器 2.材质;陶瓷 3.内容;含小便器、感应器、软管、角阀等安装	组	2			
71	031004006005	大便器	1.名称;蹲式大便器安装 瓷低水箱 2.材质;陶瓷 3.内容;含大便器、水箱、软管、角阀等安装	组	6			
72	031004003010	洗脸盆	1.名称;医用感应式洗手盆 2.内容;含洗脸盆、感应器、软管、角阀、水龙头等安装	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 18 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	031004003011	洗脸盆	1.名称:医疗手术室专用感应三人刷手池 2.内容:含洗脸盆、软管、角阀、水龙头等安装	组	1			
	3	五层手术医生区电气照明工程						
	3.1	防雷接地						
74	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB-局部等电位端子箱 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	4			
75	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.满足设计要求,其他详见图纸	m	26.19			
76	030411004030	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB1-BYJR-16 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	4			
77	030411001026	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	4			
	3.2	配电箱及控制箱						
	3.2.1	配电箱						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 19 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	030404017055	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5AL1 3.规格:Pe=42kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
79	030414002005	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
	3.3	桥架						
80	030411003017	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	84.09			
81	030411003018	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X150 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	11.97			
	3.4	配线配管						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 20 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	030408001034	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	34.46			
83	030408001035	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	39.11			
84	030408001036	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	34.46			
85	030408006022	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 21 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	030502005004	双绞线缆	1.名称:超六类网线 2.型号:UTP6 3.敷设方式:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	3.41			
87	030411004031	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-7*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	135.74			
88	030411004032	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-4*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	22.63			
89	030411004033	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	3617.73			
90	030411004034	配线	1.名称:穿照明线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	1828.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 22 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	030411001027	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	1522.17			
92	030411001028	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	312			
93	030408008005	防火堵洞	1.名称:防火封堵（穿墙、电缆与配电箱接口） 2.材质:电缆桥架阻火包、柔性有机堵料	处	19			
94	030413002015	凿（压)槽	1.名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	457.37			
	3.5	照明器具						
95	030412002003	工厂灯	1.名称:LED防水防尘灯 17W 2.安装方式:吸顶 3.满足设计要求,其他详见图纸	套	1			
96	030412005013	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 12W 2.规格:300X300 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	1			
97	030412005014	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 23 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	030412005015	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 24W 2.规格:600X300 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	1			
99	030412005016	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:1200X300 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	25			
100	030404035017	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	128			
101	030404035018	插座	1.名称:五孔安全型插座(带防水盒) 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	9			
102	030404035019	插座	1.名称:地面五孔插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
103	030404034028	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 24 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	030404034029	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	4			
105	030404034030	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	3			
106	030404019005	控制开关	1.名称:风扇调速开关 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	20			
107	030411006009	接线盒	1.名称:暗装接线盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	23			
108	030411006010	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	298			
		分部分项合计						
		措施项目						
109	031301017009	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
110	031301017010	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层输血科安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	给排水						
	1.1	热水管工程						
1	031001003052	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	118.632			
2	031001003053	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	44.933			
3	031002001020	管道支架	1.名称:管道支架	kg	97.24			
4	040502011008	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN50	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030413002016	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	47.239			
	1.2	给水系统						
6	031001003054	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	21.301			
7	031001003055	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	24.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031001003056	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	19.179			
9	031001003057	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	4.936			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031001003058	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	97.379			
11	031002001021	管道支架	1.名称:管道支架	kg	54.386			
12	030413002017	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	100.21			
13	031003001026	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN15	个	24			
	1.3	污废水系统						
14	031001006031	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	7.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031001006032	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	15.88			
16	031001006033	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	40.345			
	1.4	卫生洁具						
17	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称;地面扫除口 2.规格;DN100	个	1			
18	031004014011	地漏	1.名称;地漏 2.材质;满足图纸设计要求 3.规格;DN50	个	2			
19	031004003012	洗脸盆	1.名称;医用感应式洗手盆 2.内容;含洗脸盆、感应器、软管、角阀、水龙头等安装	组	4			
20	031004003013	洗脸盆	1.名称;台下式洗脸盆 2.内容;含洗脸盆、软管、角阀、水龙头等安装	组	19			
21	031004003014	洗脸盆	1.名称;无障碍台下式洗脸盆 2.内容;含洗脸盆、软管、角阀、水龙头等安装	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	2	暖通						
	2.1	空调风系统						
22	030701003038	风冷多联式空调	1.名称:风冷多联式空调机组 2.型号:PAU-SX-501 3.规格:机械循环四管制，制冷量90kw，制热量73kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
23	030108003022	低噪声离心风机离心风机PF-SS-501	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SX-501 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量3500m3/h，功率3kw 5.启动方式:直接 6.内容;含自带变频控制柜	台	1			
24	030108003023	低噪声离心风机离心风机PF-SS-501	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SX-502 3.安装方式:含减震器，落地 4.其他:风量2500m3/h，功率2.2kw 5.启动方式:直接 6.内容;含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030108003024	低噪声离心风机离心风机PF-SS-501	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-SX-503 3.安装方式:含减震器，落地 4.其他:风量600m3/h，功率0.2kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
26	030701004045	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP170 3.规格:高档1700m³/h，供冷量9KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	1			
27	030701004046	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP85 3.规格:高档850m³/h，供冷量4.5KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030701004047	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP68 3.规格:高档680m³/h，供冷量3.6KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	1			
29	030701004048	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP34 3.规格:高档340m³/h，供冷量1.8KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	2			
30	030701004049	静电极化纤维光催化空气净化器	1.静电极化纤维光催化空气净化器 2.除尘率＞F7，除菌率：＞99%；除甲醛率：＞90%	台	6			
31	031003010011	软接头(软管)	1.不锈钢软接头 2.规格:DN20 4.含阀门保温	个	14			
32	030503007005	电动调节阀	1.名称:电动二通调节阀 2.规格:DN20 3.含阀门保温	个	7			
33	031003001056	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格: DN20 3.连接方式:法兰连接 4.含阀门保温	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031003008005	除污器(过滤器)	1.名称:过滤器 2.规格:DN20 3.含阀门保温	组	7			
35	030703007087	碳钢风口	1.名称:P2顶排风单元 2.规格:400*400,配尼龙网	个	10			
36	030703007088	碳钢风口	1.名称:X2 新风散流器 2.规格:400*400,配过滤网	个	20			
37	030703007089	碳钢风口	1.名称:ZP4 顶排风单元 2.规格:400*400，配低阻H14高效过滤器，配尼龙网	个	6			
38	030703007090	碳钢风口	1.名称:ZP6 顶排风单元 2.规格:600*400，配低阻H14高效过滤器，配尼龙网	个	4			
39	030701011007	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.型号:KXJ10A	台	13			
40	030703007091	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:500*250	个	2			
41	030703007092	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:800*250	个	3			
42	030703007093	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1400*250	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030703007094	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:250*250	个	2			
44	030703007095	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:350*350	个	3			
45	030703007096	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:500*500	个	4			
46	030703007097	碳钢风口	1.名称:散流器（KT风机） 2.规格:600*600	个	15			
47	030703007098	碳钢风口	1.名称:单层百叶风口（KT风机） 2.规格:600*600	个	11			
48	030703001103	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:200*200	个	12			
49	030703001104	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:320*200	个	5			
50	030703001105	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:400*320	个	3			
51	030703001106	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:500*320	个	2			
52	030703001107	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:500*400	个	1			
53	030703001108	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:630*500	个	3			
54	030703001109	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:200*200	个	23			
55	030703001110	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*200	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	030702001028	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	127.41			
57	030702001029	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	16.6			
58	030702001030	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	89.33			
59	030702001031	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1250(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	65.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030701004050	风机盘管	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-100F 3.安装形式含减震器，:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量1300m3/h，功率140W，制冷量10.0kw,制热量11.0kw	台	2			
61	030701004051	风机盘管	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-80F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量1300m3/h，功率90W，制冷量8.0kw,制热量9.0kw	台	1			
62	030701004052	风机盘管	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-56F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量750m3/h，功率95W，制冷量5.6kw,制热量6.3kw	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030701004053	风机盘管	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-36F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量560m3/h，功率80W，制冷量3.6kw,制热量4.0kw	台	2			
64	030701004054	风机盘管	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-32F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量560m3/h，功率80W，制冷量3.2kw,制热量3.6kw	台	1			
65	030701004055	风机盘管	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-28F 3.安装形式含减震器，:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量500m3/h，功率60W，制冷量2.5kw,制热量2.8kw	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030701004056	风机盘管	1.名称:超薄净化风管式室内机 2.型号:KT-22F 3.安装形式:含减震器，吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆 5.风量500m3/h，功率60W，制冷量2.2kw,制热量2.5kw	台	1			
67	030704001006	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
68	031009002006	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1			
	2.2	空调水系统						
69	031001001031	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN25 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时)；λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	145.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	031001001032	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN32 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	19.54			
71	031001001033	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN40 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	5.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	031001001034	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN50 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	20.29			
73	031001002012	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³。	m	23.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	031001002013	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	39.53			
75	031001002014	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	23.17			
76	031003001027	铜管分歧管	1.名称:铜管分歧管	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	031002001022	管道支架	1.管道支架制作、安装、防腐； 2.除锈、红丹漆两遍。调和漆两遍	kg	1496.613			
	2.3	空调氟系统						
78	031001004014	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ6.35 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	11.72			
79	031001004015	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ9.53 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	69.08			
80	031001004016	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ12.7 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	13.8			
81	031001004017	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ15.88 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	65.64			
82	031001004018	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ22.23 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	4.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	031001004019	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ25.4 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	2.083			
84	031001004020	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ28.58 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	1.29			
	3	五层输血科电气照明工程						
	3.1	防雷接地						
85	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB-局部等电位端子箱 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
86	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.满足设计要求,其他详见图纸	m	63.55			
87	030411004035	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB1-BYJR-16 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	1			
88	030411001029	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	1			
	3.2	配电箱及控制箱						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	3.2.1	配电箱						
89	030404017056	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5AL4 3.规格:Pe=72kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
90	030414002006	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
	3.3	桥架						
91	030411003019	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	81.55			
	3.4	配线配管						
92	030408001037	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	23.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	030408001038	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	15.73			
94	030408006023	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 实际电缆头芯数(芯):5	个	1			
95	030408006024	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 实际电缆头芯数(芯):5	个	4			
96	030411004036	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-7*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	111.64			
97	030411004037	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-4*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	28.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	030411004038	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	4285.02			
99	030411004039	配线	1.名称:穿照明线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	1809.64			
100	030411001030	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	1491.87			
101	030411001031	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	180			
102	030408008006	防火堵洞	1.名称:防火封堵（穿墙、电缆与配电箱接口） 2.材质:电缆桥架阻火包、柔性有机堵料	处	7			
103	030413002018	凿（压)槽	1.名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	454.01			
	3.5	照明器具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	030412005017	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	5			
105	030412005018	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 24W 2.规格:600X300 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	6			
106	030412005019	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:1200X300 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	39			
107	030412005020	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:1200X300（带备用电源≥30min） 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	8			
108	030412006010	医疗专用灯	1.名称:紫外线杀菌灯 40W 2.型号:1200mm-弯管式 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	030404018003	插座箱	1.名称:床头柜多线插头连插座 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	2			
110	030404035020	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	88			
111	030404035021	插座	1.名称:五孔安全型插座(带防水盒) 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	2			
112	030404035022	插座	1.名称:五孔桌面插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	24			
113	030404035023	插座	1.名称:地面五孔插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	4			
114	030404034031	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	20			
115	030404034032	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	030404034033	照明开关	1.名称:数字式定时开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	11			
117	030404019006	控制开关	1.名称:风扇调速开关 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	17			
118	030411006011	接线盒	1.名称:暗装接线盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	15			
119	030411006012	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	259			
		分部分项合计						
		措施项目						
120	031301017011	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
121	031301017012	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层胸外 ICU安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 1 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	医气安装工程						
1	030801006032	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:Φ25×2 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	33.863			
2	030801006033	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管0Cr18Ni9 2.规格:Φ45×2.5 3.焊接方法:氩弧焊焊接 4.含直通、弯头、三通等辅助材料 5.管道压力试验、泄露性试验、吹扫、脱脂按设计要求 6.按设计及规范要求施工	m	17.412			
3	030411001032	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDGΦ16*1.5 3.配置形式:明配 4.按设计及规范要求施工	m	9.132			
4	030411004040	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:RVVP2*1.5 3.按设计及规范要求施工	m	9.132			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 2 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	2	五层胸外ICU电气照明工程						
	2.1	设备						
5	030401002005	干式变压器	1.名称:单相隔离变压器 10KVA 2.型号:IMDTRS100H 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	3			
6	080904009003	监视器	1.名称:绝缘监测 2.型号:IMDIM15-H 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	3			
7	030402008003	互感器	1.名称:电流互感器 2.型号:METSECT5CC005 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	3			
8	030904016003	备用电源及电池主机(柜）	1.名称:专用电源 2.型号:ABLM1A24004 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	3			
9	030507014003	显示设备	1.名称:医疗终端绝缘显示板 2.型号:50168 3.满足设计及业主使用要求,其他详见图纸	台	3			
	2.2	防雷接地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 3 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB-局部等电位端子箱 2.满足设计要求,其他详见图纸	台	19			
11	030409002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.满足设计要求,其他详见图纸	m	132.67			
12	030411004041	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB1-BYJR-16 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	19			
13	030411001033	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	19			
	2.3	配电箱及控制箱						
	2.3.1	控制箱						
	2.3.2	配电箱						
14	030404017057	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F5-6-ZAP2 3.规格:Pe=155 kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 4 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030404017058	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5AL6 3.规格:Pe=15kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
16	030404017059	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5AL7 3.规格:Pe=54kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
17	030404017060	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5ICUUPS 3.规格:Pe=24kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
18	030404017061	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5ALICU1~5ALICU3 3.规格:Pe=8kw 4.安装方式:挂壁 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	3			
19	030414002007	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	7			
	2.4	桥架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 5 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030411003020	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:100X50 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	15.03			
21	030411003021	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	69.29			
22	030411003022	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 6 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030411003023	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X150 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	70.97			
24	030411003024	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:600X200 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	4.7			
	2.5	配线配管						
25	030408001039	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	30.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 7 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030408001040	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	9.83			
27	030408001041	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*25 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	34.64			
28	030408001042	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	27.42			
29	030408006025	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 8 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030408006026	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35	个	6			
31	030502005005	双绞线缆	1.名称:超六类网线 2.型号:UTP6 3.敷设方式:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	3.42			
32	030411004042	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-7*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	341.01			
33	030411004043	配线	1.名称:穿多芯软导线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:RYSP-4*1.0 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	22.71			
34	030411004044	配线	1.名称:穿动力线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	9222.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 9 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030411004045	配线	1.名称:穿照明线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	3993.51			
36	030411001034	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	127.66			
37	030411001034	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	2770.03			
38	030413002019	凿（压)槽	1.名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	851.51			
	2.6	照明器具						
39	030404033006	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	台	8			
40	030412005021	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	163			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 10 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030412005022	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:600X600（带备用电源≥30min） 3.安装方式:嵌入 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	20			
42	030412005023	荧光灯	1.名称:LED洁净平板灯 48W 2.规格:1200X300 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	6			
43	030412006011	医疗专用灯	1.名称:紫外线杀菌灯 40W 2.型号:1200mm-弯管式 3.安装方式:吸顶 4.满足设计要求,其他详见图纸	套	1			
44	030904005002	声光报警器	1.名称:无障碍声光报警 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
45	030904003004	按钮	1.名称:无障碍报警按钮 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	1			
46	030404035024	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	131			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 11 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030404035025	插座	1.名称:五孔安全型插座(带防水盒) 2.规格:250V 10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	34			
48	030404034034	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	30			
49	030404034035	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	19			
50	030404034036	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	2			
51	030404034037	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	3			
52	030404034038	照明开关	1.名称:数字式定时开关 2.规格:250V/10A 3.满足设计要求,其他详见图纸	个	2			
53	030404019007	控制开关	1.名称:风扇调速开关 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 12 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030411006013	接线盒	1.名称:暗装接线盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	41			
55	030411006014	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒 2.满足设计要求,其他详见图纸	个	485			
	3	给排水						
	3.1	热水管工程						
56	031001003059	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	244.088			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 13 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	031001003060	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	15.52			
58	031001003061	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;热水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	124.337			
59	031002001024	管道支架	1.名称:管道支架	kg	226.794			
60	040502011009	补偿器(波纹管)	1.名称;波纹补偿器 2.规格;DN50	个	11			
61	030413002020	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	126.255			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 14 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	3.2	给水系统						
62	031001003062	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN50 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	92.583			
63	031001003063	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN40 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm,外加铝板(0.5mm)	m	2.866			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 15 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	031001003064	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN32 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	13.15			
65	031001003065	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN25 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	55.707			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 16 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	031001003066	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN20 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	16.321			
67	031001003067	不锈钢管	1.安装部位;室内 2.输送介质;给水管 3.材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4.规格;DN15 5.连接方式;承插氩弧焊 6.工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7.泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	251.299			
68	031002001025	管道支架	1.名称:管道支架	kg	147.125			
69	030413002021	凿（压)槽	1.卫生间管道墙体开槽、修复	m	253.356			
70	031003013009	水表	1.水表安装 DN32	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 17 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	031003013010	水表	1.水表安装 DN50	个	4			
72	031003012004	倒流防止器	1.名称;倒流防止器 2.规格;DN50	套	2			
73	031003001028	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN50	个	12			
74	031003001029	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN32	个	6			
75	031003001030	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN25	个	3			
76	031003001031	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀 2.规格;DN20	个	3			
77	031003001032	螺纹阀门	1.名称;不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2.规格;DN15	个	29			
	3.3	污废水系统						
78	031001006034	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	15.19			
79	031001006035	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	65.473			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 18 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	031001006036	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	105.879			
	3.4	排水系统						
81	031001006037	污水管-DN100	1.名称;室内污水管 DN100 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	67.657			
82	031001006038	污水管-DN75	1.名称;室内污水管 DN75 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	3.54			
83	031001006039	污水管-DN50	1.名称;室内污水管 DN50 2.材质;U-PVC螺旋消音管 3.连接方式;粘接 4.工作内容组成;含管道、管卡安装	m	29.849			
	3.5	卫生洁具						
84	031004014012	给、排水附(配)件	1.名称;地面扫除口 2.规格;DN100	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 19 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	031004014013	地漏	1.名称;地漏 2.材质;满足图纸设计要求 3.规格;DN50	个	9			
86	031004007006	小便器	1.名称;壁挂式感应小便器 2.材质;陶瓷 3.内容;含小便器、感应器、软管、角阀等安装	组	1			
87	031004006006	大便器	1.名称;蹲式大便器安装 瓷低水箱 2.材质;陶瓷 3.内容;含大便器、水箱、软管、角阀等安装	组	11			
88	031004003015	洗脸盆	1.名称;医用感应式洗手盆 2.内容;含洗脸盆、感应器、软管、角阀、水龙头等安装	组	29			
89	031004008006	其他成品卫生器具	1.名称;成品拖把池 2.材质;陶瓷 3.内容;含拖把池、软管、角阀、水龙头等安装	组	3			
90	031004008007	其他成品卫生器具	1.名称;医用拖布池 2.材质;陶瓷 3.内容;含拖把池、软管、角阀、水龙头等安装	组	4			
91	031004006007	大便器	1.名称;坐式大便器 2.材质;陶瓷 3.内容;含坐便器、水箱、软管、角阀等安装,	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 20 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	031004006008	大便器	1.名称:无障碍坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.内容:含坐便器、水箱、软管、角阀等安装，	组	2			
	4	暖通						
	4.1	空调风系统						
93	030701003039	风冷多联式空调	1.名称:风冷多联式空调机组 2.型号:PAU-XICU-501 3.规格:机械循环四管制，制冷量117kw，制热量88kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
94	030701003040	风冷多联式空调	1.名称:风冷多联式空调机组 2.型号:PAU-XICU-502 3.规格:机械循环两管制，制冷量59kw，制热量44kw 4.安装位置:含减震器，落地式安装 5.内容:含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 21 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	030108003025	低噪声离心风机离心风机PF-SS-501	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-XICU-501 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量1500m3/h，功率0.25kw 5.启动方式:直接 6.风机控制：定频	台	1			
96	030108003026	低噪声离心风机离心风机PF-SS-501	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-XICU-502 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量9000m3/h，功率7.5kw 5.启动方式:直接 6.内容;含自带变频控制柜	台	1			
97	030108003027	低噪声离心风机离心风机PF-SS-501	1.名称:低噪声离心风机 2.编号:PF-XICU-503 3.安装方式:含减震器，吊装 4.其他:风量4500m3/h，功率4kw 5.启动方式:直接 6.内容;含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 22 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	030701004057	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP170 3.规格:高档1700m³/h，供冷量9KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	12			
99	030701004058	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP136 3.规格:高档1360m³/h，供冷量7.2KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	4			
100	030701004059	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP102 3.规格:高档1020m³/h，供冷量5.4KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 23 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	030701004060	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP85 3.规格:高档850m³/h，供冷量4.5KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	5			
102	030701004061	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP51 3.规格:高档510m³/h，供冷量2.7KW 4.安装形式:含减震器，吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆	台	3			
103	030701004062	静电极化纤维光催化空气净化器	1.静电极化纤维光催化空气净化器 2.除尘率＞F7，除菌率：＞99%；除甲醛率：＞90%	台	39			
104	031003010012	软接头(软管)	1.不锈钢软接头 2.规格:DN20 4.含阀门保温	个	78			
105	030503007006	电动调节阀	1.名称:电动二通调节阀 2.规格:DN20 3.含阀门保温	个	39			
106	031003001067	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格: DN20 3.连接方式:法兰连接 4.含阀门保温	个	78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 24 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	031003008006	除污器(过滤器)	1.名称:过滤器 2.规格:DN20 3.含阀门保温	组	39			
108	030701011008	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.型号:KXJ10A	台	40			
109	030701011009	等离子空气消毒机	1.名称:等离子空气消毒机 2.型号:KXJ6C	台	1			
110	030703007099	碳钢风口	1.名称:P2顶排风单元 2.规格:400*400,配尼龙网	个	5			
111	030703007100	碳钢风口	1.名称:X2 新风散流器 2.规格:400*400,配过滤网	个	31			
112	030703007101	碳钢风口	1.名称:ZH4 竖向单层百叶底回风单元 2.规格:400*400，配F6中效过滤器320*320*96，配尼龙网	个	12			
113	030703007102	碳钢风口	1.名称:ZP1 顶排风单元 2.规格:300*300,配低阻中效过滤器220*220*96，配尼龙网	个	4			
114	030703007103	碳钢风口	1.名称:ZP2 顶排风单元 2.规格:400*400,配低阻中效过滤器320*320*96，配尼龙网	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 25 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	030703007104	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:600*250	个	3			
116	030703007105	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:800*250	个	5			
117	030703007106	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1000*250	个	15			
118	030703007107	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1200*250	个	4			
119	030703007108	碳钢风口	1.名称:可开式格栅百叶回风口（FP风机） 2.规格:1400*250	个	12			
120	030703007109	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:300*300	个	3			
121	030703007110	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:350*350	个	5			
122	030703007111	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:400*400	个	15			
123	030703007112	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:450*450	个	6			
124	030703007113	碳钢风口	1.名称:送风散流器（FP风机） 2.规格:500*500	个	19			
125	030703001111	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:200*200	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 26 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	030703001112	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:250*200	个	8			
127	030703001113	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:320*250	个	13			
128	030703001114	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:400*320	个	1			
129	030703001115	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:500*320	个	3			
130	030703001116	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:500*400	个	4			
131	030703001117	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:630*400	个	5			
132	030703001118	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:630*500	个	1			
133	030703001119	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:800*500	个	1			
134	030703001120	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:800*400	个	2			
135	030703001121	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火900*630	个	1			
136	030703001122	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:Φ150	个	1			
137	030703001123	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:Φ200	个	1			
138	030703001124	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:200*200	个	58			
139	030703001125	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:250*200	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 27 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	030703001126	碳钢阀门	1.名称:对夹式多页调节阀 2.型号:320*200	个	8			
141	030703001127	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:200*200	个	2			
142	030703001128	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:250*200	个	1			
143	030404033007	换气扇	1.名称:换气扇 2.型号:PQS-1 3.规格:风量80m3/h,功率23w	台	1			
144	030404033008	换气扇	1.名称:换气扇 2.型号:PQS-3 3.规格:风量250m3/h,功率32w	台	7			
145	030702001032	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板圆形风管，直径(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式:角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	9.59			
146	030702001033	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式:角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	334.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 28 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	030702001034	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	115.08			
148	030702001035	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	197			
149	030702001036	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1250(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	174.37			
	4.2	空调水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 29 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	031001001035	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN25 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	359.02			
151	031001001036	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN32 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	60.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 30 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	031001001037	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN40 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	25.62			
153	031001001038	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN50 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	55.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 31 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	031001002015	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³。	m	16.29			
155	031001002016	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	19.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 32 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	031001002017	无缝钢管	1.安装部位:室内空调水管 2.规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	138.49			
157	030704001007	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
158	031009002007	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
159	031301017013	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
160	031301017014	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
161	031301017015	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

设备层安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 1 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	暖通						
	1.1	设备基础						
1	010501006010	设备基础	室外机设备基础6*2*1.45m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	2			
2	010501006011	设备基础	室外机设备基础1.2*0.5*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	6			
3	010501006012	设备基础	室外机设备基础1*2.2*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	2			
4	010501006013	设备基础	室外机设备基础0.3*1*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	2			
5	010501006014	设备基础	室外机设备基础2.35*1.4*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 2 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010501006015	设备基础	室外机设备基础6*1.8*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	3			
7	010501006016	设备基础	室外机设备基础1.6*1.02*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
8	010501006017	设备基础	室外机设备基础6*1.85*1.35m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
9	010501006018	设备基础	室外机设备基础17*3*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤100m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
10	010501006019	设备基础	室外机设备基础5*1.5*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	3			
11	010501006020	设备基础	室外机设备基础6*1.5*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 3 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010501006021	设备基础	室外机设备基础1.6*1.87*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
13	010501006022	设备基础	室外机设备基础8.165*2.5*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
14	010501006023	设备基础	室外机设备基础4.16*2.3*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
15	010501006024	设备基础	室外机设备基础4.5*1.3*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	3			
16	010501006025	设备基础	室外机设备基础5*1.6*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 4 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010501006026	设备基础	室外机设备基础16.7*2.85*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤100m3) 复合模板 钢支撑	个	2			
18	010501006027	设备基础	室外机设备基础1.2*0.5*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	3			
19	010501006028	设备基础	室外机设备基础2.35*1.4*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
20	010501006029	设备基础	室外机设备基础2.2*1*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
21	010501006030	设备基础	室外机设备基础1.4*0.3*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	2			
22	010501006031	设备基础	室外机设备基础4.5*1.5*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 5 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010501006032	设备基础	室外机设备基础4.5*1.3*0.3m 1.现浇混凝土设备基础 C25 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1			
	1.2	空调风系统						
24	031006006001	四管制风冷冷热水机组	1.名称:四管制风冷冷热水机组 2.设备编号:FLMK-01 3.运行模式:同时供冷供热型 4.参数:制冷量130kw,制热量140kw,功率56.6KW,具体参数详见设计图纸 5.其他:设备自带控制系统，且控制屏可以给BAS提供标准接口和开放的通信协议	组	8			
25	030701001001	空气粒子处理主机	1.名称:空气处理主机 2.规格:处理风量5000m3/h	台	1			
26	030701001002	空气粒子处理主机	1.名称:空气处理主机 2.规格:处理风量15000m3/h	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 6 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	031006006002	两管制风冷冷热水机组	1.名称:两管制风冷冷热水机组 2.设备编号:FLMK-02 3.运行模式:同时供冷供热型 4.参数:制冷量460kw,制热量485kw,功率197.8KW,具体参数详见设计图纸 5.其他:设备自带控制系统，且控制屏可以给BAS提供标准接口和开放的通信协议	组	6			
28	030211003001	循环水泵	1.名称:冷水泵 2.型号:LS-01 3.其他:流量112m3/h，扬程32m，功率22KW	台	3			
29	030211003002	循环水泵	1.名称:冷热水泵 2.型号:LS-02 3.其他:流量308m3/h，扬程37m，功率55KW	台	3			
30	030211003003	循环水泵	1.名称:热水泵 2.型号:RS-01 3.规格:流量160m3/h，扬程32m，功率22KW	台	3			
31	031006008001	水处理器	1.类型:全自动软水机	台	2			
32	031006015002	水箱	1.名称:软化水箱 2.材质、类型:SUS304不锈钢 3.型号、规格:1m3	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 7 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030701003041	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:CSZP-10HP 3.规格:制冷量25.5w，功率10kw 4.含减震器	台	2			
34	030701003042	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:CSZP-5HP 3.规格:制冷量14.5w，功率5kw 4.含减震器	台	1			
35	030701003043	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:KTZP-20HP 3.规格:制冷量56w，制热量63kw，功率16.7kw 4.含减震器	台	1			
36	030701003044	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:KTZP-30HP 3.规格:制冷量85w，制热量95kw，功率23.65kw 4.含减震器	台	2			
37	030701003045	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:JZZP-22HP 3.规格:制冷量61.5w，制热量69kw，功率16.67kw 4.含减震器	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 8 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030701003046	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:JZZP-24HP 3.规格:制冷量68.5w，制热量75kw，功率18.46kw 4.含减震器	台	2			
39	030701003047	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:JZZP-36HP 3.规格:制冷量101w，制热量112kw，功率27.7kw 4.含减震器	台	2			
40	030703021017	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:2800*1000*1000	个	1			
41	030703021018	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:3000*1000*1500	个	1			
42	030703021019	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:2800*1500*2000	个	1			
43	030703021020	静压箱	1.名称:新风采集箱 2.规格:2800*1500*1500	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 9 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030703021021	静压箱	1.名称:排风集风箱 2.规格:2800*1000*500	个	2			
45	030703021022	静压箱	1.名称:排风集风箱 2.规格:3000*1000*1000	个	1			
46	030703021023	静压箱	1.名称:排风集风箱 2.规格:2800*800*500	个	2			
47	030703021024	静压箱	1.名称:排风集风箱 2.规格:1900*600*500	个	1			
48	030703021025	静压箱	1.名称:排风集风箱 2.规格:1400*500*500	个	1			
49	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:2800*1000	个	4			
50	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:3000*1000	个	1			
51	030703008003	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:2800*800	个	2			
52	030703008004	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:1900*600	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 10 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030703008005	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:2800*1500	个	2			
54	030703008006	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:1400*500	个	1			
55	030703008008	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:1400*500	个	1			
56	030703008009	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:400*320	个	1			
57	030703008010	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:500*500	个	1			
58	030703008011	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:630*400	个	3			
59	030703008012	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:630*500	个	1			
60	030703020028	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:1000*800 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	4			
61	030703020029	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:1100*800 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 11 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030703020030	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:800*800 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	2			
63	030703020031	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:1000*630 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	3			
64	030703020032	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:900*630 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	2			
65	030703020033	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:630*400 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	2			
66	030703020034	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:1000*500 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	1			
67	030703020035	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:800*630 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 12 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	030703020036	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:900*630 3.含支架制作、安装，刷防锈漆两遍	个	2			
69	030703001129	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1000*500	个	3			
70	030703001130	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1000*630	个	15			
71	030703001131	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1000*800	个	5			
72	030703001132	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1100*800	个	2			
73	030703001133	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:200*200	个	1			
74	030703001134	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:320*200	个	2			
75	030703001135	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:400*200	个	1			
76	030703001136	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:400*250	个	3			
77	030703001137	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:400*320	个	2			
78	030703001138	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:500*320	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 13 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	030703001139	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:500*400	个	5			
80	030703001140	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:500*500	个	2			
81	030703001141	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:630*400	个	8			
82	030703001142	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:630*500	个	4			
83	030703001143	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:630*630	个	1			
84	030703001144	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:800*630	个	2			
85	030703001145	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:900*630	个	5			
86	030703001146	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:900*800	个	2			
87	030703001147	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:1000*630	个	5			
88	030703001148	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:1000*700	个	1			
89	030703001149	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:1000*800	个	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 14 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	030703001150	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:1250*500	个	1			
91	030703001151	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:200*200	个	1			
92	030703001152	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:320*200	个	1			
93	030703001153	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*200	个	1			
94	030703001154	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*250	个	2			
95	030703001155	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:400*320	个	3			
96	030703001156	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:500*320	个	2			
97	030703001157	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:500*400	个	3			
98	030703001158	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:500*500	个	1			
99	030703001159	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:630*400	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 15 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
100	030703001160	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:630*500	个	3			
101	030703001161	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:800*500	个	4			
102	030703001162	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:800*630	个	1			
103	030703001163	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:800*800	个	1			
104	030703001164	碳钢阀门	1.名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2.型号:900*630	个	4			
105	030703001165	碳钢阀门	1.名称:电动双位定量风阀 2.型号:400*320	个	4			
106	030703001166	碳钢阀门	1.名称:电动双位定量风阀 2.型号:500*320	个	1			
107	030703001167	碳钢阀门	1.名称:电动双位定量风阀 2.型号:500*400	个	1			
108	030703001168	碳钢阀门	1.名称:电动双位定量风阀 2.型号:630*500	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 16 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	030702001037	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	25.71			
110	030702001038	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	72.77			
111	030702001039	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	769.88			
112	030702001040	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1250(δ=1.0mm) 2.连接方式;角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温	m2	18.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 17 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	031003010005	软接头(软管）	1.防火不燃软接口	`1	35.4			
114	030702009005	弯头导流叶片	弯头导流叶片安装	m2	58.74			
	1.3	空调水系统						
115	031001001039	镀锌钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN25 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	8.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 18 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	031001001040	镀锌钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN32 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	95.53			
117	031001001041	镀锌钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN40 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	116.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 19 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
118	031001001042	镀锌钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:热镀锌管钢管 DN50 3.连接形式:焊接及螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料,湿阻因子≥10000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3)	m	55.63			
119	031001002018	无缝钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:无缝钢管 DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³。	m	54.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 20 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	031001002019	无缝钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:无缝钢管 DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	151.86			
121	031001002020	无缝钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	26.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 21 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	031001002021	无缝钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:无缝钢管 DN125 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	124.62			
123	031001002022	无缝钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:无缝钢管 DN150 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	34.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 22 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	031001002023	无缝钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:无缝钢管 DN200 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	287.17			
125	031001002024	无缝钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:无缝钢管 DN250 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	24.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 23 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	031001002025	无缝钢管	1.安装部位:空调水管 2.规格:无缝钢管 DN300 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道水压试验及水冲洗 5.管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.采用15mm厚橡塑保温，其燃烧性能:B1级，导热系数:平均温度为0℃时≤0.034w/(m.k)，表观密度:≤95Kg/m³	m	43.34			
127	031002001026	管道支架	1.名称:管道支架	kg	1072.576			
128	031003008001	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN80 3.含阀门保温	组	16			
129	031003008002	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.含阀门保温	组	9			
130	031003008003	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN125 3.含阀门保温	组	6			
131	031003003007	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:DN300 3.连接方式:法兰连接	个	2			
132	031003003008	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:DN125 3.连接方式:法兰连接	个	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 24 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	031003003009	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接	个	27			
134	031003003010	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:DN200 3.连接方式:法兰连接	个	4			
135	031003003011	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接方式:螺纹连接	个	112			
136	031003010006	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接 2.规格:DN150 3.含阀门保温	个	18			
137	031003010007	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接 2.规格:DN125 3.含阀门保温	个	12			
138	031003010008	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接 2.规格:DN80 3.含阀门保温	个	32			
139	031006008002	水处理器	1.类型:电子除垢仪	台	2			
140	031006008003	水处理器	1.类型:电子除垢仪	台	1			
141	030503007001	电动调节阀	1.名称:比例积分电动二通调节阀 2.规格:DN80 3.含阀门保温	个	16			
142	030503007002	电动调节阀	1.名称:比例积分电动二通调节阀 2.规格:DN125 3.含阀门保温	个	6			
143	030602001001	显示仪表	1.名称:压力表 2.类型:带旋塞，不锈钢材质	台	105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 25 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
144	031003001033	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN200 3.含阀门保温	个	4			
145	031003002001	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.含阀门保温	个	9			
146	030404019008	控制开关	1流量开关	个	22			
147	030601002001	压力仪表	1.温度计	台	45			
148	031003001034	螺纹阀门	1.材质:泄水阀 2.规格:DN50 3.含阀门保温	个	9			
149	031003003012	焊接法兰阀门	1.材质:闸阀 2.规格:DN300 3.含阀门保温	个	2			
150	031003003013	焊接法兰阀门	1.材质:闸阀 2.规格:DN200 3.含阀门保温	个	7			
151	031003001035	螺纹阀门	1.材质:闸阀 2.规格:DN80 3.含阀门保温	个	24			
152	031003001036	螺纹阀门	1.材质:闸阀 2.规格:DN32 3.含阀门保温	个	2			
153	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:常压定压补水装置 2.设备编号:PT-01 3.型号、规格:有效容积4.0m3 扬程26m 流量4.0m3/h P=1MPa,功率1.1kw（水泵一用一备）	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 26 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	031006002002	稳压给水设备	1.设备名称:常压定压补水装置 2.设备编号:PT-02 3.型号、规格:有效容积5.0m3 扬程24m 流量5.0m3/h P=1MPa,功率1.1kw（水泵一用一备）	套	1			
155	031006002003	稳压给水设备	1.设备名称:常压定压补水装置 2.设备编号:PT-03 3.型号、规格:有效容积9.0m3 扬程23m 流量10.0m3/h P=1MPa,功率1.5kw（水泵一用一备）	套	1			
156	031006015003	水箱	1.材质、类型:冷却水箱 2.型号、规格:800*350*450	台	1			
157	031006015004	水箱	1.材质、类型:冷却水箱 2.型号、规格:800*350*550	台	2			
158	031003003014	焊接法兰阀门	1.名称:偏心变径管 DN200	个	18			
159	031003003015	焊接法兰阀门	1.名称:偏心变径管 DN125	个	12			
160	031003003016	焊接法兰阀门	1.名称:偏心变径管 DN80	个	32			
	1.4	空调氟系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 27 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
161	031001004021	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ9.53 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	34.07			
162	031001004022	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ15.88 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	93.34			
163	031001004023	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ19.05 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	36.08			
164	031001004024	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ22.23 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	12.26			
165	031001004025	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ28.58 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	59.27			
166	031001004026	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ38.1 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	25.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 28 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	031001004027	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ41.28 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	20.02			
	2	屋面设备层电气照明工程						
	2.1	配电箱及控制箱						
	2.1.1	配电箱						
168	030404017062	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT1 3.规格:Pe=111kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
169	030404017063	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT2 3.规格:Pe=87kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 29 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
170	030404017064	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT3 3.规格:Pe=163.5kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
171	030404017065	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT4 3.规格:Pe=212.3kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
172	030404017066	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT5 3.规格:Pe=102kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 30 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	030404017067	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT6 3.规格:Pe=98kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
174	030404017068	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT7~8 3.规格:Pe=160kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	2			
175	030404017069	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT9 3.规格:Pe=146kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 31 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
176	030404017070	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT10~12 3.规格:Pe=292kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	3			
177	030404017071	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:F6-6-APKT13 3.规格:Pe=110kw 4.安装方式:落地（10#基础槽钢） 5.含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
178	030414002008	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	13			
	2.2	桥架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 32 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
179	030411003025	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	216.39			
180	030411003026	桥架	1.名称:金属密闭桥架 2.规格:300X100 3.材质:热镀锌钢板 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	2.2			
181	030411003027	桥架	1.名称:不锈钢桥架 2.规格:300X100 3.材质:不锈钢桥架 4.支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5.包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	46.67			
	2.3	配线配管						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 33 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
182	030408001043	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	57.5			
183	030408001044	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	34.76			
184	030408001045	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	192.43			
185	030408001046	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	133.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 34 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
186	030408001047	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	166.78			
187	030408001048	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	403.07			
188	030408001049	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	193.59			
189	030408001050	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	194.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 35 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
190	030408001051	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	18			
191	030408001052	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	49.52			
192	030408001053	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	146.91			
193	030408001054	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	70.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 36 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
194	030408001055	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	35.39			
195	030408001056	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内/桥架 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	270.72			
196	030408006027	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 实际电缆头芯数(芯):5	个	10			
197	030408006028	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 实际电缆头芯数(芯):5	个	7			
198	030408006029	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5	个	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 37 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
199	030408006030	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5	个	13			
200	030408006031	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16	个	2			
201	030408006032	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 实际电缆头芯数(芯):5	个	34			
202	030408006033	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10	个	26			
203	030411004046	配线	1.名称:穿照明线 铜芯 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.满足设计要求,其他详见图纸	m	201.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 38 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
204	030411001044	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:暗敷	m	4.94			
205	030411001037	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:暗敷	m	6.56			
206	030411001038	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:暗敷	m	22.97			
207	030411001039	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷	m	76.98			
208	030411001041	配管	1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	49.08			
209	030411001042	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷	m	150.12			
210	030411001045	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN16 3.配置形式:暗敷	m	161.3			
211	030408008007	防火堵洞	1.名称:防火封堵（穿墙、电缆与配电箱接口） 2.材质:电缆桥架阻火包、柔性有机堵料	处	8			
	2.4	照明器具						
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备层安装工程　　标段：　　第 39 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目						
212	031301017016	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

一层影像科安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： （单位盖章）	造价咨询人： （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）	法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）
编 制 人： （造价人员签字盖专用章）	复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	5	智能化工程						
	5.1	综合布线系统						
	5.1.1	弱电间						
1	030501012001	24口网络交换机	1.名称:24口网络交换机	台	5			
2	030502010001	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架	个	5			
3	030502010002	50对110型配线架	1.名称:50对110型配线架	个	1			
4	030502017001	24口金属理线器	1.名称:24口金属理线器	个	7			
5	030502001001	机柜600*600*2000	1.名称:机柜	台	1			
6	030502001002	10口PDU电源	1.名称:10口PDU电源	台	1			
	5.1.2	工作区						
7	030502012001	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	38			
8	030502012002	双口信息面板	1.名称:86型双口网络信息面板	个	49			
9	030502012003	六类非屏蔽信息模块	1.名称:六类非屏蔽信息模块	个	136			
10	030502009001	六类非屏蔽跳线（3米）	1.名称:六类非屏蔽跳线（3米）	条	136			
11	030502005006	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	9014.73			
12	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
13	030411001035	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	234.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030411001036	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	150.2			
15	030411001037	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	186.52			
16	030411001038	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	74.24			
17	030413002022	凿（压)槽	凿（压)槽	m	321.75			
18	030411006015	接线盒	1.接线盒	个	87			
	5.2	监控、门禁						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030507008001	400万网络高清半球型摄像机	1、400万像素； 2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 3、内置高效红外补光灯； 4、支持通用行为分析：区域入侵，物品遗留，物品搬移等 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，适用不同监控环境； 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 7、支持拾音器音频输入； 8、支持DC12V/POE供电方式。 9、防护：IP67。	台	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030502012004	单口信息面板	1、国标 86 型面板，具有原厂 LOGO 标识，平面哑光造型，简洁质朴； 2、标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护； 3、适用于安装各种标准的 RJ45 模块和 RJ11 模块； 4、采用优质的 ABS 工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性； 5、防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入。	个	1			
21	030507013001	存储硬盘	1、单盘容量：4TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200 RPM； 4、硬盘接口：SATA； 5、储存时间：180天。	台	8			
22	030507013002	硬盘录像机	1、24路硬盘录像机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030501012002	24口POE千兆交换机	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2、固定端口：千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向虚拟化子节点零配置即插即用 4、支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；POE供电功耗≥400W 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 6、支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； 7、为保证网络稳定性，与设备网核心交换机同一品牌；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030502001003	机柜600*1200*2000	1、采用优质SPCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、磷化处理，静电喷塑； 2、防护门采用模块化设计，方便任意角度、方位进行操作和管理； 3、底部采用万向轮和可调整支撑螺钉结构，方便移动和保证机柜的承重； 4、门体可选结构，机柜前后门带锁，配有专用钥匙，支持底座安装； 5、立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）1.5mm、其余 1.0mm； 6、机柜静态承重＞800 Kg； 7、防护等级：IP20。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030502005007	六类非屏蔽4对双绞线	1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG； 2、绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm； 3、骨架采用十字型结构； 4、护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料：LSZH； 5、直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%； 6、传播相时延≤536ns/100m（250MHz）； 7、特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz）； 8、工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径； 9、带宽≥250MHz。 10、达到B1级防火级别	m	1342.94			
26	030502019002	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
27	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030411001039	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	85.3			
29	030411001040	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	136.97			
30	030413002023	凿（压)槽	凿（压)槽	m	79.55			
31	030411006016	接线盒	1.接线盒	个	24			
	5.3	背景音乐广播						
32	030506001001	多功能播放主机	1.名称:多功能播放主机（背景音乐主机） 2.参数:5.1声道杜比音频解码，USB输入接口(USB音源播放)；播放格式：MPEG 4/CD-R/VCD/DVD	台	1			
33	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称:功率放大器（含高保真话筒） 2.规格:带分区和消防强切功能;支输出形式：100V、70V、定阻输出、功率自动分配，5~6分区输出，具有良好的短路、过载、过热等自我保护功能；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030506001002	扩声系统设备	1.名称:高保真话筒 2.有线话筒(单向电容音头),拾音距离：20cm-40cm;频率响应：100Hz-16KHz;灵敏度：-40dB±2dB。	台	1			
35	030411004047	配线	广播电源线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	947.3			
36	030411001041	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	69.7			
37	030411001042	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	484.02			
38	030413002024	凿（压)槽	凿（压)槽	m	69.7			
39	030502013001	消防广播模块	消防广播模块	块	2			
40	030506001003	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	35			
41	030506005001	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台	系统	1			
42	030505012001	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	17			
43	030411006017	接线盒	1.接线盒	个	52			
	5.4	叫号系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030502005008	六类非屏蔽4对双绞线	1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG； 2、绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm； 3、骨架采用十字型结构； 4、护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料：LSZH； 5、直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%； 6、传播相时延≤536ns/100m（250MHz）； 7、特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz）； 8、工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径； 9、带宽≥250MHz。 10、达到B1级防火级别	m	224.21			
45	030411001043	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030411001044	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	156.09			
47	030413002025	凿（压)槽	凿（压)槽	m	56			
48	030411004048	配线	1、KYYP-2*1.0	m	17.782			
49	030504001001	护士站虚拟叫号管理主机	1、病区设备代理病区语音通讯管理； 2、运行着护理呼叫系统核心呼叫处理逻辑业务，承担着系统指令控制和数据交换枢纽中心的重要功能； 3、带设备维护报修软件模块，支持对设备的集中远程监控； 4、带信息采集软件模块，支持床头信息采集与监控； 5、带设备管理软件模块，支持对下属设备的在线设置和状态查询。	台	1			
50	030504001002	分诊屏	分诊屏	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030504001003	科室门口机	1、TCP/IP协议，POE供电，工业级10.1寸LCD背光液晶屏，分辨率：1024*600，亮度：0~250 nit； 基于Android深度定制开发； 2、功能：门口分机的显示屏支持电子门牌功能，支持显示医院名称、病区名称、床位编号、责任医生、护士长、责任护士的姓名或照片；显示界面支持通过网络传输轻松升级； 3、支持本病房呼叫或本病房卫生间紧急呼叫时，门口终端门灯用红色闪烁指示；护士进入本房间时门灯绿色常亮指示； 4、呼叫转移并接听：其他病房呼叫时，门口终端支持显示呼叫床位号或呼叫的房间号，并能和其他房间的床头进行通话； 5、背光与音量调节：支持屏幕亮度和通话音量可分时段自由调节。	台	7			
52	030504001004	自助签到机	自助签到机	台	1			
53	030504001005	诊室虚拟叫号	诊室虚拟叫号	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层影像科安装工程　　标段：　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030506001004	吸顶喇叭	1.名称:吸顶喇叭 2.规格:3W	台	2			
55	030506001005	网络功放	1、150W，支持100M网络接口	台	1			
56	030411006018	接线盒	1.接线盒	个	15			
		分部分项合计						
		措施项目						
57	031301017017	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

三层呼吸镜安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 1 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	5	智能化工程						
	5.1	综合布线系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 2 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	030501012003	24口POE接入交换机	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证； 5、支持实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持POE供电，供电功率≥370W； 7、单台配置：≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； 8、为保证网络稳定性，与内网核心交换机同一品牌；	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 3 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	030502010003	24口六类非屏蔽配线架	1、接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次； 2、IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次； 3、核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高； 4、高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性； 5、优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 6、标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 7、配线架背面自带理线器，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快速完成端接； 8、配线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理。	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 4 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030502010004	25对110型机架式配线架	1、提供带背板机架式安装方式；2、IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次；3、优质冷轧钢板，表面静电喷涂，塑料材质进口 ABS，阻燃环保，产品美观大方；4、标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜；5、跳线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理；6、标准配置为 20 个 4 对连接端子和 4 个 5 对连接端子。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 5 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030502017002	金属理线器	1、可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求； 2、提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观； 3、优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 4、标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 5、理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径。	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 6 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030502001004	机柜600*600*2000	1、采用优质SPCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、磷化处理，静电喷塑； 2、防护门采用模块化设计，方便任意角度、方位进行操作和管理； 3、底部采用万向轮和可调整支撑螺钉结构，方便移动和保证机柜的承重； 4、门体可选结构，机柜前后门带锁，配有专用钥匙，支持底座安装； 5、立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）1.5mm、其余 1.0mm； 6、机柜静态承重＞800 Kg； 7、防护等级：IP20。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 7 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030502001005	机柜PDU	1、铝合金材质外壳，快速散热防触电，坚固耐用，使用寿命长； 2、内部采用阻燃工程塑料， 耐高温，高纯度磷铜模块组合结构； 3、具备过载、防雷、漏电保护等功能； 4、材料：铝合金+阻燃 PC； 5、国标10位10A输出、2位16A输出，承载功率：4000W，配置电源指示灯； 6、配置1对工业连接器。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 8 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030502012005	单口信息面板	1、国标 86 型面板，具有原厂 LOGO 标识，平面哑光造型，简洁质朴； 2、标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护； 3、适用于安装各种标准的 RJ45 模块和 RJ11 模块； 4、采用优质的 ABS 工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性； 5、防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入。	个	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 9 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030502012006	双口信息面板	1、国标 86 型面板，具有原厂 LOGO 标识，平面哑光造型，简洁质朴； 2、标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护； 3、适用于安装各种标准的 RJ45 模块和 RJ11 模块； 4、采用优质的 ABS 工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性； 5、防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入。	个	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 10 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030502012007	六类非屏蔽信息模块	1、接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次； 2、IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次； 3、核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高； 4、高抗压及阻燃塑料材质，保证模块的使用牢固、耐用性； 5、模块自带防尘盖，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快速完成端接。	个	106			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 11 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030502009002	六类非屏蔽跳线（3米）	1、导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能，护套材料：LSZH； 2、多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合； 3、水晶头采用PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次； 4、水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠； 5、一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性； 6、传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格。 7、达到B1级防火级别	条	106			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 12 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030502005009	六类非屏蔽4对双绞线	1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG； 2、绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm； 3、骨架采用十字型结构； 4、护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料：LSZH； 5、直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%； 6、传播相时延≤536ns/100m（250MHz）； 7、特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz）； 8、工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径； 9、带宽≥250MHz。 10、达到B1级防火级别	m	5465.15			
12	030502019003	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
13	030411001045	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	224.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 13 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030411001046	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	102.61			
15	030411001047	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	183.55			
16	030411001048	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	117.37			
17	030413002026	凿（压)槽	凿（压)槽	m	264.4			
18	030411006019	接线盒	1.接线盒	个	68			
	5.2	监控、门禁						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 14 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030502001006	机柜600*1200*2000	1、采用优质SPCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、磷化处理，静电喷塑； 2、防护门采用模块化设计，方便任意角度、方位进行操作和管理； 3、底部采用万向轮和可调整支撑螺钉结构，方便移动和保证机柜的承重； 4、门体可选结构，机柜前后门带锁，配有专用钥匙，支持底座安装； 5、立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）1.5mm、其余 1.0mm； 6、机柜静态承重＞800 Kg； 7、防护等级：IP20。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 15 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030501012004	48口POE千兆交换机	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2、支持纵向虚拟化，作为纵向虚拟化子节点零配置即插即用 3、支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；POE供电功耗≥400W 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 5、支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 16 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030507008002	400万网络高清半球型摄像机	1、400万像素； 2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 3、内置高效红外补光灯； 4、支持通用行为分析：区域入侵，物品遗留，物品搬移等 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，适用不同监控环境； 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 7、支持拾音器音频输入； 8、支持DC12V/POE供电方式。 9、防护：IP67。	台	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 17 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030502012008	单口信息面板	1、国标 86 型面板，具有原厂 LOGO 标识，平面哑光造型，简洁质朴； 2、标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护； 3、适用于安装各种标准的 RJ45 模块和 RJ11 模块； 4、采用优质的 ABS 工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性； 5、防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入。	个	1			
23	030507013003	存储硬盘	1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200 RPM； 4、硬盘接口：SATA； 5、储存时间：180天。	台	5			
24	030507013004	硬盘录像机	1、48路硬盘录像机	台	1			
25	030411004049	配线	电磁门锁线 WDZB1-RYY-2*1.0	m	38.045			
26	030411004050	配线	出门按钮控制线 WDZB1-RYY-2*1.0	m	38.086			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 18 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030411004051	配线	门口机电源线 WDZB1-RYY-2*1.5	m	31.347			
28	030411004052	配线	消防控制线 WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	317.102			
29	030411001049	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	77.6			
30	030411001050	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	47.919			
31	030411001051	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	106.2			
32	030411001052	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	178.12			
33	030413002027	凿（压)槽	凿（压)槽	m	166.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 19 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030502005010	六类非屏蔽4对双绞线	1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG； 2、绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm； 3、骨架采用十字型结构； 4、护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料：LSZH； 5、直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%； 6、传播相时延≤536ns/100m（250MHz）； 7、特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz）； 8、工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径； 9、带宽≥250MHz。 10、达到B1级防火级别	m	1730.81			
35	030502019004	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
36	030507017002	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 20 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030507005001	门禁设备	1.可视触摸门禁室内机（可视室内主机） 2.含室内机专用电源	台	1			
38	030507005002	门禁设备	1.人脸识别一体机（可视门禁门口机） 2.含室内机专用电源 3.具备独立于主机系统运行能力，具备目检功能和线路检测功能、配置以太网端口。系统有关信息要在控制中心自动存储、打印具有防篡改防销毁的措施,能方便管理人员查询。出入口控制系统可提供员工的考勤功能。系统允许每个门可单独提供所有操作功能,系统信息通信采用标准接口及协议。	台	4			
39	030507007001	单门磁力锁	1、180KG磁力锁，配套闭门器	台	4			
40	030507005003	出门按钮	1.名称:出入门按钮 2.规格:86型	台	4			
41	030507008003	门禁电源	1.名称：门禁电源 2.规格:12V5A	台	4			
42	030502013002	四口视频模块	四口视频模块	块	1			
43	030502013003	联网切换器	联网切换器	块	1			
44	030411006020	接线盒	1.接线盒	个	29			
	5.3	背景音乐广播						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 21 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030506001006	多功能播放主机	1.名称:多功能播放主机（背景音乐主机） 2.参数:5.1声道杜比音频解码，USB输入接口(USB音源播放)；播放格式：MPEG 4/CD-R/VCD/DVD	台	1			
46	030506004002	背景音乐系统设备	1.名称:功率放大器（含高保真话筒） 2.规格:带分区和消防强切功能;支输出形式：100V、70V、定阻输出、功率自动分配，5~6分区输出，具有良好的短路、过载、过热等自我保护功能；	台	1			
47	030506001007	扩声系统设备	1.名称:高保真话筒 2.有线话筒(单向电容音头),拾音距离：20cm-40cm;频率响应：100Hz-16KHz;灵敏度：-40dB±2dB。	台	1			
48	030411004053	配线	广播电源线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	1160.11			
49	030411001053	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	167.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 22 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	030411001054	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	542.67			
51	030413002028	凿（压)槽	凿（压)槽	m	167.72			
52	030502013004	消防广播模块	消防广播模块	块	2			
53	030506001008	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	61			
54	030506005002	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台　实际台数(台):61	系统	1			
55	030505012002	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	24			
56	030411006021	接线盒	1.接线盒	个	85			
	5.4	叫号系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 23 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030504001006	管理主机	1、病区设备代理病区语音通讯管理； 2、运行着护理呼叫系统核心呼叫处理逻辑业务，承担着系统指令控制和数据交换枢纽中心的重要功能； 3、带设备维护报修软件模块，支持对设备的集中远程监控； 4、带信息采集软件模块，支持床头信息采集与监控； 5、带设备管理软件模块，支持对下属设备的在线设置和状态查询。	台	2			
58	030504001007	分诊屏	1、屏幕尺寸：55 英寸 2、系统：Android 7.1 及以上网卡：10Mb/100Mb 自适应传输方式：TCP/IP 网络 3、告警显示：工作状态指示、电源指示输入电源：220VAC 4、工作温度：-10℃~55℃ 环境湿度：≤95% 5、其他扩展口：USB2.0*1,音频输出口*1 安装方式：壁挂式	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 24 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	030504001008	走廊显示屏	1、不小于28液晶显示屏；Android 7.1或以上操作系统； 2、分辨率：1920*540及以上像素；解码分辨率最高支10800P； 3、亮度：500cd/㎡ 可视角度：178/178(min.)； 4、工作电源：AC100∽240V ，50HZ/60HZ； 5、自身携带功放喇叭一体，支持分屏模式，一个视频区，多个图片区，病房呼叫时，同步显示呼叫内容。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 25 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030504001009	科室门口机	1、TCP/IP协议，POE供电，工业级10.1寸LCD背光液晶屏，分辨率：1024*600，亮度：0~250 nit； 基于Android深度定制开发； 2、功能：门口分机的显示屏支持电子门牌功能，支持显示医院名称、病区名称、床位编号、责任医生、护士长、责任护士的姓名或照片；显示界面支持通过网络传输轻松升级； 3、支持本病房呼叫或本病房卫生间紧急呼叫时，门口终端门灯用红色闪烁指示；护士进入本房间时门灯绿色常亮指示； 4、呼叫转移并接听：其他病房呼叫时，门口终端支持显示呼叫床位号或呼叫的房间号，并能和其他房间的床头进行通话； 5、背光与音量调节：支持屏幕亮度和通话音量可分时段自由调节。	台	9			
61	030504001010	自助签到机	自助签到机	台	1			
62	030504001011	诊室虚拟叫号	诊室虚拟叫号	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 26 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030504001012	护士站呼叫分机	护士站呼叫分机	台	10			
64	030506001009	吸顶喇叭	3W	台	2			
65	030506001010	网络功放	1、150W，支持100M网络接口	台	1			
66	030411006022	接线盒	1.接线盒	个	30			
67	030502005011	六类非屏蔽4对双绞线	1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG； 2、绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm； 3、骨架采用十字型结构； 4、护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料：LSZH； 5、直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%； 6、传播相时延≤536ns/100m（250MHz）； 7、特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz）； 8、工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径； 9、带宽≥250MHz。 10、达到B1级防火级别	m	246.65			
68	030502019005	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层呼吸镜安装工程　　标段：　　第 27 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	030411001055	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	124.5			
70	030411001056	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	183.81			
71	030411004054	配线	1、KYYP-2*1.0	m	17.43			
72	030411004055	电源线	1、ZR-KYY-2*1.5	m	86.79			
73	030413002029	凿（压)槽	凿（压)槽	m	124.5			
		分部分项合计						
		措施项目						
74	031301017018	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

四层ICU安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	5	智能化工程						
	5.1	VIP监护病区						
	5.1.1	综合布线系统						
1	030501012005	24口POE接入交换机	1.名称:24口POE接入交换机	台	8			
2	030502010005	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架	个	8			
3	030502010006	50对110型配线架	1.名称:50对110型配线架	个	1			
4	030502017003	金属理线器	1.名称:24口金属理线器	个	10			
5	030502001007	机柜600*600*2000	1.名称:机柜	台	1			
6	030502001008	16口PDU电源	1.名称:16口PDU电源	台	1			
7	030502012009	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	48			
8	030502012010	双口信息面板	1.名称:86型双口网络信息面板	个	37			
9	030502012011	六类非屏蔽信息模块	1.名称:六类非屏蔽信息模块	个	122			
10	030502009003	六类非屏蔽跳线（3米）	1.名称:六类非屏蔽跳线（3米）	条	122			
11	030502005012	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	17820.47			
12	030502019006	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
13	030411001057	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	167.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030411001058	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	243.9			
15	030411001059	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	191.99			
16	030411001060	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	84.19			
17	030413002030	凿（压)槽	凿（压)槽	m	441			
18	030411006023	接线盒	1.接线盒	个	84			
	5.1.2	桥架						
19	030411002001	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:含桥架支架制作安装，金属构件除锈	m	378.02			
20	030411002002	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.其他:含桥架支架制作安装，金属构件除锈	m	32.76			
	5.1.3	监控、门禁						
21	030502001009	机柜600*1200*2000	1.名称:监控机柜	台	1			
22	030501012006	48口POE千兆交换机	1.名称:48口POE千兆交换机	台	1			
23	030507008004	400万网络高清半球型摄像机	1.名称:网络型彩色半球摄像机（带POE模块）	台	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030502012012	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	2			
25	030507013005	存储硬盘	1、单盘容量：8TB; 2、缓存：256MB; 3、转速：7200RPM; 4、硬盘接口：SATA; 5、储存时间：180天。	台	8			
26	030507013006	硬盘录像机	1、48路硬盘录像机	台	1			
27	030502005013	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	2732.612			
28	030502019007	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
29	030507017003	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
30	030411001061	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	208.997			
31	030411001062	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	287.44			
32	030411001063	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	327.296			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030411001064	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	54.89			
34	030413002031	凿（压)槽	凿（压)槽	m	260.25			
35	030507005004	门禁设备	1.可视触摸门禁室内机（可视室内主机） 2.含室内机专用电源	台	1			
36	030507005005	门禁设备	1.名称:可视门禁门口机	台	5			
37	030507007002	单门磁力锁	1.名称:磁力锁	台	5			
38	030507005006	出门按钮	1.名称:出入门按钮 2.规格:86型	台	5			
39	030507008005	门禁电源	1.名称：门禁电源	台	5			
40	030502013005	四口视频模块	四口视频模块	块	1			
41	030502013006	联网切换器	联网切换器	块	1			
42	030411004056	配线	电磁门锁线WDZB1-RYY-2*1.0	m	14.108			
43	030411004057	配线	出门按钮控制线WDZB1-RYY-2*1.0	m	20.49			
44	030411004058	配线	门口机电源线WDZB1-RYY-2*1.5	m	24.052			
45	030411004059	配线	消防控制线WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	319.46			
46	030411006024	接线盒	1.接线盒	个	45			
	5.1.4	背景音乐广播						
47	030506001011	多功能播放主机	1.名称:DVD机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030506004003	背景音乐系统设备	1.名称:功放	台	1			
49	030506001012	扩声系统设备	1.名称:话筒	台	1			
50	030411004060	配线	广播电源线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	-478.367			
51	030411001065	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	239.8			
52	030411001066	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	-115.414			
53	030413002032	凿（压)槽	凿（压)槽	m	239.8			
54	030502013007	消防广播模块	消防广播模块	块	2			
55	030506001013	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	70			
56	030506005003	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台　实际台数(台):69	系统	1			
57	030505012003	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	37			
58	030411006025	接线盒	1.接线盒	个	107			
	5.1.5	叫号系统						
59	030504001013	管理主机	1.名称:护士站呼叫主机	台	1			
60	030504001014	病员一览表	1.名称:病员一览表	台	1			
61	030504001015	走廊显示屏	1.名称:走廊显示屏	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030504001016	病房门口机	1.名称:病房门口机	台	23			
63	030504001017	床位分机	1.名称:床位分机	台	23			
64	030502005014	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	1707.99			
65	030502019008	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
66	030411001067	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	292.086			
67	030411001068	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	308.33			
68	030411004061	配线	KYY-2*1.5	m	481.41			
69	030413002033	凿（压)槽	凿（压)槽	m	253.95			
	5.2	ICU一区						
	5.2.1	综合布线系统						
70	030501012007	24口网络交换机	1.名称:24口网络交换机	台	6			
71	030502010007	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架	个	6			
72	030502010008	25对110型配线架	1.名称:25对110型配线架	个	1			
73	030502017004	金属理线器	1.名称:24口金属理线器	个	7			
74	030502001010	机柜600*600*2000	1.名称:机柜	台	1			
75	030502001011	16口PDU电源	1.名称:16口PDU电源	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030502012013	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	34			
77	030502012014	双口信息面板	1.名称:86型双口网络信息面板	个	29			
78	030502012015	六类非屏蔽信息模块	1.名称:六类非屏蔽信息模块	个	92			
79	030502009004	六类非屏蔽跳线（3米）	1.名称:六类非屏蔽跳线（3米）	条	92			
80	030502005015	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	4981.18			
81	030502019009	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
82	030411001069	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	130.05			
83	030411001070	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	196			
84	030411001071	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	114.92			
85	030411001072	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	213.82			
86	030413002034	凿（压）槽	凿（压）槽	m	326.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	030411006026	接线盒	1.接线盒	个	63			
	5.2.2	监控、门禁						
88	030502001012	机柜600*1200*2000	1.名称:监控机柜	台	1			
89	030501012008	48口POE千兆交换机	1.名称:48口POE千兆交换机	台	1			
90	030507008006	400万网络高清半球型摄像机	1.名称:网络型彩色半球摄像机（带POE模块）	台	37			
91	030502012016	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	1			
92	030507013007	存储硬盘	1、单盘容量：8TB; 2、缓存：256MB; 3、转速：7200RPM; 4、硬盘接口：SATA; 5、储存时间：180天。	台	7			
93	030507013008	硬盘录像机	1、48路硬盘录像机	台	1			
94	030411004062	配线	电磁门锁线WDZB1-RYY-2*1.0	m	73.491			
95	030411004063	配线	出门按钮控制线WDZB1-RYY-2*1.0	m	76.182			
96	030411004064	配线	门口机电源线WDZB1-RYY-2*1.5	m	62.261			
97	030411004065	配线	消防控制线WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	1085.004			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	030411001073	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	121.2			
99	030411001074	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	74.56			
100	030411001075	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	153.85			
101	030411001076	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	268.96			
102	030413002035	凿（压)槽	凿（压)槽	m	247.053			
103	030502005016	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	2095.25			
104	030502019010	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
105	030507017004	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
106	030507005007	门禁设备	1.名称:可视室内主机	台	1			
107	030507005008	门禁设备	1.名称:可视门禁门口机	台	8			
108	030507007003	单门磁力锁	1.名称:磁力锁	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	030507005009	出门按钮	1.名称:出入门按钮 2.规格:86型	台	8			
110	030507008007	门禁电源	1.名称：门禁电源	台	8			
111	030502013008	四口视频模块	四口视频模块	块	1			
112	030502013009	联网切换器	联网切换器	块	1			
113	030411006027	接线盒	1.接线盒	个	38			
	5.2.3	背景音乐广播						
114	030506001014	多功能播放主机	1.名称:DVD机	台	1			
115	030506004004	背景音乐系统设备	1.名称:功放	台	1			
116	030506001015	扩声系统设备	1.名称:话筒	台	1			
117	030411004066	配线	广播电源线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	2568.654			
118	030411001077	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	209.7			
119	030411001078	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	1072.43			
120	030413002036	凿（压)槽	凿（压)槽	m	143.9			
121	030502013010	消防广播模块	消防广播模块	块	2			
122	030506001016	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	77			
123	030506005004	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台　实际台数(台):77	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	030505012004	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	33			
125	030411006028	接线盒	1.接线盒	个	111			
	5.2.4	叫号系统						
126	030504001018	管理主机	1.名称:护士站呼叫主机	台	1			
127	030504001019	病员一览表	1.名称:病员一览表	台	1			
128	030504001020	走廊显示屏	1.名称:走廊显示屏	台	1			
129	030504001021	病房门口机	1.名称:病房门口机	台	16			
130	030504001022	床位分机	1.名称:床位分机	台	16			
131	030502005017	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	577.63			
132	030502019011	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
133	030411001079	配管【墙面】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	158.65			
134	030411001080	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	128.78			
135	030411004067	配线	KYY-2*1.5	m	337.09			
136	030413002037	凿（压)槽	凿（压)槽	m	158.65			
	5.3	ICU二区						
	5.3.1	综合布线系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	030501012009	24口网络交换机	1.名称:24口网络交换机	台	4			
138	030502010009	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架	个	4			
139	030502010010	25对110型配线架	1.名称:25对110型配线架	个	1			
140	030502017005	金属理线器	1.名称:24口金属理线器	个	5			
141	030502001013	机柜600*600*2000	1.名称:机柜	台	1			
142	030502001014	10口PDU电源	1.名称:10口PDU电源	台	1			
143	030502012017	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	19			
144	030502012018	双口信息面板	1.名称:86型双口网络信息面板	个	14			
145	030502012019	六类非屏蔽信息模块	1.名称:六类非屏蔽信息模块	个	47			
146	030502009005	六类非屏蔽跳线（3米）	1.名称:六类非屏蔽跳线（3米）	条	47			
147	030502005018	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	4702.64			
148	030502019012	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
149	030411001081	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	107.8			
150	030411001082	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	130.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	030411001083	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	146.36			
152	030411001084	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	182.92			
153	030413002038	凿（压)槽	凿（压)槽	m	237.85			
154	030411006029	接线盒	1.接线盒	个	33			
	5.3.2	监控、门禁						
155	030502001015	机柜600*1200*2000	1.名称:监控机柜	台	1			
156	030501012010	36口POE千兆交换机	1.名称:36口POE千兆交换机	台	1			
157	030507008008	400万网络高清半球型摄像机	1.名称:网络型彩色半球摄像机（带POE模块）	台	27			
158	030502012020	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	1			
159	030507013009	存储硬盘	1、单盘容量：8TB; 2、缓存：256MB; 3、转速：7200RPM; 4、硬盘接口：SATA; 5、储存时间：180天。	台	5			
160	030507013010	硬盘录像机	1、36路硬盘录像机	台	1			
161	030411004068	配线	电磁门锁线WDZB1-RYY-2*1.0	m	28.532			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	030411004069	配线	出门按钮控制线 WDZB1-RYY-2*1.0	m	27.762			
163	030411004070	配线	门口机电源线 WDZB1-RYY-2*1.5	m	22.821			
164	030411004071	配线	消防控制线 WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	343.134			
165	030411001085	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	45.45			
166	030411001086	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	13.83			
167	030411001087	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	97.45			
168	030411001088	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	154.44			
169	030413002039	凿（压)槽	凿（压)槽	m	142.9			
170	030502005019	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	1462.952			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	030502019013	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
172	030507017005	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
173	030507005010	门禁设备	1.名称:可视室内主机	台	1			
174	030507005011	门禁设备	1.名称:可视门禁门口机	台	3			
175	030507007004	单门磁力锁	1.名称:磁力锁	台	3			
176	030507005012	出门按钮	1.名称:出入门按钮 2.规格:86型	台	3			
177	030507008009	门禁电源	1.名称：门禁电源 2.规格:12V5A	台	3			
178	030502013011	四口视频模块	四口视频模块	块	1			
179	030502013012	联网切换器	联网切换器	块	1			
180	030411006030	接线盒	1.接线盒	个	28			
	5.3.3	背景音乐广播						
181	030506001017	多功能播放主机	1.名称:DVD机	台	1			
182	030506004005	背景音乐系统设备	1.名称:功放	台	1			
183	030506001018	扩声系统设备	1.名称:话筒	台	1			
184	030411004072	配线	广播电源线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	1283.562			
185	030411001089	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	121.5			
186	030411001090	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	508.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
187	030413002040	凿（压)槽	凿（压)槽	m	121.5			
188	030502013013	消防广播模块	消防广播模块	块	2			
189	030506001019	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	44			
190	030506005005	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台	系统	1			
191	030505012005	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	19			
192	030411006031	接线盒	1.接线盒	个	65			
	5.3.4	叫号系统						
193	030504001023	管理主机	1.名称:护士站呼叫主机	台	1			
194	030504001024	病员一览表	1.名称:病员一览表	台	1			
195	030504001025	走廊显示屏	1.名称:走廊显示屏	台	3			
196	030504001026	病房门口机	1.名称:病房门口机	台	17			
197	030504001027	床位分机	1.名称:床位分机	台	17			
198	030502005020	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	1249.061			
199	030502019014	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
200	030411001091	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	252.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四层ICU安装工程　　标段：　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	030411001092	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	279.3			
202	030413002041	凿（压)槽	凿（压)槽	m	252.8			
203	030411004073	配线	KYY-2*1.5	m	614.89			
		分部分项合计						
		措施项目						
204	031301017019	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层手术部安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	5	智能化工程						
	5.1	综合布线系统						
1	030501012011	24口网络交换机	1.名称:24口网络交换机	台	6			
2	030502010011	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架	个	6			
3	030502010012	25对110型配线架	1.名称:25对110型配线架	个	1			
4	030502017006	金属理线器	1.名称:24口金属理线器	个	10			
5	030502001016	机柜600*600*2000	1.名称:机柜	台	1			
6	030502001017	10口PDU电源	1.名称:10口PDU电源	台	1			
7	030502012021	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	84			
8	030502012022	双口信息面板	1.名称:86型双口网络信息面板	个	13			
9	030502012023	六类非屏蔽信息模块	1.名称:六类非屏蔽信息模块	个	110			
10	030502009006	六类非屏蔽跳线（3米）	1.名称:六类非屏蔽跳线（3米）	条	110			
11	030502005021	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	7261.27			
12	030502019015	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
13	030411001093	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	323.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030411001094	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	-266.17			
15	030411001095	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	381.28			
16	030411001096	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	169.97			
17	030413002042	凿（压)槽	凿（压)槽	m	-112.9			
18	030411006032	接线盒	1.接线盒	个	97			
	5.2	监控、门禁						
19	030502001018	机柜600*1200*2000	1.名称:监控机柜	台	1			
20	030501012012	48口POE千兆交换机	1.名称:48口POE千兆交换机	台	1			
21	030507008010	400万网络高清半球型摄像机	1.名称:网络型彩色半球摄像机（带POE模块）	台	32			
22	030507005013	门禁设备	1.可视触摸门禁室内机（可视室内主机） 2.含室内机专用电源	台	3			
23	030507005014	门禁设备	1.名称:可视门禁门口机	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030507013011	存储硬盘	1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA； 5、储存时间：180天。	台	7			
25	030507013012	硬盘录像机	1、48路硬盘录像机	台	1			
26	030411004074	配线	电磁门锁线 WDZB1-RYY-2*1.0	m	-90.14			
27	030411004075	配线	出门按钮控制线 WDZB1-RYY-2*1.0	m	39.89			
28	030411004076	配线	门口机电源线 WDZB1-RYY-2*1.5	m	-27.08			
29	030411004077	配线	消防控制线 WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	650.84			
30	030411001097	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	38.21			
31	030411001098	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	29.16			
32	030411001099	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	130.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030411001100	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	210.61			
34	030413002043	凿（压)槽	凿（压)槽	m	55			
35	030502005022	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	3037.13			
36	030502019016	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
37	030507017006	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
38	030507007005	单门磁力锁	1.名称:磁力锁	台	2			
39	030507005015	出门按钮	1.名称:出入门按钮 2.规格:86型	台	2			
40	030507008011	门禁电源	1.名称：门禁电源	台	2			
41	030502013014	四口视频模块	四口视频模块	块	2			
42	030502013015	联网切换器	联网切换器	块	2			
43	030411006033	接线盒	1.接线盒	个	33			
	5.3	背景音乐广播						
44	030506001020	多功能播放主机	1.名称:DVD机	台	1			
45	030506004006	背景音乐系统设备	1.名称:功放	台	1			
46	030506001021	扩声系统设备	1.名称:话筒	台	1			
47	030411004078	配线	广播电源线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	-603.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030411001101	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	110.7			
49	030411001102	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	-106.26			
50	030413002044	凿（压)槽	凿（压)槽	m	-278.5			
51	030502013016	消防广播模块	消防广播模块	块	3			
52	030506001022	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	58			
53	030506005006	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台 实际台数(台):62	系统	1			
54	030505012006	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	15			
55	030411006034	接线盒	1.接线盒	个	73			
	5.4	叫号系统						
56	030504001028	管理主机	1.名称:护士站呼叫主机	台	1			
57	030504001029	走廊显示屏	1.名称:走廊显示屏	台	1			
58	030504001030	床位分机	1.名称:床位分机	台	17			
59	030502005023	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	186.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030502019017	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
61	030411001103	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	72.41			
62	030411001104	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	92.19			
63	030413002045	凿（压)槽	凿（压)槽	m	42.15			
	5.5	桥架						
64	030411002003	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.其他:含桥架支架制作安装,金属构件除锈	m	22.75			
65	030411002004	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:含桥架支架制作安装,金属构件除锈	m	434.78			
	5.6	数字化手术室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030504001031	数字一体化主控机（主）	1.All in on一体机，嵌墙式安装，防尘防水设计； 2.柜体采用手术室医用钢板，表面采用抗菌喷塑工艺，符合抗菌要求，对常见医疗环境细菌、医务人员细菌的抗菌率≥99.00%； 3.内置数字一体化主控机，性能配置不低于四核处理器,16G内存，250G固态硬盘；支持Win10操作系统；一体机在空闲工作状态下噪声不超过6B； 4.23.8寸操控触摸屏， TFT-LCD,TFT-LCD模组，分辨率不低于1920x1080，电容式多点触摸； 5.55寸医用显示器，支持DICOM灰阶曲线，支持Gamma1.8/2.0/2.2/2.4，表面防眩光处理，支持3840*2160分辨率， 亮度：500，对比度 1100：1，响应时间：8 ms，最佳角度：全视角； 6.视频输入接口：四路输入，	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			可支持8路流编码； 7.视频输出接口：四路输出，可支持8路流解码; 8.采集分辨率支持：3840×2160，并向下兼容1080P/1080I/720P/UGA/WXGA/XGA/4CI/D1/CIF等各类高清/标清视频信号； 9.视频码率控制算法： CBR/VBR； 10.音频采样率支持： 48KHz/44.1KHz/32KHz/16KHz/8KHz等； 音频编码算法：G.711/AAC； 11.控制接口：2*USB2.0,1*USB3.0,2*SATA3,1*PCIE2.0，2*RJ45，1*RS485,1*UART4； 12.特性：支持一键白屏、三基色调节、亮度调节、饱和度调节、对比度调节、信号源选择； 13.医疗液晶面板贴合液晶模组AG玻璃，雾度不高于10%且可见光反射比小于					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			9.5%； 14.医用显示器的物理灰度≥10 bit，具备功能键一键切换，满足电子阅片需求； 15.整机通过EN60601-1、EN60601-1-2 医疗电气设备安规认证，和 FCC Part 15 电磁兼容认证；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	030504001032	数字一体化主控机（副）	1.All in on一体机，嵌墙式安装，防尘防水设计； 2.柜体采用手术室医用钢板，表面采用抗菌喷塑工艺，符合抗菌要求，对常见医疗环境细菌、医务人员细菌的抗菌率≥99.00%； 3.55寸医疗级液晶面板 ,TFT-LCD模组，支持3840*2160分辨率， 亮度：500，对比度 1100：1，响应时间：8 ms，最佳角度：全视角； 4.专业医用液晶模组，医用显示器的灰阶度可达10bit； 5.整机通过EN60601-1、EN60601-1-2 医疗电气设备安规认证； 6.整机通过 FCC Part 15 电磁兼容认证；	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	030501017001	数字一体化手术室系统软件	1.安全登录验证； 2.系统自检预警：自动检查运行环境及设备异常、配置异常； 3.视频切换：自由切换视频信号到任一接入本系统中的显示屏中显示。最高6路信号同时接入/呈现，实现手术过程实时显示； 4.多画面组合：支持一分屏，画中画，四分屏，多画面模式任意切换，每一子画面可任意替换； 5.音视频处理：超低延迟，实时预览；3840*2160全高清视觉体验。支持主流H264编码，实现低带宽低存储高画质呈现；支持内嵌/独立音频处理，支持AAC、G711多编解码格式；广泛兼容，支持RTSP、RTMP、HTTP等多种流媒体协议，CBR/VBR码率控制最高支持16Mbps； 6.录像、截图、示教，多功能支持：支持30分钟分段录像，避免单个文件过大，提高录像安全	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			性； 7.一键示教直播：可通过网络或光纤等传输介质实现高清手术示教，手术室端有权限开启/结束手术示教，示教室可观看开启示教的任意一间手术室的视频信号。示教支持音视频交互，手术端示教端都有权限随时结束示教； 8.文件管理：用户可浏览已经存档的视频录像，可根据关键词进行模糊查询； 9.背景音乐：用户可选择本系统自带音乐进行播放，也可选择磁盘、U盘中的音乐播放。支持手动添加、删除音乐播放列表，支持顺序播放、单曲循环、随机播放、列表播放等多种播放方式； 10.病人信息展示：根据用户需求填写病人信息以供显示； 11.系统设置：可设置手术室信息，数据库信息，录像文件存储目录，默认音乐目录等；					
69	030501012013	数字化交换机	数字化交换机	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	030507008012	高清数字全景摄像机	1.采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD_CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 2.1080P下输出帧率可达60fps，720P下输出高达120fps（仅网络支持）。 3.支持HDMI规格，可直接输出4K无压缩数字视频。 4.编码格式：H.265/H.264/MJPEG编码；	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	030507008013	4K术野摄像机	1.采用1/2.8 或以上cmos\MOS\CCD感光元器件； 2.光学变焦20倍，变焦拉到20倍时可在50cm处清晰对焦； 3.通过菜单可调曝光，一键加减亮度； 4.视频输出至少支持4K/30P,4K/25P； 5.支持手动、自动对焦，支持E-CORD模式； 6.整机采用医用纳米涂层技术，抗电磁干扰外壳，防水、防尘、防菌，不沾指纹；易于清洁； 7.照度范围：10001x-1500001x； 8.白平衡：自动、手动、医用模式； 9.支持自动曝光、手动曝光调节； 10.采用MINI 3G-SDI线和MINI电源延长线设计，每条线线直径均不超过3.5mm； 11.控制采用VISCA协议； 12.采用MINI HDMI光纤延长线，HDMI光纤线	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			线缆直径不超过5mm；					
72	030506001023	扬声器	1.额定功率 40W； 2.阻抗：8Ω 3.输入方式 220V； 4.灵敏度 89±3dB； 5.频响 100-20KHz； 6.尺寸mm Φ245*155； 7.重量Kg 1.8；	台	4			
73	030501001001	医用鼠标	1.专业医用硅胶鼠标； 2.与数字一体化主控机同一品牌，IP65防尘防水； 3.通过有害物质指令测试IEC62321-4/5/6/7/8；	台	2			
74	030501001002	支架式医用键盘	1.专业医用键盘，109键美国键盘布局； 2.硅胶炭粒按键，全铝托架，按键寿命不低于200万次； 3.蓝色背光，5级可调亮度，USB外置接口； 4.与数字一体化主控机同一品牌，IP65防尘防水； 5.通过有害物质指令测试IEC62321-4/5/6/7/8；	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	030501002001	输出设备	1.支持颜色:10.7 亿； 2.分辨率:3840*2160； 3.亮度：800cd/㎡ Typ. 4.输入信号接口:DVI-D,HDMI2.0,3G-SDI,DP； 5.输出信号接口：DVI-D ,3G-SDI； 6.尺寸大小27寸； 7.安装标准：VESA 100x100mm；	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术部安装工程　　标段：　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030506001024	无线麦克风	1.腰包式发射机： 用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接触式开关，26dB可调增益范围，轻质耐用结构； 2.单通道无线接收机： 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）；每个频带多达12个兼容系统（视区域而定），XLR和¼英寸输出接口，微处理器控制的内部天线分集，双色音频状态LED指示灯； 3.头戴式无线话筒： 灵活的鹅颈设计，可实现优化拾音头的定位，进一步改进声源隔离效果，轻巧低调的外形，可以舒适地长时间佩戴，TA4F接口可与任何腰包式系统兼容；	台	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
77	031301017020	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层手术医生区安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	4	智能化工程						
	4.1	综合布线系统						
1	030502012024	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	36			
2	030502012025	双口信息面板	1.名称:86型双口网络信息面板	个	30			
3	030502012026	六类非屏蔽信息模块	1.名称:六类非屏蔽信息模块	个	96			
4	030502009007	六类非屏蔽跳线（3米）	1.名称:六类非屏蔽跳线（3米）	条	96			
5	030502005024	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	3033.02			
6	030502019018	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
7	030411001105	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	43.25			
8	030411001106	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	231.1			
9	030411001107	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	21.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411001108	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	177.75			
11	030413002046	凿（压)槽	凿（压)槽	m	274.35			
12	030411006035	接线盒	1.接线盒	个	66			
	4.2	监控、门禁						
13	030507008014	400万网络高清半球型摄像机	1.名称:网络型彩色半球摄像机（带POE模块）	台	9			
14	030502012027	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	1			
15	030507005016	门禁设备	1.名称:可视门禁门口机	台	1			
16	030411004079	配线	电磁门锁线WDZB1-RYY-2*1.0	m	19.21			
17	030411004080	配线	出门按钮控制线WDZB1-RYY-2*1.0	m	17.95			
18	030411004081	配线	门口机电源线WDZB1-RYY-2*1.5	m	22.58			
19	030411004082	配线	消防控制线WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	121.73			
20	030411001109	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	30.05			
21	030411001110	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	16.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030411001111	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	43.7			
23	030411001112	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	93.8			
24	030413002047	凿（压)槽	凿（压)槽	m	73.75			
25	030502005025	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	304.28			
26	030502019019	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
27	030507017007	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
28	030507007006	单门磁力锁	1.名称:磁力锁	台	1			
29	030507005017	出门按钮	1.名称:出入门按钮 2.规格:86型	台	1			
30	030507008015	门禁电源	1.名称：门禁电源	台	1			
31	030411006036	接线盒	1.接线盒	个	10			
	4.3	背景音乐广播						
32	030506001025	多功能播放主机	1.名称:DVD机	台	1			
33	030506004007	背景音乐系统设备	1.名称:功放	台	1			
34	030506001026	扩声系统设备	1.名称:话筒	台	1			
35	030411004083	配线	广播电源线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	1220.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030411001113	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	114.1			
37	030411001114	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	496.1			
38	030413002048	凿（压)槽	凿（压)槽	m	114.1			
39	030506001027	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	38			
40	030506005007	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台　实际台数(台):62	系统	1			
41	030505012007	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	18			
42	030411006037	接线盒	1.接线盒	个	56			
	4.4	叫号系统						
43	030504001033	管理主机	1.名称:护士站呼叫主机	台	1			
44	030504001034	走廊显示屏	1.名称:走廊显示屏	台	1			
45	030502005026	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	17.41			
46	030502019020	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层手术医生区安装工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030411001115	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	7.85			
48	030411001116	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	9.56			
49	030413002049	凿（压)槽	凿（压)槽	m	7.85			
		分部分项合计						
		措施项目						
50	031301017021	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层输血科安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	4	智能化工程						
	4.1	综合布线系统						
1	030501012014	24口网络交换机	1.名称:24口网络交换机	台	7			
2	030502010013	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架	个	7			
3	030502010014	100对110型配线架	1.名称:100对110型配线架	个	1			
4	030502017007	金属理线器	1.名称:24口金属理线器	个	9			
5	030502001019	机柜600*600*2000	1.名称:机柜	台	1			
6	030502001020	16口PDU电源	1.名称:16口PDU电源	台	1			
7	030502012028	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	32			
8	030502012029	双口信息面板	1.名称:86型双口网络信息面板	个	5			
9	030502012030	六类非屏蔽信息模块	1.名称:六类非屏蔽信息模块	个	42			
10	030502009008	六类非屏蔽跳线（3米）	1.名称:六类非屏蔽跳线（3米）	条	42			
11	030502005027	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	2247.43			
12	030502019021	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
13	030411001117	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	150.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030411001118	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	20.75			
15	030411001119	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	94.06			
16	030411001120	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	14.33			
17	030413002050	凿（压)槽	凿（压)槽	m	170.8			
18	030411006038	接线盒	1.接线盒	个	37			
	4.2	监控、门禁						
19	030502001021	机柜600*1200*2000	1.名称:监控机柜	台	1			
20	030501012015	48口POE千兆交换机	1.名称:48口POE千兆交换机	台	1			
21	030507013013	存储硬盘	1、单盘容量：8TB; 2、缓存：256MB; 3、转速：7200RPM; 4、硬盘接口：SATA; 5、储存时间：180天。	台	6			
22	030507013014	硬盘录像机	1、48路硬盘录像机	台	1			
23	030507008016	400万网络高清半球型摄像机	1.名称:网络型彩色半球摄像机（带POE模块）	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030502012031	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	1			
25	030507005018	门禁设备	1.名称:可视门禁门口机	台	6			
26	030411004084	配线	双门互锁系统电源线 WDZB1-RYY-6*1.0	m	134.97			
27	030411001121	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	97.3			
28	030411001122	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	93.73			
29	030411001123	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	51.15			
30	030411001124	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	33.15			
31	030413002051	凿（压)槽	凿（压)槽	m	148.45			
32	030411004085	配线	双门互锁系统消防控制线 WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	177.11			
33	030411004086	配线	电磁门锁线 WDZB1-RYY-2*1.0	m	20.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030411004087	配线	出门按钮控制线 WDZB1-RYY-2*1.0	m	27.95			
35	030411004088	配线	门口机电源线 WDZB1-RYY-2*1.5	m	10.96			
36	030411004089	配线	消防控制线 WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	191.56			
37	030502005028	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	532.79			
38	030502019022	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
39	030507017008	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
40	030507007007	单门磁力锁	1.名称:磁力锁	台	6			
41	030507005019	出门按钮	1.名称:出入门按钮 2.规格:86型	台	6			
42	030507008017	门禁电源	1.名称：门禁电源	台	6			
43	030507006002	门禁设备	1.名称:门禁控制器 双门	台	4			
44	030507005020	紧急开门按钮	1.名称:紧急开门按钮 2.规格:86型	台	8			
45	030507007008	门磁感应器	1、门磁感应器	台	8			
46	030507007009	单门磁力锁	1.名称:电磁锁	台	8			
47	030411006039	接线盒	1.接线盒	个	15			
	4.3	背景音乐广播						
48	030506001028	多功能播放主机	1.名称:DVD机	台	1			
49	030506004008	背景音乐系统设备	1.名称:功放	台	1			
50	030506001029	扩声系统设备	1.名称:话筒	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层输血科安装工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030411004090	配线	广播电源线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	767.4			
52	030411001125	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	93.1			
53	030411001126	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	290.6			
54	031002001057	管道支架	1.配管支架制作、安装	kg	80			
55	030413002052	凿（压)槽	凿（压)槽	m	93.1			
56	030502013017	消防广播模块	消防广播模块	块	3			
57	030506001030	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	22			
58	030506005008	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台 实际台数(台):56	系统	1			
59	030505012008	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	12			
60	030411006040	接线盒	1.接线盒	个	39			
	4.4	叫号系统						
		分部分项合计						
		措施项目						
61	031301017022	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

五层胸外 ICU安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	5	智能化工程						
	5.1	综合布线系统						
1	030501012016	24口网络交换机	1.名称:24口网络交换机	台	5			
2	030502010015	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架	个	5			
3	030502010016	25对110型配线架	1.名称:25对110型配线架	个	1			
4	030502017008	金属理线器	1.名称:24口金属理线器	个	6			
5	030502001022	机柜600*600*2000	1.名称:机柜600*600*2000	台	1			
6	030502001023	10口PDU电源	1.名称:10口PDU电源	台	1			
7	030502012032	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	20			
8	030502012033	双口信息面板	1.名称:86型双口网络信息面板	个	20			
9	030502012034	六类非屏蔽信息模块	1.名称:六类非屏蔽信息模块	个	60			
10	030502009009	六类非屏蔽跳线（3米）	1.名称:六类非屏蔽跳线（3米）	条	60			
11	030502005029	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	4449.14			
12	030502019023	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
13	030411001127	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	75.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030411001128	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	204.95			
15	030411001129	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	76.16			
16	030411001130	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	147.8			
17	031002001058	管道支架	1.配管支架制作、安装	kg	30			
18	030413002053	凿（压)槽	凿（压)槽	m	280.45			
19	030411006041	接线盒	1.接线盒	个	43			
	5.2	监控、门禁						
20	030502001024	机柜600*1200*2000	1.名称:监控机柜	台	1			
21	030501012017	36口POE千兆交换机	1.名称:36口POE千兆交换机	台	1			
22	030507008018	400万网络高清半球型摄像机	1.名称:网络型彩色半球摄像机（带POE模块）	台	28			
23	030502012035	单口信息面板	1.名称:86型单口网络信息面板	个	1			
24	030411004091	配线	电磁门锁线WDZB1-RYY-2*1.0	m	35.94			
25	030411004092	配线	出门按钮控制线WDZB1-RYY-2*1.0	m	39.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030411004093	配线	门口机电源线 WDZB1-RYY-2*1.5	m	31.58			
27	030411004094	配线	消防控制线 WDZB1N-BYJ-2*1.5	m	315			
28	030411001131	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	61.8			
29	030411001132	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配	m	30.84			
30	030411001133	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	133.1			
31	030411001134	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	93.7			
32	030413002054	凿（压)槽	凿（压)槽	m	194.9			
33	030502005030	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	1539.48			
34	030502019024	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
35	030507017009	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030507005021	门禁设备	1.可视触摸门禁室内机（可视室内主机） 2.含室内机专用电源	台	1			
37	030502013018	四口视频模块	四口视频模块	块	1			
38	030502013019	联网切换器	联网切换器	块	1			
39	030507005022	门禁设备	1.名称:可视门禁门口机	台	4			
40	030507007010	单门磁力锁	1.名称:磁力锁	台	4			
41	030507005023	出门按钮	1.名称:出入门按钮 2.规格:86型	台	4			
42	030507008019	门禁电源	1.名称：门禁电源	台	4			
43	030502013020	门禁消防强切	门禁消防强切模块、电源线、信号线等	块	1			
44	030507013015	存储硬盘	1、单盘容量：8TB; 2、缓存：256MB; 3、转速：7200RPM; 4、硬盘接口：SATA; 5、储存时间：180天。	台	5			
45	030507013016	硬盘录像机	1、36路硬盘录像机	台	1			
46	030411006042	接线盒	1.接线盒	个	30			
	5.3	背景音乐广播						
47	030506001031	多功能播放主机	1.名称:DVD机	台	1			
48	030506004009	背景音乐系统设备	1.名称:功放	台	1			
49	030506001032	扩声系统设备	1.名称:话筒	台	1			
50	030411004095	配线	广播电源线WDZB1N-RYS-2*1.5	m	1566.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030411001135	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	173.5			
52	030411001136	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	606.62			
53	030413002055	凿（压)槽	凿（压)槽	m	173.5			
54	030502013021	消防广播模块	消防广播模块	块	3			
55	030506001033	扬声器	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶	台	46			
56	030506005009	背景音乐系统调试	1.名称:分区试响 扬声器数量≤50台	系统	1			
57	030505012009	音控器	1.名称:音控器 2.安装位置:壁装1.4m	个	29			
58	030411006043	接线盒	1.接线盒	个	77			
	5.4	叫号系统						
59	030504001035	管理主机	1.名称:护士站呼叫主机	台	1			
60	030504001036	走廊显示屏	1.名称:走廊显示屏	台	2			
61	030504001037	病房门口机	1.名称:病房门口机	台	11			
62	030504001038	床位分机	1.名称:床位分机	台	15			
63	030502005031	六类非屏蔽4对双绞线	1.名称:六类非屏蔽4对双绞线 2.线缆对数:四对 3.敷设方式:详见图纸及说明	m	467.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层胸外 ICU安装工程　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	030502019025	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	1			
65	030411001137	配管【墙体】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	122.5			
66	030411001138	配管【天棚】	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	85.07			
67	030413002056	凿（压)槽	凿（压)槽	m	122.5			
68	030411004096	配线	KYY-2*1.5	m	351.86			
		分部分项合计						
		措施项目						
69	031301017023	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08