

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 1 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装饰工程					
		检验科					
	—	砌筑工程					
19	010402001001	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于6H, 预拌砂浆及强度等级为Ma5.0, 墙体砌筑高度3.6m内	m3	19.525		
20	010402001002	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于6H, 预拌砂浆及强度等级为Ma5.0, 墙体砌筑高度3.6m外	m3	8.515		
21	010402001003	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于6H, 预拌砂浆及强度等级为Ma5.0, 墙体砌筑高度3.6m内	m3	2.883		
22	010402001004	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于6H, 预拌砂浆及强度等级为Ma5.0, 墙体砌筑高度3.6m外	m3	1.257		
23	010401003001	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚, 耐火极限不小于2H, 砌体强度MU15, 砌筑砂浆M10, 墙体砌筑高度3.6m内	m3	11.106		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 2 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	010401003002	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚,耐火极限不小于2H,砌体强度MU15,砌筑砂浆M10,墙体砌筑高度3.6m外	m3	4.844			
	二	门窗工程						
15	010802004001	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	2.42			
16	010802004002	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	9.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 3 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010802001001	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）HM1122： 1) 门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板（喷颜色），门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内采用高密度材料填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边，门体无任何钉头外露； 2) 门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条，底部采用下沉式密封条； 3) 门体表面采用静电粉末喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象；采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能； 4) 五金件：锁、	m2	55.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 4 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合页, 双开门配插销, 所有五金配件选用优质品牌; 5) 气密性: 符合 GB/T7106-2008 中的正负压 ≥ 6 级; 6) 隔声性能: ≥ 25dB; 7) 耐垂直荷载性能: ≥ 4 级。 8) 含制作、安装、运输、五金及配件、门锁、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢制烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容, 必须满足业主及使用要求。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 5 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010802001002	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗） ： 1) 门体材料采用≥0.5mm镀锌钢板(喷颜色)，门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内采用高密度材料填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边，门体无任何钉头外露； 2) 门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条，底部采用下沉式密封条； 3) 门体表面采用静电粉末喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象；采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能； 4) 五金件：锁、	m2	7.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 6 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			合页, 双开门配插销, 所有五金配件选用优质品牌; 5) 气密性: 符合 GB/T7106-2008 中的正负压 ≥ 6 级; 6) 隔声性能: ≥ 25dB; 7) 耐垂直荷载性能: ≥ 4 级。 8) 含制作、安装、运输、五金及配件、门锁、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢制烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容, 必须满足业主及使用要求。					
	三	楼地面装饰工程						
10	040305001001	降板回填	C20 细石混凝土 (有降板区域) (高度依据具体降板高度), 降板回填 0.24m, 回填方式及场容场貌影响自行考虑, 结算时据实结算	m ³	20.345			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 7 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011103002001	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	408.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 8 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011102003001	块料楼地面	1、600*600*10防滑地砖铺贴，铺平拍实后专用勾缝剂填缝； 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层； 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材，用1.3厚胶粘剂粘贴（双面复合型合成高分子类防火卷材，主体片材芯材厚度不小于0.5mm）； 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料； 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层，管根及墙角抹小八字角后，采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材，绕管根及墙角分层（至少3层）进行粘贴，（附加防水层，水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm）； 6、结构楼板上基层处理，将基层表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净后，水泥浆一道（内掺建筑胶）； 7、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	5.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 9 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011101003001	自流平楼地面	1、3厚水泥基自流平面层 2、20厚水泥砂浆抹平压光 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、30厚DS干拌砂浆压实赶光 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	5.12		
14	011105004001	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条（成品）、圆弧卡槽 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫	m2	36.24		
	四	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
5	011205005001	墙、柱面保温装饰一体板	1) 50mm厚双面玻镁岩棉芯手工彩钢板, 阴阳角R50铝合金圆弧角过度; 2) 中字铝连接; 3) 升降式铝合金调节马槽, 盘头螺丝固定; 4) 根据图纸测量放线。	m2	1146.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 10 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011207001001	轻钢龙骨/硅酸钙板系统无机涂料内墙-龙骨+基层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍（另计） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计） 3、双面2*8硅酸钙板 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm（填50mm厚岩棉） 5、轻钢龙骨框架	m2	280.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 11 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011203003001	块料墙、柱面	1、白水泥擦缝 2、10厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、7厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。) 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 6、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 7、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用I型,加气砼墙面用II型)(抹前先将墙面用水润湿); 8、墙体基层,5厚聚合物水泥砂浆修补墙面;	m ²	25.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 12 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	011404001001	墙面喷刷涂料	1、抗菌釉面漆两遍(每遍涂刷方向交叉); 2、涂刷1遍抗碱底漆 3、与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光; 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面; 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用I型,加气砼墙面用II型)(抹前先将墙面用水润湿); 7、5厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 8、墙体基层	m ²	70.83			
9	011404001002	轻钢龙骨/防火石膏板系统无机涂料内墙-面层	1、无机涂料饰面底二遍,面二遍 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、双面2*8硅酸钙板(另计) 4、U75型1.0厚龙骨间距600mm(另计) 5、轻钢龙骨框架(另计)	m ²	166.21			
	五	天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 13 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011302001001	600*600*0.8mm铝扣板吊顶	1、采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2、轻钢主龙骨吊件 3、轻钢主龙骨50X30X1.5厚,双向中距≤1200,找平后与轻钢吊件固定。 4、V形次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 5、镶嵌600*600*0.8mm厚铝扣板。(含收边线) 6、缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	85.66		
26	011302001002	吸声板吊顶	1、8mm吊杆 2、承载龙骨@600、主龙骨@900-1000、T型龙骨、L30*30*0.3边龙骨 3、15厚600*600矿棉吸声板	m2	4.41		
27	011302001003	平面吊顶天棚	1) 50mm厚单面玻镁岩棉彩钢板吊顶; 2) 中字吊梁铝型材,T型喷塑龙骨; 3) M10全牙镀锌螺杆; 4) 钢筋混凝土楼板。	m2	309.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 14 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
	六	其他装饰工程						
28	010809001001	石材窗台板（窗台）	1、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台	m ²	1.68			
	七	装饰设备及固定家具						
1	011501004001	边台(长*宽*高=7950/5450/2300/2400/2550/5350/3300*750*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制)，含三口水龙头、pp水槽，具体详图纸大样图，由建设单位确认为准	m	34.65			
2	011501004002	中央台(长*宽*高=3750/4500*1500*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制)，具体详图纸大样图，由建设单位确认为准	m	8.25			
3	010807001001	双门电子互锁传递窗600*600*600	600*600*600m，整体 304 不锈钢材质，双门电子互锁，带紫外消毒灯。由建设单位确认为准	m ²	1.44			
4	010807001002	双门电子互锁传递窗900*900*900	900*900*900m，整体 304 不锈钢材质，双门电子互锁，带紫外消毒灯。由建设单位确认为准	m ²	3.24			
		病理中心						
	一	拆除工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 15 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
94	010402001005	拆除砌块墙	拆除墙体（含构造柱、圈梁、过梁等二次混凝土结构拆除）	m3	300			
95	010103002001	余方弃置	建筑垃圾外运 1、楼层运出垃圾包括室外20m以内水平运输以及堆放。 2、外运运距按20公里，外运超过20公里由施工单位自理。	m3	300			
	二	砌筑工程						
46	010402001006	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于6H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	119.657			
47	010402001007	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于6H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	42.213			
48	010402001008	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于6H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	8.028			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 16 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
49	010402001009	砌块墙	加气混凝土砌块墙(100厚)耐火极限不小于6H, 预拌砂浆及强度等级为Ma5.0, 墙体砌筑高度3.6m外	m3	2.832			
	三	门窗工程						
30	010802001003	不锈钢消防箱门	1、名称：不锈钢消防箱门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	20.813			
31	010802004003	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	30.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 17 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010802004004	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	18.04		
33	010802004005	钢质防火门	1、名称：钢质丙级防火门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	7.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 18 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010802001004	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）： 1) 门体材料采用 $\geq 0.5\text{mm}$ 镀锌钢板（喷颜色），门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内采用高密度材料填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边，门体无任何钉头外露； 2) 门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条，底部采用下沉式密封条； 3) 门体表面采用静电粉末喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象；采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能； 4) 五金件：锁、合页，双开门配	m ²	60.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 19 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8)含制作、安装、运输、五金及配件、门锁、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢制烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容,必须满足业主及使用要求。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 20 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010802001005	医用钢制气密子母平开门（带观察窗）	医用钢制气密子母平开门（带观察窗）： 1) 门体材料采用 $\geq 0.5\text{mm}$ 镀锌钢板（喷颜色），门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内采用高密度材料填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边，门体无任何钉头外露； 2) 门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条，底部采用下沉式密封条； 3) 门体表面采用静电粉末喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象；采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能； 4) 五金件：锁、合页，双开门配	m ²	29.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 21 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8)含制作、安装、运输、五金及配件、门锁、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢制烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容,必须满足业主及使用要求。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 22 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010802001006	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）： 1) 门体材料采用 $\geq 0.5\text{mm}$ 镀锌钢板（喷颜色），门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内采用高密度材料填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边，门体无任何钉头外露； 2) 门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条，底部采用下沉式密封条； 3) 门体表面采用静电粉末喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象；采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能； 4) 五金件：锁、合页，双开门配	m ²	23.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 23 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8)含制作、安装、运输、五金及配件、门锁、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢制烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容,必须满足业主及使用要求。				
37	010802001007	成品钢制洁净单开门（带观察窗）	成品钢制洁净单开门（带观察窗） 1、名称：成品钢制洁净单开门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢质烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容,必须满足业主及使用要求。	m2	57.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 24 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010802001008	成品钢制洁净双开门（带观察窗）	成品钢制洁净双开门（带观察窗） 1、名称：成品钢制洁净单开门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢质烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	69.96		
39	010802001009	成品钢制洁净单开门（木纹，带观察窗）	成品钢制洁净单开门（木纹，带观察窗） 1、名称：成品钢制洁净单开门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢质烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	11.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 25 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010805001001	电动成品钢制气密性洁净移门	电动成品钢制气密性洁净移门： 1、断电后自动开启,也可以手动开启 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。 4、具体详见施工图纸	m2	21.12		
41	010804007001	成品钢制防爆门（甲级防火）	1、名称：成品钢制防爆门（甲级防火） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、隐藏式闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	2.42		
42	010805004001	全玻自由门	成品隔断配套,12mm厚钢化玻璃手动移门。含安装、运输、五金等所有费用，与玻璃隔断配套，具体详见施工图纸	m2	5.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 26 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010807001003	固定观察窗	1、6mm厚双层中空钢化玻璃可视窗带干燥孔, (安装上沿与门平齐)。 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容, 必须满足业主及使用要求。	m2	31.92		
44	010807001004	固定观察窗（乙级防火玻璃）	1、乙级防火玻璃固定窗。 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容, 必须满足业主及使用要求。	m2	16.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 27 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
45	010807001005	固定观察窗	接收窗口、咨询窗口 1、8厚乙级防火玻璃，1.2厚不锈钢窗框 3、20厚白色人造石台面下挂（另计） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	31.92			
	四	楼地面装饰工程						
29	011101003001	降板回填	C20细石混凝土（有降板区域）（高度依据具体降板高度），降板回填0.24m，回填方式及场容场貌影响自行考虑，结算时据实结算	m3	242.794			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 28 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011103002002	医用PVC地胶地面	1) 2mm厚PVC同质透芯卷材地面； 2) 3mm厚水泥基自流平找平层； 3) 涂刷自流平界面剂； 医用PVC地胶地面 4) 45mm厚C25细石混凝土垫层； 内配 单层% C6双向钢筋网@150x150，随打随抹平。 5) 钢筋混凝土楼板。	m2	1684.42		
51	011102003002	块料楼地面	1) 600*600*10防滑地砖，美缝剂美缝； 2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上洒1-2厚干水泥洒清水适量； 3) 1.5厚聚氨酯防水（两道）； 4) 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡兼找平层，抹平。 5) 钢筋混凝土楼板。	m2	159.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 29 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011102003003	块料楼地面	1) 600*1200*10防滑地砖, 美缝剂美缝; 2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒素水泥粉; 3) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 4) 钢筋混凝土楼板。	m2	1162.6		
53	011104003001	金属复合地板	1) 600*600抗静电地板; 2) 35mm厚防静电地板钢制横梁; 3) 抗静电地板配套支架。	m2	8.48		
54	011105006001	金属踢脚线	1、50mm高1.2厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线	m2	32.02		
55	011105004002	PVC踢脚线	1) 100mm高2mm厚PVC地胶上翻, 同质热缝焊接; 2) 胶粘剂粘贴; 3) 配套橡胶圆弧形垫条。	m2	135.53		
56	011108001001	门槛石	1、20厚大理石 2、20厚水泥砂浆找平层 3、10厚1:3水泥砂浆粘贴层 4、结构楼板	m2	115.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 30 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011104003002	冷库地面:3.0mm压花铝板	1、冷库地面:3.0mm压花铝板 2、冷库地面保温:75mm厚聚氨酯保温板(双面0.5mm彩钢板,聚氨酯密度40+2kg/m ³) 3、10mm水泥砂浆防水保护层 4、1.5mm厚JS-II型防水涂料(两道),上翻300mm 5、20mm水泥砂浆找平层	m ²	18.94		
58	011104002001	实木多层装饰地板	1、实木复合地板 2、3mm厚高弹泡沫垫层 3、双层12mm厚阻燃板(错拼) 4、40*40*4镀锌矩管双向@400	m ²	17.58		
59	011104001001	地毯楼地面	1、500×500×5.5mm 方块地毯 2、地毯专用水性胶粘结 3、2~3mm 水泥基自流平砂浆 4、界面剂封底 5、42mm 厚 C20 细石混凝土找平层 6、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、钢筋混凝土楼板	m ²	199.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 31 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	30厚水泥砂浆（防水）楼地面	m ²	20.49		
	五	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
61	011205005002	墙、柱面保温装饰一体板	1) 50mm厚双面玻镁岩棉芯手工彩钢板, 阴阳角R50铝合金圆弧角过度; 2) 中字铝连接; 3) 升降式铝合金调节马槽, 盘头螺丝固定; 4) 根据图纸测量放线。	m ²	2057.08		
62	011207001002	轻钢龙骨隔墙	100mm厚双面单层硅酸钙板轻钢龙骨隔墙: 1、75轻钢龙骨基层, 内填75厚岩棉100KG/m ³ 3. 耐火极限≥1H。 2、双面单层8mm厚硅酸钙板基层。	m ²	349.95		
63	011207001003	轻钢龙骨隔墙	100mm厚单面单层石膏板轻钢龙骨隔墙: 1、75轻钢龙骨基层, 内填75厚岩棉100KG/m ³ 。 耐火极限≥1H。 2、单面单层12mm厚硅酸钙板基层。	m ²	1526.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 32 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011207001004	轻钢龙骨隔墙	100mm厚双面单层石膏板轻钢龙骨隔墙： 1、75轻钢龙骨基层，内填75厚岩棉100KG/m ³ 。耐火极限≥1H。 2、双面单层12mm厚硅酸钙板基层。	m ²	45.97		
65	011207001005	轻钢龙骨隔墙	123mm厚双面双层石膏板轻钢龙骨隔墙： 1、75轻钢龙骨基层，内填75厚岩棉100KG/m ³ 。耐火极限≥1H。 2、双面双层12mm厚硅酸钙板基层。	m ²	267.66		
66	010605002001	180mm厚复合防爆钢板墙	1、等边折弯单/双槽钢160X40X4mm(防锈处理)；耐火极限≥3H 2、9.5厚纤维水泥复合钢板(0.5厚镀锌钢板+8.5厚强化纤维水泥+0.5厚镀锌钢板)+160mm双槽钢+9.5厚纤维水泥复合钢板	m ²	46.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 33 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011207003001	玻璃隔断	1、8mm厚双层中空钢化玻璃隔断，中空层内设金属百叶，铝合金边框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及边框等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。 3、含钢骨架龙骨（角钢、槽钢、钢板等）、金属连接件，金属挂件，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等	m2	26.61		
68	011205001001	无机预涂板（轻钢龙骨隔墙上）	1) 6mm厚无机预涂板。耐火极限≥1H。 2) 8mm厚硅酸钙板基层（另计） 3) 75轻钢龙骨（另计）	m2	2140.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 34 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011205001002	无机预涂板（砌筑墙体上）	1) 6mm厚无机预涂板, 板缝间填入密封胶; 2) 双面胶+结构胶粘贴; 3) 8mm厚硅酸钙板基层; 4) 40*20*2镀锌方管龙骨; 5) 基层墙体清理。	m2	1320.05		
70	011205001003	装饰吸音孔板	1) 25mm厚装饰吸音孔板, 基层环保聚酯纤维 / 离心玻璃棉, 面层无纺布 / 聚酯面料; 2) 双面胶+结构胶粘贴; 3) 8mm厚硅酸钙板基层; 4) 40*20*2镀锌方管龙骨; 5) 基层墙体清理。	m2	211.88		
71	011203003002	块料墙、柱面	1) 300*600*10墙砖(浸水2h以上), 美缝剂美缝; 2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 3) 1.5厚聚合物水泥基防水涂料2道; (另计) 4) 结构墙体清理, 水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	345.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 35 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
72	011205001004	穿孔吸音硅酸钙板	1) 12mm厚穿孔吸音硅酸钙板； 2) C50竖向轻钢龙骨内填超细玻璃吸音丝棉，阻尼隔音毡包裹； 3) 自攻螺丝，U型安装夹（支撑卡）；	m2	430.67			
73	011205001005	墙、柱面装饰板	冷库墙顶板：100mm厚聚氨酯保温板（不可见面0.5mm彩钢板，可见面0.8mm304不锈钢，聚氨酯密度40+2kg/m3）	m2	43.32			
74	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1) 刮腻子两道（砂纸磨平），封闭底漆一道，涂料2遍；（另计） 2) 12厚1:3水泥石灰砂浆打底扫毛； 3) 8厚1:2.5水泥砂浆抹面压实，满贴宽涂玻纤网格布； 4) 基层墙体清理，喷加气混凝土界面剂一道。	m2	239.95			
	六	天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 36 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	011302001004	600*600*0.8铝扣板	1) 600*600*0.8铝扣板（含收边线） 2) 专用配套龙骨，间距以铝扣板/矿棉板规格为准 3) C60轻钢主龙骨，间距≤900 4) %%C10吊杆及M10拉爆螺栓间距900~1000	m2	1029.49		
80	011302001005	600*1200*1.0铝扣板	1) 600*1200*1.0铝扣板（含收边线） 2) 专用配套龙骨，间距以铝扣板/矿棉板规格为准 3) C60轻钢主龙骨，间距≤900 4) %%C10吊杆及M10拉爆螺栓间距900~1000	m2	677.39		
81	011302001006	50mm厚单面玻镁岩棉彩钢板吊顶	1) 50mm厚单面玻镁岩棉彩钢板吊顶； 2) 中字吊梁铝型材，T型喷塑龙骨； 3) M10全牙镀锌螺杆； 4) 钢筋混凝土楼板。	m2	514.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 37 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011302001007	双层9.5mm厚石膏板吊顶	1) 双层10mm厚硅酸钙板吊顶 2) 专用配套龙骨, 间距以铝扣板/矿棉板规格为准 3) C60轻钢主龙骨, 间距≤1200, C50轻钢次龙骨, 间距≤400 4) C8吊杆及M10拉爆螺栓间距900~1000	m2	473.72		
83	010607002001	吊顶反支撑	采用C型钢檩条160*60*20@1000, C型钢檩条采用L50*3角钢@2000与结构顶板固定	t	5.033		
90	011302001008	1.0mm厚304镜面不锈钢板吊顶	1、钢筋混凝土板底 2、Φ10吊杆及M10膨胀螺栓间距900~1000。 3、C60轻钢龙骨主龙骨, 间距≤900; 4、12mm A级防火阻燃基层板, 板面清理、找平处理 5、点粘双面胶条 + 中性防火结构胶 6、1.0mm厚304镜面不锈钢板（折边、密拼）	m2	17.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 38 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011302001009	冷库墙顶板	1、钢筋混凝土板底 2、 $\phi 10$ 吊杆及M10膨胀螺栓间距900~1000。 3、C60轻钢龙骨主龙骨，间距 ≤ 900 ； 4、冷库墙顶板：100mm厚聚氨酯保温板（不可见0.5mm彩钢板，可见0.8mm304不锈钢，聚氨酯密度40+2kg/m ³ ）	m ²	18.94		
92	011302001010	9mm厚600*600铝蜂窝大板	1、A8钢筋吊杆； 2、Z型龙骨，L30*3轻型槽钢； 3、9mm厚600*600铝蜂窝大板； 4、具体参见13J502-2内装修室内吊顶中D35蜂窝铝合金吊顶做法。	m ²	48.55		
93	011302001011	透光软膜	1、透光软膜； 2、轻钢龙骨。	m ²	16.38		
	七	油漆、涂料、裱糊工程					
75	011404001003	墙面喷刷涂料（砌块墙）	刮腻子两道（砂纸磨平），封闭底漆一道，医用防霉抗菌无机涂料2遍；	m ²	193.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 39 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011404001004	墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）	1) 封闭底漆一道, 医用防霉抗菌无机涂料2遍; 2) 108胶水溶液一道; 3) 满刮腻子一道找平;	m2	239.95		
77	011404002001	天棚喷刷涂料	1) 医用防霉抗菌无机涂料无机涂料2遍; 2) 成品内墙腻子两道, 打磨平整; 3) 粉前刷界面剂一道; 4) 钢筋混凝土楼板, 表面清理、修整;	m2	275.48		
78	011404002002	天棚喷刷涂料（石膏板吊顶）	1) 医用防霉抗菌无机涂料无机涂料2遍; 2) 成品内墙腻子两道, 打磨平整;	m2	473.72		
	八	其他装饰工程					
84	010809001002	窗台板	1、20厚大理石窗台板; 2、1:3水泥砂浆找平	m2	4.9		
85	010809001003	窗台板	接收窗口、咨询窗口 1、20厚白色人造石台面下挂	m2	1.128		
86	011505001001	洗漱台	1、20mm厚白色人造石台面 2、15mm厚阻燃板基层(防火涂料3度) 3、40*40*3镀锌方管基层, 膨胀螺栓固定	m2	4.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 40 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011505003001	镜面玻璃	6mm厚银镜	m ²	7.088		
88	010810002001	窗帘盒	1、轻钢龙骨 2、12厚木质防火压力板基层(A级)基层 3、12厚石膏板刷医用防霉抗菌无机涂料 4、30*30mm角铝收边	m	58.78		
89	011207003002	成品隔断	可移动成品木饰面隔断，含导轨、钢筋、五金件、龙骨、安装等所有费用	m ²	78.1		
	九	装饰设备及固定家具					
96	011501004003	边台(长*宽*高=6000/2200/1200/3650/1950/2450/2880/5000/1650/1300/1450/750/4880/6550/2100/2350/3750/850/2250/300/1800/3280/4900/2800/1600/3800/3850/1050/1780/4000/3900*750*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制)，含三口水龙头、pp水槽，具体详图纸大样图，由建设单位确认为准	m	68.29		
97	011501004004	角柜(长*宽*高=1000*1000*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制)，含三口水龙头、pp水槽，具体详图纸大样图，由建设单位确认为准	m	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 41 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011501004005	角柜(长*宽*高=1000*1200*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制), 含三口水龙头、pp水槽, 具体详图纸大样图, 由建设单位确认为准	m	2		
99	011501004006	边台(长*宽*高=1500/1350*1050*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制), 含三口水龙头、pp水槽, 具体详图纸大样图, 由建设单位确认为准	m	2.85		
100	011501004007	中央台(长*宽*高=3550/4000/2000/2750/3200/5100*1500*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制), 具体详图纸大样图, 由建设单位确认为准	m	23.35		
101	011501004008	边台(长*宽*高=5150/3300/5200/4700/2350*900*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制), 含三口水龙头、pp水槽, 具体详图纸大样图, 由建设单位确认为准	m	20.7		
102	011501004009	吊柜(长*宽*高=3300/5150/4700/2800*300*900)	全钢结构柜体(厂家成品定制), 具体详图纸大样图, 由建设单位确认为准	m	15.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 42 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	011501004010	边台(长*宽*高=3100/2550/5250*600*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制), 含三口水龙头、pp水槽, 具体详图纸大样图, 由建设单位确认为准	m	10.9		
104	011501004011	边台(长*宽*高=2700*700*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制), 含三口水龙头、pp水槽, 具体详图纸大样图, 由建设单位确认为准	m	2.7		
105	011501004012	角柜(长*宽*高=1150*1150*850)	20mm陶瓷板台面、全钢结构柜体(厂家成品定制), 含三口水龙头、pp水槽, 具体详图纸大样图, 由建设单位确认为准	m	2.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 43 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
106	011501004013	减震台(长*宽*高=1600*850*850)	上层面板为3mm厚316L无磁不锈钢,芯层为6061-T6航空级铝蜂窝芯(孔格8mm,壁厚0.12mm),环氧树脂全密封填充,下底板为2mm厚304不锈钢,层间环氧树脂结构胶粘接,粘接强度≥32MPa,具体详图纸大样图,由建设单位确认为准	m	1.6			
107	010807001006	双门电子互锁传递窗600*600*600	600*600*600m,整体304不锈钢材质,双门电子互锁,带紫外消毒灯。由建设单位确认为准	m2	5.4			
108	010807001007	双门电子互锁传递窗900*900*900	900*900*900m,整体304不锈钢材质,双门电子互锁,带紫外消毒灯。由建设单位确认为准	m2	12.15			
		静配中心						
		拆除工程						
124	010402001001	拆除砌块墙	拆除墙体(含构造柱、圈梁、过梁等二次混凝土结构拆除)	m3	1.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 44 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
125	010103002001	余方弃置	建筑垃圾外运 1、楼层运出垃圾包括室外20m以内水平运输以及堆放。 2、外运运距按20公里，外运超过20公里由施工单位自理。	m3	1.32			
		砌筑工程						
116	010402001002	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	25.697			
117	010402001003	砌块墙	加气混凝土砌块墙(作为防火分隔墙200厚)耐火极限不小于3H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m外	m3	9.993			
118	010402001006	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H，预拌砂浆及强度等级为Ma5.0，墙体砌筑高度3.6m内	m3	4.241			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 45 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
119	010402001007	砌块墙	加气混凝土砌块墙(200厚)耐火极限不小于2H, 预拌砂浆及强度等级为Ma5.0, 墙体砌筑高度3.6m外	m3	1.649			
120	010401003003	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚, 耐火极限不小于2H, 砌体强度MU15, 砌筑砂浆M10, 墙体砌筑高度3.6m内	m3	11.066			
121	010401003004	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙200厚, 耐火极限不小于2H, 砌体强度MU15, 砌筑砂浆M10, 墙体砌筑高度3.6m外	m3	4.304			
122	010401003001	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚, 耐火极限不小于2H, 砌体强度MU15, 砌筑砂浆M10, 墙体砌筑高度3.6m内	m3	11.714			
123	010401003002	多孔砖墙	灰砂多孔砖墙100厚, 耐火极限不小于2H, 砌体强度MU15, 砌筑砂浆M10, 墙体砌筑高度3.6m外	m3	4.556			
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 46 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
126	010805004001	逃生玻璃门带安全锤	AQM1122 1、AQM1122（逃生玻璃门带安全锤）10厚钢化玻璃，1.2厚不锈钢门框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	7.26			
127	010802001002	不锈钢消防箱门	1、名称：不锈钢消防箱门 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m2	4.17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 47 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	010802004001	钢质防火门	1、名称：钢质甲级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m ²	3.3		
129	010802004002	钢质防火门	1、名称：钢质乙级防火门（带观察窗） 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及门套等所有为完成本清单而发生的工作内容，必须满足业主及使用要求。	m ²	11.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 48 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	010802001003	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）	医用钢制气密单扇平开门（带观察窗）： 1) 门体材料采用 $\geq 0.5\text{mm}$ 镀锌钢板（喷颜色），门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内采用高密度材料填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边，门体无任何钉头外露； 2) 门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条，底部采用下沉式密封条； 3) 门体表面采用静电粉末喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象；采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能； 4) 五金件：锁、合页，双开门配	m ²	38.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 49 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8)含制作、安装、运输、五金及配件、门锁、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢制烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容,必须满足业主及使用要求。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 50 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	010802001004	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）	医用钢制气密单扇平开门（不带观察窗）： 1) 门体材料采用 $\geq 0.5\text{mm}$ 镀锌钢板（喷颜色），门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内采用高密度材料填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边，门体无任何钉头外露； 2) 门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条，底部采用下沉式密封条； 3) 门体表面采用静电粉末喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象；采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能； 4) 五金件：锁、	m ²	9.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 51 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合页, 双开门配插销, 所有五金配件选用优质品牌; 5) 气密性: 符合 GB/T7106-2008 中的正负压 ≥ 6 级; 6) 隔声性能: ≥ 25dB; 7) 耐垂直荷载性能: ≥ 4 级。 8) 含制作、安装、运输、五金及配件、门锁、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢制烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容, 必须满足业主及使用要求。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 52 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	010802001005	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）	医用钢制气密双扇平开门（带观察窗）： 1) 门体材料采用 $\geq 0.5\text{mm}$ 镀锌钢板（喷颜色），门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内采用高密度材料填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边，门体无任何钉头外露； 2) 门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条，底部采用下沉式密封条； 3) 门体表面采用静电粉末喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象；采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能； 4) 五金件：锁、合页，双开门配	m ²	9.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 53 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			插销,所有五金配件选用优质品牌; 5)气密性:符合GB/T7106-2008中的正负压≥6级; 6)隔声性能:≥25dB; 7)耐垂直荷载性能:≥4级。 8)含制作、安装、运输、五金及配件、门锁、框周边塞缝、加固、闭门器/门吸及钢制烤漆双边门套等所有为完成本清单而发生的工作内容,必须满足业主及使用要求。					
133	010807001003	气密窗	MFC1814 1、8厚钢化玻璃,1.2厚不锈钢窗框 2、含制作、安装、运输、五金及配件、框周边塞缝、加固及窗套等所有为完成本清单而发生的工作内容,必须满足业主及使用要求。	m2	10.08			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 54 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
112	011103002001	同质透心PVC地板	1、同质透心2mm厚PVC,用专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚水泥自流平 3、水泥基自流平界面剂两道 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 5、38mm厚C20细石混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	543.55			
113	040305001001	降板回填	1、降板区域C20细石混凝土回填（超出38mm厚度以外部分）	m ³	3.5			
114	011105004001	同质透心PVC地板踢脚	1、100*30专用铝合金压边条（成品）、圆弧卡槽 2、2mmPVC胶地板卷材 3、踢脚线专用橡胶圆弧垫	m ²	38.24			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
111	011205005001	医用洁净抗菌彩钢板内墙(50mm厚)	50双玻镁岩棉彩钢板 1、含地槽、连接件 2、彩钢板面0.426mm 3、夹心彩钢板 4、彩钢板面0.426mm	m ²	924.49			
		天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 55 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011302001001	50mm厚单面玻镁岩棉彩钢板吊顶	1) 50mm厚单面玻镁岩棉彩钢板吊顶； 2) 中字吊梁铝型材, T型喷塑龙骨； 3) M10全牙镀锌螺杆； 4) 钢筋混凝土楼板。	m ²	543.55		
110	010607002001	吊顶反支撑	吊顶反支撑：2.5#角钢、2.5#角钢斜撑、M10全螺纹吊杆斜撑、M10全螺纹吊筋	t	0.602		
		其他装饰工程					
134	011303002001	吊顶检修口	1.5mm厚检修口活动板，材质同吊顶，1.5mm厚钢板喷塑检修口固定框，钢板喷塑检修口固定框折角弯子20*17，钢板厚度为2厚，橡胶密封条，附加60主龙骨加固	个	5		
		装饰设备及固定家具					
115	010807001001	双门电子互锁传递窗1200*800*1800	1200*800*1800mm；，整体 304 不锈钢材质，双门电子互锁，带紫外消毒灯。由建设单位确认为准	m ²	8.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 56 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
135	011501004001	不锈钢台（长*宽*高=5175/2300*600*800mm）	1、不锈钢台 2、柜子框架： 1.5MM 矩形钢管(60*40) 3、结构:1.0全钢结构 4、规格：长*宽*高=5175/2300*600*800mm 5、台面:20厚双层不锈钢结构夹层内垫18mm中纤板	m2	7.475			
136	011501004002	不锈钢台（长*宽*高=2400*1000*800mm）	1、不锈钢台 2、柜子框架： 1.5MM 矩形钢管(60*40) 3、结构:1.0全钢结构 4、规格：长*宽*高=2400*1000*800mm 5、台面:20厚双层不锈钢结构夹层内垫18mm中纤板	m2	2.4			
137	011501004003	不锈钢台（长*宽*高=1500*750*800mm）	1、不锈钢台 2、柜子框架： 1.5MM 矩形钢管(60*40) 3、结构:1.0全钢结构 4、规格：长*宽*高=1500*750*800mm 5、台面:20厚双层不锈钢结构夹层内垫18mm中纤板	m2	1.5			
		安装工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 57 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		病理科-智能化					
		智能化					
		自控系统					
138	030503006002	电动调节阀及执行机构	1. 名称:VAV变风量阀控制器	个	43		
139	030503006003	电动调节阀及执行机构	1. 名称:DV开关风量阀执行器	个	105		
140	030503006004	电动调节阀及执行机构	1. 名称:MV电动调节水阀	个	10		
141	030503006005	电动调节阀及执行机构	1. 名称:PD房间压差传感器	个	26		
142	030503006006	电动调节阀及执行机构	1. 名称:TH房间型温湿度传感器	个	24		
143	030503006007	电动调节阀及执行机构	1. 名称:P压差传感器	个	22		
144	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	1451.316		
145	030412004008	配线	WDZ-RYY-2*1.0	m	16.404		
146	030412004009	配线	WDZ-RYYP-3*1.0	m	1648.26		
147	030412004010	配线	WDZ-RYY-4*1.0	m	6047.43		
148	030412004011	配线	WDZ-RYYP-4*1.0	m	5586.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 58 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	030501015004	交换机	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、支持用户分级管理和口令保护，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证； 5、支持实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持POE供电，供电功率≥370W； 7、单台配置：≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； 8、为保证网络稳定性，与内网核心交换机	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 59 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			同一品牌；					
150	030501019001	服务器	名称：智慧实验室服务器 参数：cpu 16核/内存DDR4 16G/硬盘1T(机柜安装)	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 60 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	030501023001	软件	名称：智慧实验室管理系统 1. 耗材管理系统： 系统为实验室常规物料打造的数字化管理平台，实现了申购、审批，入库、领用及追溯的全生命周期管理。系统具备精细的权限控制，可根据组织架构灵活分配操作与数据访问权限，确保流程规范与数据安全。同时，它提供库存预警、数据统计及成本分析功能，旨在提升管理效率，实现资源的优化配置与成本控制。 2. 危化品管理系统 系统是专为危险化学品设计的安全管控平台，专注于应对其特殊属性与高风险性。系统通过严格的多级审批流程。对中购、领用、处置等所有环节进行强化监管，确保操作合理合规。它集成了风险提示、应急	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 61 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			指南及全链条溯源功能，并配备高强度权限与人员资质管理，全面保障危化品在存储、使用及废弃过程中的安全与可控。					
		综合布线						
152	030412003001	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100 3. 其他:含桥架支架制作安装，金属构件除锈	m	295.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 62 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	030501015001	交换机	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、支持用户分级管理和口令保护，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证； 5、支持实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持POE供电，供电功率≥370W； 7、单台配置：≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； 8、为保证网络稳定性，与内网核心交换机	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 63 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			同一品牌；					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 64 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	030501015002	交换机	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、支持用户分级管理和口令保护，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证； 5、支持实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持POE供电，供电功率≥370W； 7、单台配置：≥48个千兆电口，≥4个万兆光口； 8、为保证网络稳定性，与内网核心交换机	台	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 65 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同一品牌；				
155	030502008001	配线架	1、接触针全部镀金，厚度为 50 μ (inch)、插拔寿命≥1000 次； 2、IDC 线卡镀镍，可卡接 22~26AWG 铜线，重复卡接>250 次； 3、核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高； 4、高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性； 5、优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 6、标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 7、配线架背面自带理线器，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快捷完成端接； 8、配线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理。	架	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 66 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	030502008002	配线架	1、提供带背板机架式安装方式； 2、IDC 线卡镀镍，可卡接 22~26AWG 铜线，重复卡接>250 次； 3、优质冷轧钢板，表面静电喷涂，塑料材质进口 ABS，阻燃环保，产品美观大方； 4、标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 5、跳线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理； 6、标准配置为 20 个 4 对连接端子和 4 个 5 对连接端子。	架	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 67 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	030502015001	线管理器	1、可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求； 2、提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观； 3、优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 4、标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 5、理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径。	个	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 68 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	030904018001	机柜	1、采用优质 S PCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、磷化处理，静电喷塑； 2、防护门采用模块化设计，方便任意角度、方位进行操作和管理； 3、底部采用万向轮和可调整支撑螺钉结构，方便移动和保证机柜的承重； 4、门体可选结构，机柜前后门带锁，配有专用钥匙，支持底座安装； 5、立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）1.5mm、其余 1.0mm； 6、机柜静态承重 >800 Kg； 7、防护等级：IP20。	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 69 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	030904018002	机柜	1、铝合金材质外壳，快速散热防触电，坚固耐用，使用寿命长； 2、内部采用阻燃工程塑料，耐高温，高纯度磷铜模块组合结构； 3、具备过载、防雷、漏电保护等功能； 4、材料：铝合金+阻燃 PC； 5、国标10位10A输出、2位16A输出，承载功率：4000W，配置电源指示灯； 6、配置1对工业连接器。	台	2		
160	030501010001	路由器	1. 名称:AP无线路由器	台	32		
161	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:86型单口网络信息面板	个	196		
162	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:86型双口网络信息面板	个	88		
163	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:六类非屏蔽信息模块	个	372		
164	030502010004	信息、网络插座	1. 名称:六类非屏蔽跳线（3米）	个	372		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 70 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	030502003001	双绞线缆	1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57 ± 0.02 mm/23AWG； 2、绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径 0.98 ± 0.02 mm； 3、骨架采用十字型结构； 4、护套厚度 ≥ 0.55 mm，护套外径 6.0 ± 0.3 mm 护套材料：LSZH； 5、直流电阻 $\leq 8.0 \Omega / 100m$ ，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$ ； 6、传播相时延 $\leq 536ns / 100m$ （250MHz）； 7、特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ （4-250MHz）； 8、工作温度 $-20^\circ C \sim 60^\circ C$ ，安装拉力 $\leq 100N$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径； 9、带宽 $\geq 250M$ Hz。 10、达到B1级防火级别	m	25178.557		
166	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别：测试 4对双绞线缆	链路	284		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 71 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
167	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗配	m	2043.926			
168	031301001001	凿（压、切割）槽		m	858.65			
169	030412006001	接线盒		个	284			
		监控、门禁						
170	030904018003	机柜	1. 名称：监控机柜	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 72 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	030501015003	交换机	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、支持用户分级管理和口令保护，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证； 5、支持实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持POE供电，供电功率≥370W； 7、单台配置：≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； 8、为保证网络稳定性，与内网核心交换机	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 73 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同一品牌；				
172	030506015001	录像设备	1、64路硬盘录像机	台	3		
173	030506015002	录像设备	1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA； 5、储存时间：180天。	台	88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 74 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
174	030506010001	监控摄像设备	1、400万像素； 2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 3、内置高效红外补光灯； 4、支持通用行为分析：区域入侵，物品遗留，物品搬移等 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，适用不同监控环境； 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 7、支持拾音器音频输入； 8、支持DC12V/POE供电方式。 9、防护：IP67。	台	104			
175	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称: 出入口按钮 2. 规格: 86型	台	51			
176	030506007001	出入口控制设备	1. 可视触摸门禁室内机（可视室内主机） 2. 含室内机专用电源	台	11			
177	030506008001	出入口执行机构设备	1、180KG磁力锁，配套闭门器	台	112			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 75 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	030502003002	双绞线缆	1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57 ± 0.02 mm/23AWG； 2、绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径 0.98 ± 0.02 mm； 3、骨架采用十字型结构； 4、护套厚度 ≥ 0.55 mm，护套外径 6.0 ± 0.3 mm 护套材料：LSZH； 5、直流电阻 $\leq 8.0 \Omega / 100m$ ，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$ ； 6、传播相时延 $\leq 536ns / 100m$ （250MHz）； 7、特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ （4-250MHz）； 8、工作温度 $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ ，安装拉力 $\leq 100N$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径； 9、带宽 $\geq 250MHz$ 。 10、达到B1级防火级别	m	5451.975		
179	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别：测试 4对双绞线缆	链路	301		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 76 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢导管 3. 规格：JDG15 4. 配置形式：暗配	m	795.127		
181	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗配	m	1250.082		
182	030412004001	配线	WDZB1-RYY-2*1.0	m	1494.7		
183	030412004002	配线	RYYF-2*1.0	m	62.55		
184	030412004003	配线	WDZB1-RYY-4*1.0	m	1872.79		
185	030412004004	配线	WDZB1-RYY-6*1.0	m	1232.55		
186	030412004005	配线	1. 型号：WDZB1-BYJ-1.5	m	3623.85		
187	031301001002	凿(压、切割)槽		m	1039.35		
188	030412006002	接线盒		个	301		
		病理科					
		消防					
		防排烟					
557	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 规格：厚度=1.0 长边长≤1000 4. 连接方式：法兰连接 5. 含支架、刷油、管道附件制作及安装 6. 其他详见图纸	m ²	325.638		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 77 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
558	030703001079	碳钢阀门	1. 280℃防火阀-1000*500安装 2. 风管防火阀 周长(mm) ≤3600 3. 其他详见图纸	个	3			
559	030703001080	碳钢阀门	1. 280℃电动防火阀-800*400 安装 2. 风管防火阀 周长(mm) ≤3600 3. 其他详见图纸	个	19			
560	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 单层百叶风口-1000*700 安装 2. 百叶风口 周长(mm) ≤4800 3. 其他详见图纸	个	8			
		应急照明						
534	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED应急照明灯(A型) 2. 型号:J-ZFJC-E3W-系列 3. 安装形式:嵌顶 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 78 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
535	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED应急疏散出口指示灯 2. 型号:J-BLJC-10E II 0.3W-系列 3. 安装形式:墙壁 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	42		
536	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED应急疏散向左（右）指示灯 2. 型号:J-BLJC-1L(R)E II 0.3W-系列 3. 安装形式:墙壁 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	83		
537	030413002004	装饰灯	1. 名称:LED应急疏散双面单向指示灯 2. 型号:J-BLJC-1RE II 0.3W-系列 3. 安装形式:墙壁 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	3		
538	030412006006	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 满足设计要求,其他详见图纸	个	251		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 79 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
539	030412004024	配线	1. 名称:穿多芯软导线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-RVS-2*2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	1966.489			
540	030412001011	配管	1. 名称:SC镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	1893.889			
		火灾报警						
189	030412003006	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:200X100 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	286.171			
190	030412001010	配管	1. 名称:SC镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	3335.222			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 80 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	030412004015	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-BYJ-2.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	100.818		
192	030412004021	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 2. 配线形式：桥架 3. 型号：WDZN-BYJ-2.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	236.842		
193	030412004018	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-BYJ-4 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	2350.99		
194	030412004022	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 2. 配线形式：桥架 3. 型号：WDZN-BYJ-4 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	4962.933		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 81 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	030412004016	配线	1. 名称：穿多芯软导线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-RYJS-2*1.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	2162.339		
196	030412004023	配线	1. 名称：穿多芯软导线 2. 配线形式：桥架 3. 型号：WDZN-RYJS-2*1.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	3360.048		
197	030412004017	配线	1. 名称：穿多芯软导线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-RYS-2*1.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	1262.403		
520	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称：双门一体式门磁开关 2. 工作电压：DC 24V 监视电流：≤0.25mA； 3. 满足图纸施工及设计要求	台	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 82 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
521	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称：一体式电动闭门器 2. 工作电压：工作电压：DC24V 工作电流：≤1mA； 3. 满足图纸施工及设计要求	台	4		
522	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 安装方式：吸顶 3. 型号：JTY-GD-JBF5100 4. 满足图纸及设计要求	个	208		
523	030904001002	点型探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 安装方式：吸顶 3. 型号：JTW-ZD-JBF5110 4. 满足图纸及设计要求	个	4		
524	030904003001	按钮	1. 名称：带火灾电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式：距地1.5m 3. 满足图纸及设计要求	个	17		
525	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：火灾报警电话 2. 安装方式：距地1.5m 3. 满足图纸及设计要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 83 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
526	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称：火灾显示盘 2. 安装方式：距地1.5m 3. 满足图纸及设计要求	台	2		
527	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：短路隔离器 2. 安装方式：端子箱内安装 3. 满足图纸及设计要求	台	10		
528	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 功能：2种声调可调 3. 满足图纸及设计要求	个	17		
529	030904003002	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装方式：消火栓内安装 3. 满足图纸及设计要求	个	15		
530	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：输入输出模块 2. 安装方式：吸顶安装 3. 满足图纸及设计要求	台	80		
531	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：消防广播喇叭 2. 型号：3W 3. 满足图纸及设计要求	个	58		
532	030412006005	接线盒	1. 名称：暗装接线盒 2. 满足设计要求, 其他详见图纸	个	436		
533	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 84 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		喷淋					
541	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 其他详见图纸	个	552		
542	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	952.753		
543	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	299.982		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 85 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
544	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	178.029		
545	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	138.577		
546	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	43.486		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 86 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
547	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	61.288		
548	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	98.824		
549	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	22.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 87 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
550	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	166.731			
551	030901008001	末端试水装置	1. 智能末端试水装置 2. 规格、材质：DN25 3. 详见设计图纸、满足设计要求 4. 其他详见图纸	套	2			
552	030601002003	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 其他详见图纸	台	2			
553	031002001013	金属阀门	1. 类型：减压孔板直径 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：d=53mm 4. 连接形式：法兰 5. 其他详见图纸	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 88 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
554	031002001014	金属阀门	1. 类型：水流指示器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰 5. 其他详见图纸	个	2			
555	031301005007	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	1081.846			
556	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 自动喷水灭火系统调试 2. 满足设计要求 3. 其他详见图纸	点	2			
		消防水						
512	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽 4. 管道刷樟丹漆二遍、红色调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	81.154			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 89 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽 4. 管道刷樟丹漆二遍、红色调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	71.102		
514	031301005008	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	102.816		
515	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内消防栓 2. 型号、规格：DN65 3. 详见15S202第21页 4. 其他详见图纸	套	10		
516	030910001001	灭火器	1. 名称：灭火器 2. 规格：MF/ABC5 3. 其他详见图纸	具	6		
517	031002001011	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰 5. 其他详见图纸	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 90 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
518	031002001012	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰 5. 其他详见图纸	个	1		
519	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 消防栓调试	点	10		
		给排水					
		纯水					
208	031001006001	不锈钢管	1. 安装部位;室内 2. 输送介质;纯水管 3. 材质;S30408薄壁不锈钢管(公称压力PN为1.2MPa) 4. 规格;DN32 5. 连接方式;承插氩弧焊 6. 工作内容组成;含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温,保温厚度20mm,外加铝板(0.5mm)	m	351.72		
209	031002001001	金属阀门	1. 名称;不锈钢截止阀 2. 规格;DN32	个	2		
		卫生器具					
241	031003007001	小便器	1. 名称;壁挂式感应小便器 2. 材质;陶瓷 3. 内容;含小便器、感应器、软管、角阀等安装	组	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 91 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
242	031003006001	大便器	1. 名称；蹲式大便器安装 瓷低水箱 2. 材质；陶瓷 3. 内容；含大便器、水箱、软管、角阀等安装	组	9			
243	031003003001	洗脸盆	1. 名称；医用感应式洗手盆 2. 内容；含洗脸盆、感应器、软管、角阀、脚踏式冷热水龙头等安装	组	65			
244	031003003002	洗脸盆	1. 名称；不锈钢洗手盆 2. 内容；含洗手盆、感应器、软管、角阀、脚踏式冷热水龙头等安装	组	21			
245	031003014001	给、排水附件	1. 名称；不锈钢地漏 2. 材质；满足图纸设计要求 3. 规格；DN50	个	24			
		污废水						
234	031001008001	塑料管	1. 名称；室内污水管 DN100 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	23.77			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 92 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	031001008002	塑料管	1. 名称；室内污水管 DN75 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	9.353		
236	031001008003	塑料管	1. 名称；室内污水管 DN50 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	6.893		
237	031001008004	塑料管	1. 名称；室内废水管 DN100 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	118.596		
238	031001008005	塑料管	1. 名称；室内废水管 DN75 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	270.391		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 93 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
239	031001008006	塑料管	1. 名称；室内废水管 DN50 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	30.5			
240	031001008007	塑料管	1. 名称；室内通风管 DN75 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	127.784			
		热水管						
210	031001006002	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；热水管 3. 材质；S30408 薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN50 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm，外加铝板（0.5mm）	m	367.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 94 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	031001006003	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；热水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN15 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	183.952		
212	031301005001	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	326.952		
213	030227005001	补偿器	1. 名称；波纹补偿器 2. 规格；DN50	个	11		
214	031301001003	凿（压、切割）槽	1. 卫生间管道墙体开槽、修复	m	138.45		
		给水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 95 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	031001006004	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN50 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm，外加铝板（0.5mm）	m	98.543		
216	031001006005	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN40 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm，外加铝板（0.5mm）	m	109.802		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 96 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	031001006006	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN32 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	103.412		
218	031001006007	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN25 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	107.949		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 97 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
219	031001006008	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN20 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	90.649			
220	031001006009	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN15 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	726.544			
221	031301005002	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	392.744			
222	031301001004	凿（压、切割）槽	1. 卫生间管道墙体开槽、修复	m	404.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 98 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	031002001002	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2. 规格；DN50	个	1		
224	031002001003	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀 2. 规格；DN40	个	2		
225	031002001004	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀 2. 规格；DN32	个	6		
226	031002001005	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀 2. 规格；DN25	个	7		
227	031002001006	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀 2. 规格；DN20	个	6		
228	031002001007	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2. 规格；DN15	个	84		
229	031003010001	倒流防止器	1. 名称；倒流防止器 2. 规格；DN15	套	9		
230	031003010002	倒流防止器	1. 名称；倒流防止器 2. 规格；DN20	套	3		
231	031003010003	倒流防止器	1. 名称；倒流防止器 2. 规格；DN25	套	5		
232	031002011001	水表	1. 水表安装 DN25	个	3		
233	031002004001	真空破坏器	1. 名称；真空破坏器 2. 规格；DN25	组	3		
		暖通					
		空调风					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 99 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	030701004001	风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP51 3. 规格: 风量: 高档-510m ³ /h, 中档-390m ³ /h, 低档-260m ³ /h; 静压: 30Pa; 输出功率: 50W 4. 安装形式: 含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质: 含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	8		
247	030701004002	风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP68 3. 规格: 风量: 高档-680m ³ /h, 中档-510m ³ /h, 低档-340m ³ /h; 静压: 30Pa; 输出功率: 70W 4. 安装形式: 含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质: 含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 100 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	030701004003	风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP85 3. 规格: 风量: 高档-850m ³ /h, 中档-680m ³ /h, 低档-430m ³ /h; 静压: 30Pa; 输出功率: 90W 4. 安装形式: 含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质: 含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	12		
249	030701004004	风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP102 3. 规格: 风量: 高档-1020m ³ /h, 中档-770m ³ /h, 低档-510m ³ /h; 静压: 30Pa; 输出功率: 110W 4. 安装形式: 含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质: 含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 101 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	030701004005	风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP136 3. 规格:风量:高档-1360m ³ /h, 中档-1020m ³ /h, 低档-680m ³ /h; 静压: 30 Pa; 输出功率: 120W 4. 安装形式:含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	23		
251	030701004006	风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP170 3. 规格:风量:高档-1700m ³ /h, 中档-1300m ³ /h, 低档-850m ³ /h; 静压: 30 Pa; 输出功率: 130W 4. 安装形式:含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	6		
252	031301005006	支/吊架	1. 材质:防火阀 支架制作、安装	kg	42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 102 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
253	030701004007	静电极化纤维光催化空气净化器	1. 静电极化纤维光催化空气净化器 2. 除尘率>F7, 除菌率：>99%；除甲醛率：>90%	台	88			
254	030703023001	手动排气阀	1. 名称:手动排气阀 2. 规格:DN20	个	88			
255	030601002001	压力表	1. 名称;压力表安装 2. 规格;满足图纸设计要求	台	176			
256	030601002002	压力仪表	1. 温度计	台	176			
257	031002001009	金属阀门	1. 名称:排污阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	88			
258	031002001010	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格: DN20	个	264			
259	030503006001	电动调节阀及执行机构	1. 名称:电动二通调节阀 2. 规格:DN20	个	88			
260	031002008002	软接头(软管)	1. 不锈钢软接头 2. 规格:DN20	根	264			
261	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN20	组	88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 103 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	030701003001	空调器	1. 名称：四面出风嵌入式室内机 2. 型号：KT-80Q 3. 安装形式：吊装 4. 减振器、支架形式、材质：含支架制作、安装，刷防锈漆 5. 风量1300m ³ /h，功率90W，制冷量8.0kw，制热量9.0kw	台	10		
263	030701003002	空调器	1. 名称：新风预处理空调机组 2. 型号：PAU-3F-01 3. 机组功能段：进风段+粗效段+中效段+表冷段+风机段 4. 安装形式：含减震器，落地式安装 5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：含支架制作、安装，刷防锈漆	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 104 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	030701003003	空调器	1. 名称:新风预处理空调机组 2. 型号:PAU-3F-02 3. 机组功能段:进风段+粗效段+中效段+表冷段+风机段 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
265	030701003004	空调器	1. 名称:新风预处理空调机组 2. 型号:PAU-3F-03 3. 机组功能段:进风段+粗效段+中效段+表冷段+风机段 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 105 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	030701003005	空调器	1. 名称:新风预处理空调机组 2. 型号:PAU-3F-04 3. 机组功能段:进风段+粗效段+中效段+表冷段+风机段 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
267	030701003006	空调器	1. 名称:新风预处理空调机组 2. 型号:PAU-3F-05 3. 机组功能段:进风段+粗效段+中效段+表冷段+风机段 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 106 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
268	030701003007	空调器	1. 名称:新风预处理空调机组 2. 型号:PAU-3F-06 3. 机组功能段:进风段+粗效段+中效段+表冷段+风机段 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
269	030701003008	空调器	1. 名称:净化型全新风空调机组 2. 型号:MAU-3F-01 3. 机组功能段:进风段+表冷段+加热段+加湿段+风机段(下部)+均流段+中效段+出风段(上部) 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 107 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
270	030701003009	空调器	1. 名称:净化型全新风空调机组 2. 型号:MAU-3F-02 3. 机组功能段:进风段+表冷段+加热段+加湿段+风机段（下部）+均流段+中效段+出风段（上部） 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
271	030701003010	空调器	1. 名称:精密空调 CRAC-3F-01 2. 隔振垫(器) 3. 包含空调外机、铜管安装	台	2		
272	030701003011	空调器	1. 名称:冷库空调 DL-55 2. 隔振垫(器) 3. 包含空调外机、铜管安装	台	2		
273	030701003012	空调器	1. 名称:单冷型分体空调 FN1-2HP 2. 包含空调外机、铜管安装	台	1		
274	030701003013	空调器	1. 名称:防爆型分体空调 FN2-2HP 2. 包含空调外机、铜管安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 108 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	030701003014	空调器	1. 名称:分体空调 FN3-3HP 2. 包含空调外机、铜管安装	台	1		
276	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQS-2	台	2		
277	030405015002	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQS-5	台	1		
278	030405015003	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQS-4	台	4		
279	030702001001	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管, 长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装, 刷防锈漆两遍、调和漆两遍, 含风管保温30mm厚。	m2	1156.638		
280	030702001002	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管, 长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装, 刷防锈漆两遍、调和漆两遍, 含风管保温30mm厚。	m2	387.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 109 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
281	030702001003	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=0.75mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温30mm厚。	m2	1247.154		
282	030702001004	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤2000(δ=1.0mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温30mm厚。	m2	1311.399		
283	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:G1高效送风单元 2. 规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:390*390*540:过滤器尺寸320*320*220:法兰尺寸:200*200:额定风量:500m³/h额定初阻力249Pa。	个	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 110 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
284	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:G2高效送风单元 2. 规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:554*554*540:过滤器尺寸480*480*220:法兰尺寸:200*200:额定风量:1000mh额定初阻力249Pa。	个	5			
285	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:G3高效送风单元 2. 规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:700*700*540:过滤器尺寸630*630*220:法兰尺寸:320*250:额定风量:1500mh额定初阻力249Pa。	个	6			
286	030702009001	弯头导流叶片	弯头导流叶片安装	m ²	47.212			
287	031002008001	软接头	1. 防火不燃软接口	m ²	100.08			
288	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:1000*500	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 111 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
289	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1250*500	个	5			
290	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1250*630	个	3			
291	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:160*160	个	9			
292	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:1600*630	个	2			
293	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:200*200	个	3			
294	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:250*200	个	9			
295	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:250*250	个	4			
296	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:320*320	个	4			
297	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:500*320	个	5			
298	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70°常开防火阀 2.型号:500*400	个	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 112 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
299	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70° 电动防火阀 2.型号:250*250	个	3			
300	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:1250*800	个	4			
301	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:250*160	个	2			
302	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:250*320	个	1			
303	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:320*200	个	1			
304	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:320*400	个	1			
305	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:320*630	个	1			
306	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:400*400	个	1			
307	030703001020	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:450*700	个	2			
308	030703001021	碳钢阀门	1.名称:70° 常开防火阀 2.型号:500*500	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 113 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 型号:630*500	个	1		
310	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 型号:800*500	个	3		
311	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 型号:800*630	个	2		
312	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:1000*500	个	1		
313	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:250*200	个	11		
314	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:250*250	个	2		
315	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:320*200	个	1		
316	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:320*320	个	7		
317	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:400*250	个	2		
318	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:400*320	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 114 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:400*400	个	11		
320	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:500*400	个	2		
321	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:500*500	个	2		
322	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:630*500	个	1		
323	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:变量风阀 2. 型号:800*500	个	1		
324	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:1000*500	个	2		
325	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:1250*500	个	3		
326	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:1250*630	个	2		
327	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:160*160	个	34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 115 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
328	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:1600*630	个	1		
329	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:200*200	个	7		
330	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:250*200	个	12		
331	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:250*250	个	15		
332	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:250*320	个	2		
333	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:320*200	个	24		
334	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:320*320	个	8		
335	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:400*320	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 116 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
336	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:400*400	个	2		
337	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:500*320	个	1		
338	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:500*400	个	1		
339	030703001052	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:500*500	个	2		
340	030703001053	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:630*500	个	1		
341	030703001054	碳钢阀门	1. 名称:电动保温型密闭阀(带弹簧复位) 2. 型号:800*500	个	3		
342	030703001055	碳钢阀门	1. 名称:电动风量调节阀 2. 型号:160*160	个	4		
343	030703001056	碳钢阀门	1. 名称:电动风量调节阀 2. 型号:200*200	个	11		
344	030703001057	碳钢阀门	1. 名称:电动风量调节阀 2. 型号:250*200	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 117 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
345	030703001058	碳钢阀门	1. 名称:电动风量调节阀 2. 型号:320*200	个	8		
346	030703001059	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:1000*500	个	2		
347	030703001060	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:1250*500	个	2		
348	030703001061	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:1250*630	个	2		
349	030703001062	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:160*160	个	55		
350	030703001063	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:1600*630	个	2		
351	030703001064	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:200*200	个	71		
352	030703001065	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:250*160	个	4		
353	030703001066	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:250*200	个	56		
354	030703001067	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:250*250	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 118 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
355	030703001068	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:250*320	个	1			
356	030703001069	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*200	个	9			
357	030703001070	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*250	个	14			
358	030703001071	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*320	个	3			
359	030703001072	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:400*200	个	3			
360	030703001073	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:400*320	个	11			
361	030703001074	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:400*400	个	19			
362	030703001075	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:500*320	个	2			
363	030703001076	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:500*400	个	2			
364	030703001077	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:500*500	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 119 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
365	030703001078	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:800*500	个	2		
366	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶回单元 2. 型号:400*400 3. 其他:配过滤网	个	12		
367	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶回单元 2. 型号:600*600 3. 其他:配过滤网	个	64		
368	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风散流器 2. 型号:300*300	个	36		
369	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风散流器 2. 型号:400*400	个	12		
370	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风散流器 2. 型号:600*600	个	64		
371	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风散流器 2. 型号:1000*1000	个	3		
372	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风散流器 X2 2. 型号:400*400 3. 其他:配过滤网	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 120 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风散流器 X3 2. 型号:600*600 3. 其他:配过滤网	个	18		
374	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:竖向单层百叶底回风单元 ZH4 2. 风口尺寸400*400mm, 过滤网	个	33		
375	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:竖向单层百叶底回风单元 ZH6 2. 风口尺寸600*400mm, 过滤网	个	6		
376	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:竖向单层百叶底回风单元 ZH9 2. 风口尺900*400mm, 过滤网	个	5		
377	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:P1顶排风单元 2. 规格:300*300, 配尼龙网	个	33		
378	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:P2顶排风单元 2. 规格:400*400, 配尼龙网	个	9		
379	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:P3顶排风单元 2. 规格:600*600, 配尼龙网	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 121 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
380	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨防虫百叶 2. 规格: 1600*600	个	1		
381	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨防虫百叶 2. 规格: 300*300	个	1		
382	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨防虫百叶 2. 规格: 1000*400	个	1		
383	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨防虫百叶 2. 规格: 3000*1200	个	1		
384	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨防虫百叶 2. 规格: 1400*2000	个	1		
385	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨防虫百叶 2. 规格: 1400*1800	个	1		
386	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨防虫百叶 2. 规格: 1400*1400	个	1		
387	030703020001	消声器	1. 名称: 微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格: 500*320 3. 形式: 吊装 4. 支架形式、材质: 含支架制作、安装, 刷防锈漆	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 122 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
388	030703020002	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:1000*500 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1			
389	030703020003	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:1200*500 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	2			
390	030703020004	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:500*400 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	2			
391	030703020005	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:800*500 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1			
		空调水						
		冷凝水						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 123 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
392	031001002001	镀锌钢管-冷凝水	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN50 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用15mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ (0℃时)； $\lambda \leq 0.036$ (40℃时)，表观密度(kg/m ³)	m	20.568		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 124 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	031001002002	镀锌钢管-冷凝水	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN40 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用15mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ (0℃时)； $\lambda \leq 0.036$ (40℃时)，表观密度(kg/m ³)	m	108.392		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 125 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
394	031001002003	镀锌钢管-冷凝水	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN32 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用15mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ (0℃时)； $\lambda \leq 0.036$ (40℃时)，表观密度(kg/m ³)	m	241.365		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 126 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
395	031001002004	镀锌钢管-冷凝水	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN25 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用15mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	251.341		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 127 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
396	031001002005	镀锌钢管-冷凝水	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN20 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用15mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	17.205			
397	031301005004	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	163.23			
		空调水						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 128 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN20 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用30mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ (0℃时)； $\lambda \leq 0.036$ (40℃时)，表观密度(kg/m ³)	m	157.255		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 129 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
199	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN25 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用30mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	42.037		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 130 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	031001002008	镀锌钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN32 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用30mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	408.055		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 131 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	031001002009	镀锌钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN40 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用30mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	142.119		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 132 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	031001002010	镀锌钢管	1. 安装部位：空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN50 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用30mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	70.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 133 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
203	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN65 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用30mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ (0℃时)； $\lambda \leq 0.036$ (40℃时)，表观密度(kg/m ³)	m	91.829		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 134 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	031001003001	无缝钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：无缝钢管 DN80 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调漆两遍 6. 采用30mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	139.297		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 135 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	031001003002	无缝钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：无缝钢管 DN100 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用30mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ (0℃时)； $\lambda \leq 0.036$ (40℃时)，表观密度(kg/m ³)	m	332.433		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 136 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
206	031001003003	无缝钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：无缝钢管 DN125 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用35mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	356.093		
207	031301005005	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	1077.369		
		空调氟					
398	031001005004	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 $\Phi 6.35$ 2、含空气吹扫，采用15mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料 3、满足图纸设计要求	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 137 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
399	031001005005	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ9.53 2、含空气吹扫，采用15mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料 3、满足图纸设计要求	m	95.654		
400	031001005006	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ12.7 2、含空气吹扫，采用20mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料 3、满足图纸设计要求	m	81.189		
401	031001005007	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ15.88 2、含空气吹扫，采用20mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料 3、满足图纸设计要求	m	137.464		
402	031001005008	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ19.05 2、含空气吹扫，采用20mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料 3、满足图纸设计要求	m	50.713		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 138 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
403	031001005009	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ22.23 2、含空气吹扫，采用25mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料 3、满足图纸设计要求	m	85.386			
404	031001005010	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ25.4 2、含空气吹扫，采用25mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料 3、满足图纸设计要求	m	163.712			
405	031001005011	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ28.58 2、含空气吹扫，采用25mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料 3、满足图纸设计要求	m	85.386			
406	031002001008	铜管分歧管	1.名称:铜管分歧管	个	3			
407	031401001001	脚手架	脚手架	项	1			
408	031008002001	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1			
409	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		电气						
		接地						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 139 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
510	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB-局部等电位端子箱 2. 满足设计要求,其他详见图纸	台	40			
511	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:镀锌扁钢40*4 3. 满足设计要求,其他详见图纸	m	229.4			
		配电箱						
410	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:F3-5-JYZAP 3. 规格:Pe=220kw 4. 安装方式:落地(10#基础槽钢) 5. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
411	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:F3-5-ATJY 3. 规格:Pe=220kw 4. 安装方式:落地(10#基础槽钢) 5. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 140 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
412	030402011003	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3APKTX 3. 规格：Pe=190kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
413	030402011004	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ZAPX 3. 规格：Pe=120kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
414	030402011005	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：KTJY 3. 规格：Pe=200kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 141 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
415	030402011006	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy5 3. 规格：Pe=24kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
416	030402011007	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy7 3. 规格：Pe=24kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
417	030402011008	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy10 3. 规格：Pe=24kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 142 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
418	030402011009	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：F6-6-A PKT14 3. 规格：Pe=311 kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
419	030402011010	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：F6-6-A PKT15 3. 规格：Pe=311 kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
420	030402011011	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：F6-6-A PKT16 3. 规格：Pe=311 kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 143 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	030402011012	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：F6-6-A PKT9 3. 规格：Pe=200 kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
422	030402011013	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALups 3. 规格：Pe=80kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
423	030402011014	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALups-2 3. 规格：Pe=29kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 144 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
424	030402011015	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy3 3. 规格：Pe=29kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
425	030402011016	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy11 3. 规格：Pe=29kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
426	030402011017	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALups-3 3. 规格：Pe=10kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 145 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	030402011018	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsz 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
428	030402011019	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALbg4 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
429	030402011020	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy1 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 146 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
430	030402011021	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy4 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
431	030402011022	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy8 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
432	030402011023	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALbg2 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 147 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
433	030402011024	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALbg3 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
434	030402011025	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALups-1 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
435	030402011026	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy2 3. 规格：Pe=29kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 148 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
436	030402011027	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALzt 3. 规格：Pe=30kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
437	030402011028	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALhy 3. 规格：Pe=80kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
438	030402011029	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALbz 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 149 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
439	030402011030	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy6 3. 规格：Pe=28kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
440	030402011031	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALsy9 3. 规格：Pe=15kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
441	030402011032	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3APcs 3. 规格：Pe=10kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
442	030402011033	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3APmj 3. 安装方式：挂壁 4. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 150 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
443	030402011034	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：RAPpf2 3. 规格：Pe=75kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
444	030402011035	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：RAPpf3 3. 规格：Pe=8kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
445	030402011036	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：RAPsb 3. 规格：Pe=90kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 151 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
446	030402011037	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3ALbg1 3. 规格：Pe=24kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
447	030402011038	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3APKTX-1 3. 规格：Pe=143kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
448	030402011039	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3APKTX-2 3. 规格：Pe=13kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 152 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
449	030402011040	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：3APKTX-3 3. 规格：Pe=10kw 4. 安装方式：挂壁 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
450	030402011041	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：RAPpf1 3. 规格：Pe=70kw 4. 安装方式：落地（10#基础槽钢） 5. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
451	030402011042	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：APCJ 3. 安装方式：挂壁 4. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
452	030404001001	控制屏	1. 名称：控制屏 2. 型号：MAU-3F-01控制屏 3. 安装方式：挂壁 4. 含成套元器件，满足设计要求，其他详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 153 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
453	030404001002	控制屏	1. 名称:控制屏 2. 型号:MAU-3F-02控制屏 3. 安装方式:挂壁 4. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
454	030404001003	控制屏	1. 名称:控制屏 2. 型号:PAU-3F-01控制屏 3. 安装方式:挂壁 4. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
455	030404001004	控制屏	1. 名称:控制屏 2. 型号:PAU-3F-02控制屏 3. 安装方式:挂壁 4. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
456	030404001005	控制屏	1. 名称:控制屏 2. 型号:PAU-3F-03控制屏 3. 安装方式:挂壁 4. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 154 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
457	030404001006	控制屏	1. 名称:控制屏 2. 型号:PAU-3F-04控制屏 3. 安装方式:挂壁 4. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
458	030404001007	控制屏	1. 名称:控制屏 2. 型号:PAU-3F-05控制屏 3. 安装方式:挂壁 4. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
459	030404001008	控制屏	1. 名称:控制屏 2. 型号:PAU-3F-06控制屏 3. 安装方式:挂壁 4. 含成套元器件,满足设计要求,其他详见图纸	台	1			
		桥架						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 155 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
460	030412003002	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:100X100 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	154.661		
461	030412003003	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:200X100 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	141.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 156 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
462	030412003004	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:300X100 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	119.559			
463	030412003005	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:400X100 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	73.39			
		配线配管						
464	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位:桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	1720			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 157 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
465	030409001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	22.993		
466	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	13.513		
467	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	89.381		
468	030409001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	11.899		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 158 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
469	030409001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	133.53		
470	030409001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	43.42		
471	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤120 实际电缆头芯数(芯): 5	个	32		
472	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤120 实际电缆头芯数(芯): 5	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 159 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
473	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤50 实际电缆头芯数(芯): 5	个	2		
474	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤35 实际电缆头芯数(芯): 5	个	4		
475	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤16 实际电缆头芯数(芯): 5	个	15		
476	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤10 实际电缆头芯数(芯): 5	个	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 160 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	030412004006	配线	1. 名称:穿动力线 铜芯 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZB1-BYJ-4 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	15351.08 7		
478	030412004013	配线	1. 名称:穿动力线 铜芯 2. 配线形式:桥架 3. 型号:WDZB1-BYJ-4 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	178.123		
479	030412004012	配线	1. 名称:穿多芯软导线 2. 配线形式:管内/桥架 3. 型号:RYSP-7*1.0 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	1254.5		
480	030412004007	配线	1. 名称:穿照明线 铜芯 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZB1-BYJ-2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	14895.53 6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 161 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
481	030412004014	配线	1. 名称:穿照明线 铜芯 2. 配线形式:桥架 3. 型号:WDZB1-BYJ-2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	728.447		
482	030412001004	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	9058.41		
483	030412001005	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗敷	m	126.822		
484	030412001006	配管	1. 名称:SC焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	549.578		
485	030412001007	配管	1. 名称:SC焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗敷	m	77.055		
486	030412001008	配管	1. 名称:SC焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗敷	m	26.431		
487	030412001009	配管	1. 名称:SC焊接钢管 2. 规格:DN100 3. 配置形式:暗敷	m	10.646		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 162 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
488	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火封堵(穿墙、电缆与配电箱接口) 2. 材质:电缆桥架阻火包、柔性有机堵料	处	20		
489	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	3385.75		
		照明器具					
490	030412006003	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 满足设计要求,其他详见图纸	个	688		
491	030412006004	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 满足设计要求,其他详见图纸	个	1370		
492	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	41		
493	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	43		
494	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 163 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
495	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	38		
496	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	7		
497	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:数字式定时开关 2. 满足设计要求,其他详见图纸	套	17		
498	030413014001	插座	1. 名称:五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	697		
499	030413014002	插座	1. 名称:实验台插座 2. 规格:250V 10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	341		
500	030413014003	插座	1. 名称:五孔安全型插座(带防水盒) 2. 规格:250V 10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 164 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	030413014004	插座	1. 名称：地面五孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 满足设计要求，其他详见图纸	套	19		
502	030413014005	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 16A 3. 满足设计要求，其他详见图纸	套	27		
503	030413003001	荧光灯	1. 名称：LED洁净平板灯 24W 2. 规格：600X300 3. 安装方式：吸顶 4. 满足设计要求，其他详见图纸	套	141		
504	030413003002	荧光灯	1. 名称：LED洁净平板灯 36W 2. 规格：600X600 3. 安装方式：嵌入 4. 满足设计要求，其他详见图纸	套	315		
505	030413003003	荧光灯	1. 名称：筒灯 12W 2. 安装方式：嵌入 3. 满足设计要求，其他详见图纸	套	86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 165 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
506	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED壁灯 20W 2. 安装方式:壁装 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	20			
507	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED防水防尘灯 17W 2. 安装方式:吸顶 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	15			
508	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 30W 2. 型号:900mm-弯管式 3. 安装方式:吸顶 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	105			
509	030413007002	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 40W 2. 型号:1200mm-弯管式 3. 安装方式:吸顶 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	6			
		设备层						
		电气						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 166 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
675	030412003006	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:200X100 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	2.973		
676	030412003007	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:300X100 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	44.236		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 167 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
677	030412003008	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:600X200 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	66.262		
678	030412001010	配管	1. 名称:SC焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗敷	m	3.986		
679	030412001011	配管	1. 名称:SC焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗敷	m	210.211		
680	030412001012	配管	1. 名称:SC焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗敷	m	228.694		
681	030412001013	配管	1. 名称:SC焊接钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗敷	m	17.832		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 168 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
682	030411004001	配线	1. 名称:穿动力线 铜芯 2. 配线形式:管内/桥架 3. 型号:WDZB1-BYJ-4 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	932.83		
683	030411004002	配线	1. 名称:穿动力线 铜芯 2. 配线形式:管内/桥架 3. 型号:WDZB1-BYJ-2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	25.43		
684	030411004003	配线	1. 名称:穿动力线 铜芯 2. 配线形式:管内/桥架 3. 型号:WDZB1-BYJ-16 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	208.49		
685	030411004004	配线	1. 名称:穿动力线 铜芯 2. 配线形式:管内/桥架 3. 型号:WDZB1-BYJ-25 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	833.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 169 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
686	030409001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	33.364		
687	030409001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	28.976		
688	030409001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	48.62		
689	030409001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	46.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 170 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
690	030409001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	138.89		
691	030409001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:管内/桥架 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	28.677		
692	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤120 实际电缆头芯数(芯): 5	个	1		
693	030409003007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤50 实际电缆头芯数(芯): 5	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 171 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
694	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤35 实际电缆头芯数 (芯): 5	个	4			
695	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤16 实际电缆头芯数 (芯): 5	个	4			
696	030409003010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤10 实际电缆头芯数 (芯): 5	个	5			
697	031008002002	空调水工程系统调试		系统	1			
		设备基础						
661	010502004001	设备基础	室外机设备基础1. 25*0.52*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m ³) 复合模板 钢支撑	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 172 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
662	010502004002	设备基础	室外机设备基础1.25*0.66*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1		
663	010502004003	设备基础	室外机设备基础1*0.2*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	2		
664	010502004004	设备基础	室外机设备基础5.84*0.3*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	2		
665	010502004005	设备基础	室外机设备基础1.14*0.52*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	2		
666	010502004006	设备基础	室外机设备基础1.9*0.3*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 173 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
667	010502004007	设备基础	室外机设备基础2.3*0.3*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	4		
668	010502004008	设备基础	室外机设备基础8.5*0.5*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	6		
669	010502004009	设备基础	室外机设备基础4.2*0.5*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	2		
670	010502004010	设备基础	室外机设备基础1.2*0.3*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	4		
671	010502004011	设备基础	室外机设备基础2.61*0.565*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 174 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
672	010502004012	设备基础	室外机设备基础19.12*0.3*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	4			
673	010502004013	设备基础	室外机设备基础3.27*0.3*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	14			
674	010502004014	设备基础	室外机设备基础1.5*0.2*0.3m 1. 现浇混凝土设备基础 C25 2. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	个	4			
		空调风						
588	030108001001	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-01 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量9850m³/h,机外余压500Pa,电机功率5.5Kw 5. 内容:含自带变频控制柜	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 175 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
589	030108001002	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-02 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量2310m ³ /h,机外余压500Pa,电机功率2.2Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
590	030108001003	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-03 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量8200m ³ /h,机外余压1500Pa,电机功率11Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
591	030108001004	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-04 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量12000m ³ /h,机外余压1500Pa,电机功率15Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 176 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
592	030108001005	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-05 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量5220m ³ /h,机外余压1500Pa,电机功率5.5Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
593	030108001006	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-06 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量25800m ³ /h,机外余压1500Pa,电机功率22Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
594	030108001007	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-06b 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量1300m ³ /h,机外余压800Pa,电机功率2.2Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 177 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
595	030108001008	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-07 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量4800m ³ /h,机外余压1500Pa,电机功率5.5Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
596	030108001009	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-08 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量19800m ³ /h,机外余压1500Pa,电机功率22Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
597	030108001010	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-09 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量22800m ³ /h,机外余压1500Pa,电机功率22Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 178 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
598	030108001011	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-10 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量670m ³ /h,机外余压350Pa,电机功率0.75Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
599	030108001012	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-11 3. 安装位置:含减震器,吊顶式安装 4. 其他:设计排风量740m ³ /h,机外余压350Pa,电机功率0.75Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
600	030108001013	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-12 3. 安装位置:含减震器,吊顶式安装 4. 其他:设计排风量380m ³ /h,机外余压350Pa,电机功率0.75Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 179 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
601	030108001014	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-13 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量4260m ³ /h,机外余压700Pa,电机功率3Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
602	030108001015	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-14 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量3220m ³ /h,机外余压400Pa,电机功率2.2Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
603	030108001016	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-15 3. 安装位置:含减震器,吊顶式安装 4. 其他:设计排风量1250m ³ /h,机外余压350Pa,电机功率0.75Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 180 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
604	030108001017	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-16 3. 安装位置:含减震器, 吊顶式安装 4. 其他:设计排风量1160m ³ /h, 机外余压400 Pa, 电机功率0.75Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
605	030108001018	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-17 3. 安装位置:含减震器, 吊顶式安装 4. 其他:设计排风量1140m ³ /h, 机外余压400 Pa, 电机功率0.75Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
606	030108001019	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-18 3. 安装位置:含减震器, 落地式安装 4. 其他:设计排风量900m ³ /h, 机外余压500Pa, 电机功率0.75Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 181 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
607	030108001020	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-19 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量4050m ³ /h,机外余压700Pa,电机功率3Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
608	030108001021	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PFJ-3F-20 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量900m ³ /h,机外余压500Pa,电机功率0.75Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
609	030108001022	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-BL-501 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量3000m ³ /h,机外余压350Pa,电机功率2.2Kw 5. 内容;含自带变频控制柜	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 182 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
610	030108001023	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-BL-502 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:设计排风量6000m ³ /h,机外余压800Pa,电机功率4Kw 5. 内容:含自带变频控制柜	台	1		
611	030701010001	过滤器	1. 名称:活性炭过滤箱 2. 型号:HXT-3F-03 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:额定风量9000m ³ /h	台	1		
612	030701010002	过滤器	1. 名称:活性炭过滤箱 2. 型号:HXT-3F-04 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:额定风量13200m ³ /h	台	1		
613	030701010003	过滤器	1. 名称:活性炭过滤箱 2. 型号:HXT-3F-05 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:额定风量5500m ³ /h	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 183 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
614	030701010004	过滤器	1. 名称:活性炭过滤箱 2. 型号:HXT-3F-06 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:额定风量28500m ³ /h	台	1		
615	030701010005	过滤器	1. 名称:活性炭过滤箱 2. 型号:HXT-3F-07 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:额定风量5300m ³ /h	台	1		
616	030701010006	过滤器	1. 名称:活性炭过滤箱 2. 型号:HXT-3F-08 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:额定风量22000m ³ /h	台	1		
617	030701010007	过滤器	1. 名称:活性炭过滤箱 2. 型号:HXT-3F-09 3. 安装位置:含减震器,落地式安装 4. 其他:额定风量25600m ³ /h	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 184 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
618	031005006001	两管制冷热一体风冷热泵机组	1. 名称:两管制冷热一体风冷热泵机组 2. 设备编号:AHSP-01 3. 运行模式:同时供冷供热型 4. 参数:制冷量728kw, 制热量768kw, 功率195KW, 具体参数详见设计图纸 5. 其他:设备自带控制系统, 且控制屏可以给BAS提供标准接口和开放的通信协议	组	3		
619	030211003001	水处理器	1. 名称:隔膜式定压补水装置 2. 型号:DY-01	台	1		
620	030211003002	循环水泵	1. 名称:清水离心水泵 2. 型号:CHP-01 3. 其他:流量135m ³ /h, 扬程45m, 功率30KW	台	4		
621	031005008001	水处理器	1. 类型:全自动软水机	台	1		
622	031005008002	水处理器	1. 类型:电子除垢仪	台	1		
623	031005016001	水箱	1. 名称:软化水箱 2. 材质、类型:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:2m ³	台	1		
624	030702009002	弯头导流叶片	弯头导流叶片安装	m ²	30.424		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 185 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
625	031002008002	软接头	1. 防火不燃软接口	m2	24		
626	030702001005	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温30mm厚。	m2	108.471		
627	030702001006	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温30mm厚。	m2	226.691		
628	030702001007	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=0.75mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温30mm厚。	m2	684.736		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 186 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
629	030702001008	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤2000(δ=1.0mm) 2. 连接方式:角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温30mm厚。	m2	496.015		
630	030703001079	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:250*250	个	1		
631	030703001080	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:320*400	个	3		
632	030703001081	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:320*630	个	2		
633	030703001082	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:400*500	个	2		
634	030703001083	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:450*700	个	1		
635	030703001084	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:500*400	个	2		
636	030703001085	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:500*800	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 187 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
637	030703001086	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 型号:800*500	个	3		
638	030703001087	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:250*250	个	3		
639	030703001088	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*320	个	1		
640	030703001089	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*400	个	1		
641	030703001090	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*630	个	1		
642	030703001091	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:400*500	个	1		
643	030703001092	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:500*1000	个	1		
644	030703001093	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:500*400	个	3		
645	030703001094	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:500*800	个	1		
646	030703001095	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:630*1250	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 188 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
647	030703001096	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:800*500	个	1		
648	030703020006	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:500*800 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1		
649	030703020007	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:800*1000 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	2		
650	030703020008	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:1000*1000 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 189 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
651	030703020009	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:800*630 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1		
652	030703020010	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:320*400 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1		
653	030703020011	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:320*320 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1		
654	030703020012	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:800*500 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 190 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
655	030703020013	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:250*250 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	2			
656	030703020014	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:500*400 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	2			
657	030703020015	消声器	1. 名称:微缝板消声器(14SK116-3) 2. 规格:320*630 3. 形式:吊装 4. 支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	个	1			
658	031401001002	脚手架	脚手架	项	1			
659	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
660	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		空调水						
		空调水						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 191 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
561	031001002012	镀锌钢管	1. 安装部位：空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN32 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用40mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	49.403		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 192 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
562	031001005012	铜管	1. 安装部位：空调水管 2. 规格：无缝钢管 DN150 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用40mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	608.975		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 193 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
563	031001005013	铜管	1. 安装部位：空调水管 2. 规格：无缝钢管 DN200 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用50mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	81.559		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 194 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
564	031001005014	铜管	1. 安装部位：空调水管 2. 规格：无缝钢管 DN250 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用50mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	60.909		
565	031301005006	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	914.285		
566	031002001009	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含阀门保温	个	12		
567	031002001010	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含阀门保温	个	16		
568	031002001011	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含阀门保温	个	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 195 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
569	031002001012	金属阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN80 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包含阀门保温	个	8		
570	031002001013	金属阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN250 3. 连接方式:法兰连接 4. 包含阀门保温	个	6		
571	030602001001	显示仪表	1. 温度计	台	26		
572	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 类型:带旋塞, 不锈钢材质	台	44		
573	031002008003	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接 2. 规格:DN150 3. 含阀门保温	根	14		
574	030503006001	电动调节阀及执行机构	1. 名称:比例积分电动二通调节阀 2. 规格:DN80 3. 含阀门保温	个	5		
575	030503006002	电动调节阀及执行机构	1. 名称:比例积分电动二通调节阀 2. 规格:DN100 3. 含阀门保温	个	5		
576	030503006003	电动调节阀及执行机构	1. 名称:比例积分电动二通调节阀 2. 规格:DN125 3. 含阀门保温	个	4		
577	030503006004	电动调节阀及执行机构	1. 名称:比例积分电动二通调节阀 2. 规格:DN150 3. 含阀门保温	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 196 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
578	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 含阀门保温	组	7			
579	031002006002	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN80 3. 含阀门保温	组	10			
		空调氟						
580	031001005015	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ6.35 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	6.681			
581	031001005016	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ9.53 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	10.803			
582	031001005017	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ12.7 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	15.777			
583	031001005018	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ15.88 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	28.551			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 197 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
584	031001005019	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ19.05 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	4.315			
585	031001005020	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ22.23 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	10.297			
586	031001005021	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ25.4 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	31.159			
587	031001005022	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ28.58 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	10.297			
		检验科						
		电气						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 198 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
823	030412003009	桥架	1. 名称:金属密闭桥架 2. 规格:200X100 3. 材质:热镀锌钢板 4. 支架:电缆桥架支撑架制作及安装,金属构件除锈、刷油、刷漆 5. 包含盖板、隔板、附件安装,满足设计要求,其他详见图纸	m	64.253			
824	030412004008	配线	1. 名称:穿动力线 铜芯 2. 配线形式:管内/桥架 3. 型号:WDZB1-BYJ-4 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	5971.489			
825	030412004009	配线	1. 名称:穿照明线 铜芯 2. 配线形式:管内/桥架 3. 型号:WDZB1-BYJ-2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	2058.825			
826	030412001014	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	1954.804			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 199 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
827	030413003004	荧光灯	1. 名称:LED洁净平板灯 24W 2. 规格:600X300 3. 安装方式:吸顶 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	10		
828	030413003005	荧光灯	1. 名称:LED洁净平板灯 48W 2. 规格:1200X300 3. 安装方式:吸顶 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	34		
829	030413003006	荧光灯	1. 名称:LED洁净平板灯 36W 2. 规格:600X600 3. 安装方式:嵌入 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	25		
830	030413005002	工厂灯	1. 名称:LED防水防尘灯 17W 2. 安装方式:吸顶 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	1		
831	030413007003	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 40W 2. 型号:1200mm-弯管式 3. 安装方式:吸顶 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 200 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
832	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	23		
833	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	4		
834	030413013010	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	3		
835	030413013011	照明开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. 满足设计要求,其他详见图纸	套	23		
836	030413013012	照明开关、按钮	1. 名称:数字式定时开关 2. 满足设计要求,其他详见图纸	套	7		
837	030413014006	插座	1. 名称:五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	144		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 201 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
838	030413014007	插座	1. 名称:桌面插座 2. 规格:250V 10A 3. 满足设计要求,其他详见图纸	套	24			
		消防						
		应急照明						
713	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED应急照明灯(A型) 2. 型号:J-ZFJC-E3W-系列 3. 安装形式:嵌顶 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	21			
714	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED应急疏散出口指示灯 2. 型号:J-BLJC-10E II 0.3W-系列 3. 安装形式:墙壁 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	8			
715	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED应急疏散向左(右)指示灯 2. 型号:J-BLJC-1L(R)E II 0.3W-系列 3. 安装形式:墙壁 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 202 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
716	030412006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 满足设计要求,其他详见图纸	个	36			
717	030412004010	配线	1. 名称:穿多芯软导线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-RVS-2*2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	241.432			
718	030412001015	配管	1. 名称:SC镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	230.132			
		火灾报警						
719	030412001016	配管	1. 名称:SC镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	520.718			
720	030412004011	配线	1. 名称:穿照明线 铜芯 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	4.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 203 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
721	030412004013	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-BYJ-4 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	399.571		
722	030412004014	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 2. 配线形式：桥架 3. 型号：WDZN-BYJ-4 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	2314.067		
723	030412004015	配线	1. 名称：穿多芯软导线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-RYJS-2*1.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	393.885		
724	030412004016	配线	1. 名称：穿多芯软导线 2. 配线形式：桥架 3. 型号：WDZN-RYJS-2*1.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	1729.964		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 204 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
725	030412004017	配线	1. 名称：穿多芯软导线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-RYS-2*1.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	342.34		
726	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称：双门一体式门磁开关 2. 工作电压：DC24V 监视电流：≤0.25mA； 3. 满足图纸施工及设计要求	台	5		
727	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称：一体式电动闭门器 2. 工作电压：工作电压：DC24V 工作电流：≤1mA； 3. 满足图纸施工及设计要求	台	3		
728	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 安装方式：吸顶 3. 型号：JTY-GD-JBF5100 4. 满足图纸及设计要求	个	58		
729	030904001002	点型探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 安装方式：吸顶 3. 型号：JTW-ZD-JBF5110 4. 满足图纸及设计要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 205 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
730	030904003001	按钮	1. 名称：带火灾电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式：距地1.5m 3. 满足图纸及设计要求	个	4			
731	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：短路隔离器 2. 安装方式：端子箱内安装 3. 满足图纸及设计要求	台	3			
732	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 功能：2种声调可调 3. 满足图纸及设计要求	个	4			
733	030904003002	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装方式：消火栓内安装 3. 满足图纸及设计要求	个	4			
734	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：输入输出模块 2. 安装方式：吸顶安装 3. 满足图纸及设计要求	台	10			
735	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：消防广播喇叭 2. 型号：3W 3. 满足图纸及设计要求	个	16			
736	030412006002	接线盒	1. 名称：暗装接线盒 2. 满足设计要求, 其他详见图纸	个	111			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 206 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
737	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1		
		消防水					
		喷淋					
698	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 其他详见图纸	个	92		
699	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	139.826		
700	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	51.164		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 207 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
701	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	27.662		
702	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	25.726		
703	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	1.781		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 208 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
704	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	6.693		
705	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	26.699		
706	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道刷银粉漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 6. 其他详见图纸	m	9.666		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 209 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
707	030901008001	末端试水装置	1. 智能末端试水装置 2. 规格、材质：DN25 3. 详见设计图纸、满足设计要求 4. 其他详见图纸	套	1			
708	030601002003	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 其他详见图纸	台	1			
709	031002001020	金属阀门	1. 类型：减压孔板直径 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：d=53mm 4. 连接形式：法兰 5. 其他详见图纸	个	1			
710	031002001021	金属阀门	1. 类型：水流指示器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰 5. 其他详见图纸	个	1			
711	031301005011	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	157.941			
712	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 自动喷水灭火系统调试 2. 满足设计要求 3. 其他详见图纸	点	1			
		给排水						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 210 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
738	031001008008	塑料管	1. 名称；室内废水管 DN100 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	34.904		
739	031001008009	塑料管	1. 名称；室内废水管 DN75 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	93.872		
740	031001008010	塑料管	1. 名称；室内废水管 DN50 2. 材质；U-PVC 螺旋消音管 3. 连接方式；粘接 4. 工作内容组成；含管道、管卡安装	m	20.709		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 211 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	031001006010	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN50 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm，外加铝板（0.5mm）	m	89.509		
742	031001006011	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN40 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度25mm，外加铝板（0.5mm）	m	12.235		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 212 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
743	031001006012	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN32 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	12.501		
744	031001006013	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN25 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	19.576		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 213 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
745	031001006014	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN20 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	7.283			
746	031001006015	不锈钢管	1. 安装部位；室内 2. 输送介质；给水管 3. 材质；S30408薄壁不锈钢管（公称压力PN为1.2MPa） 4. 规格；DN15 5. 连接方式；承插氩弧焊 6. 工作内容组成；含管道试压冲洗、消毒 7. 泡沫橡塑制品保温，保温厚度20mm，外加铝板（0.5mm）	m	147.182			
747	031301005007	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	100.9			
748	031301001006	凿（压、切割）槽	1. 卫生间管道墙体开槽、修复	m	147			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 214 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
749	031002001014	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2. 规格；DN50	个	1			
750	031002001015	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀 2. 规格；DN25	个	1			
751	031002001016	金属阀门	1. 名称；不锈钢截止阀（含热水截止阀） 2. 规格；DN15	个	2			
752	031003006001	大便器	1. 名称；蹲式大便器安装 瓷低水箱 2. 材质；陶瓷 3. 内容；含大便器、水箱、软管、角阀等安装	组	1			
753	031003003002	洗脸盆	1. 名称；不锈钢洗手盆 2. 内容；含洗手盆、感应器、软管、角阀、脚踏式冷热水龙头等安装	组	4			
		空调风						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 215 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
754	030701004008	风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP34 3. 规格: 风量: 高档-340m ³ /h, 中档-260m ³ /h, 低档-170m ³ /h; 静压: 50Pa; 输出功率: 48W 4. 安装形式: 含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质: 含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	2		
755	030701004009	风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP85 3. 规格: 风量: 高档-850m ³ /h, 中档-640m ³ /h, 低档-430m ³ /h; 静压: 30Pa; 输出功率: 90W 4. 安装形式: 含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质: 含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 216 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
756	030701004010	风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP170 3. 规格:风量:高档-1700m ³ /h, 中档-1300m ³ /h, 低档-850m ³ /h; 静压: 30 Pa; 输出功率: 130W 4. 安装形式:含减震器, 吊装 5. 减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装, 刷防锈漆	台	1		
757	030701004011	静电极化纤维光催化空气净化器	1. 静电极化纤维光催化空气净化器 2. 除尘率>F7, 除菌率: >99%; 除甲醛率:>90%	台	6		
758	031301005010	支/吊架	1. 材质:防火阀 支架制作、安装	kg	4		
759	030703023001	手动排气阀	1. 名称:手动排气阀 2. 规格:DN20	个	6		
760	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 安装 2. 规格;满足图纸设计要求	台	12		
761	030601002002	压力仪表	1. 温度计	台	12		
762	031002001018	金属阀门	1. 名称:排污阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	6		
763	031002001019	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格: DN20 3. 含阀门保温	个	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 217 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
764	030503006001	电动调节阀及执行机构	1. 名称:电动二通调节阀 2. 规格:DN20 3. 含阀门保温	个	6		
765	031002008005	软接头(软管)	1. 不锈钢软接头 2. 规格:DN20 4. 含阀门保温	根	18		
766	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN20 3. 含阀门保温	组	6		
767	030701003015	空调器	1. 名称:四面出风嵌入式室内机 2. 型号:KT-45Q 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆 5. 风量850m ³ /h, 功率68W, 制冷量4.5kw, 制热量5kw	台	2		
768	030701003016	空调器	1. 名称:四面出风嵌入式室内机 2. 型号:KT-90Q 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆 5. 风量1300m ³ /h, 功率110W, 制冷量9.0kw, 制热量10.0kw	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 218 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
769	030701003017	空调器	1. 名称:空气处理机组 2. 型号:PAU-BL-502 3. 机组功能段:新风段+初中效段+风机段+均流段+蒸发盘管+电加热段+加湿段+紫外线杀菌灯 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
770	030701003018	空调器	1. 名称:空气处理机组 2. 型号:PAU-BL-501 3. 机组功能段:新风段+初中效段+风机段+均流段+冷热水盘管+紫外线杀菌灯 4. 安装形式:含减震器,落地式安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架制作、安装,刷防锈漆	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 219 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
771	030701011001	净化工作台	1. 名称:等离子空气消毒机 2. 型号:KXJ10A 3. 规格:适用范围:80~100m ³ ;循环风量:1000m ³ /h; 4. 技术参数:1) 对白色葡萄球菌(8032)的杀灭率≥99.95%; 2) 对空气中自然菌消亡率≥90%; 3) 配遥控器	台	4		
788	030702001009	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管,长边长(mm) ≤320(δ=0.5mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装,刷防锈漆两遍、调和漆两遍,含风管保温30mm厚。	m ²	147.431		
789	030702001010	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管,长边长(mm) ≤450(δ=0.6mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装,刷防锈漆两遍、调和漆两遍,含风管保温30mm厚。	m ²	66.095		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 220 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
790	030702001011	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=0.75mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温30mm厚。	m2	150.084		
791	030702001012	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤2000(δ=1.0mm) 2. 连接方式;角铁法兰 3. 含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍，含风管保温30mm厚。	m2	12.099		
792	030703001097	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:200*120	个	1		
793	030703001098	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:200*200	个	24		
794	030703001099	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*200	个	5		
795	030703001100	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*250	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 221 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
796	030703001101	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:320*320	个	4			
797	030703001102	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:400*250	个	3			
798	030703001103	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:400*320	个	1			
799	030703001104	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:500*230	个	2			
800	030703001105	碳钢阀门	1. 名称:对夹式多页调节阀 2. 型号:500*320	个	1			
801	030703001106	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:200*200	个	5			
802	030703001107	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:250*200	个	1			
803	030703001108	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:250*250	个	1			
804	030703001109	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:400*250	个	1			
805	030703001110	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 型号:630*400	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 222 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
806	030703001111	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 型号:630*500	个	1			
807	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:G1高效送风单元 2. 规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:390*390*540:过滤器尺寸320*320*220:法兰尺寸:200*200:额定风量:500mh额定初阻力249Pa。	个	5			
808	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:G2高效送风单元 2. 规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:554*554*540:过滤器尺寸480*480*220:法兰尺寸:200*200:额定风量:1000mh额定初阻力249Pa。	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 223 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
809	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:G3高效送风单元 2. 规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:700*700*540:过滤器尺寸630*630*220:法兰尺寸:320*250:额定风量:1500mh额定初阻力249Pa。	个	4		
810	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:G4高效送风单元 2. 规格:含箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套:静压箱尺寸:900*700*540:过滤器尺寸915*610*220:法兰尺寸:400*250:额定风量:2000mh额定初阻力249Pa。	个	1		
811	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风散流器 X1 2. 型号:300*300 3. 其他:配过滤网	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 224 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
812	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风散流器 X2 2. 型号:400*400 3. 其他:配过滤网	个	15		
813	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:P2顶排风单元 2. 规格:400*400,配尼龙网	个	11		
814	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:P3顶排风单元 2. 规格:600*600,配尼龙网	个	2		
815	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:竖向单层百叶底回风单元 ZH4 2. 风口尺寸400*400mm,过滤网	个	6		
816	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:竖向单层百叶底回风单元 ZH6 2. 风口尺寸600*400mm,过滤网	个	8		
817	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:竖向单层百叶底回风单元 ZH9 2. 风口尺900*400mm,过滤网	个	3		
818	030702009003	弯头导流叶片	弯头导流叶片安装	m2	1.576		
819	031002008004	软接头	1. 防火不燃软接口	m2	2.4		
820	031401001003	脚手架	脚手架	项	1		
821	031008002003	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 225 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
822	030704001003	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		空调水						
		冷凝水						
772	031001002013	镀锌钢管-冷凝水	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN32 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	75.225			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 226 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
773	031001002014	镀锌钢管-冷凝水	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN20 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	13.921			
774	031301005008	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	22.23			
		空调水						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 227 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
775	031001002015	镀锌钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN20 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ (0℃时)； $\lambda \leq 0.036$ (40℃时)，表观密度(kg/m ³)	m	39.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 228 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
776	031001002016	镀锌钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN32 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	4.176		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 229 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
777	031001002017	镀锌钢管	1. 安装部位：室内空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN40 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用28mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	6.259		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 230 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
778	031001002018	镀锌钢管	1. 安装部位：空调水管 2. 规格：热镀锌管钢管 DN50 3. 连接形式：焊接及螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道水压试验及水冲洗 5. 管道刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 采用32mm厚难燃型发泡橡塑绝热材料，湿阻因子 ≥ 10000 ，导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）	m	16.849			
779	031301005009	支/吊架	1. 名称：管道支架	kg	33.646			
		空调氟						
780	031001005023	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 $\Phi 9.53$ 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	50.398			
781	031001005024	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 $\Phi 12.7$ 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	3.392			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 231 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
782	031001005025	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ15.88 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	3.145		
783	031001005026	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ19.05 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	46.789		
784	031001005027	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ22.23 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	6.106		
785	031001005028	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ28.58 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	6.538		
786	031001005029	铜管	1、空调用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ31.8 2、含保温，空气吹扫 3、满足图纸设计要求	m	2.497		
787	031002001017	铜管分歧管	1.名称:铜管分歧管	个	7		
		一层静脉配液					
		消防					
		应急照明					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 232 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
839	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED应急照明灯(A型) 2. 型号:J-ZFJC-E3W-系列 3. 安装形式:嵌顶 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	18			
840	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED应急疏散出口指示灯 2. 型号:J-BLJC-10E II 0.3W-系列 3. 安装形式:墙壁 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	9			
841	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED应急疏散向左(右)指示灯 2. 型号:J-BLJC-1L(R)E II 0.3W-系列 3. 安装形式:墙壁 4. 满足设计要求,其他详见图纸	套	5			
842	030412006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 满足设计要求,其他详见图纸	个	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 233 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
843	030412004001	配线	1. 名称:穿多芯软导线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-RVS-2*2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	197.82		
844	030412001001	配管	1. 名称:SC镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	197.82		
		火灾报警					
845	030412001002	配管	1. 名称:SC镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	344.02		
846	030412004002	配线	1. 名称:穿照明线 铜芯 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	408.7		
847	030412004006	配线	1. 名称:穿多芯软导线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 满足设计要求,其他详见图纸	m	238.249		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 234 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
848	030412004008	配线	1. 名称：穿多芯软导线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-RYS-2*1.5 4. 满足设计要求，其他详见图纸	m	136.77		
849	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称：双门一体式门磁开关 2. 工作电压：DC24V 监视电流：≤0.25mA； 3. 满足图纸施工及设计要求	台	2		
850	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称：一体式电动闭门器 2. 工作电压：工作电压：DC24V 工作电流：≤1mA； 3. 满足图纸施工及设计要求	台	3		
851	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 安装方式：吸顶 3. 型号：JTY-GD-JBF5100 4. 满足图纸及设计要求	个	40		
852	030904001002	点型探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 安装方式：吸顶 3. 型号：JTW-ZD-JBF5110 4. 满足图纸及设计要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 235 页 共 236 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
853	030904003001	按钮	1. 名称：带火灾电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式：距地1.5m 3. 满足图纸及设计要求	个	3			
854	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：短路隔离器 2. 安装方式：端子箱内安装 3. 满足图纸及设计要求	台	2			
855	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 功能：2种声调可调 3. 满足图纸及设计要求	个	3			
856	030904003002	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装方式：消火栓内安装 3. 满足图纸及设计要求	个	3			
857	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：输入输出模块 2. 安装方式：吸顶安装 3. 满足图纸及设计要求	台	1			
858	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：消防广播喇叭 2. 型号：3W 3. 满足图纸及设计要求	个	7			
859	030412006002	接线盒	1. 名称：暗装接线盒 2. 满足设计要求, 其他详见图纸	个	65			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	1	安全生产措施费			
2	1.1	安全生产措施费_建筑			
3	1.2	安全生产措施费_装饰			
4	1.3	安全生产措施费_安装			
5	1.4	安全生产措施费_市建			
6	2	文明施工费			
7	2.1	文明施工费_建筑			
8	2.2	文明施工费_装饰			
9	2.3	文明施工费_安装			
10	2.4	文明施工费_市建			
11	3	环境保护费			
12	3.1	环境保护费_建筑			
13	3.2	环境保护费_装饰			
14	3.3	环境保护费_安装			
15	3.4	环境保护费_市建			
16	4	临时设施费			
17	4.1	临时设施费_建筑			
18	4.2	临时设施费_装饰			
19	4.3	临时设施费_安装			
20	4.4	临时设施费_市建			
21	5	冬雨季施工增加费			
22	5.1	冬雨季施工增加费_建筑			
23	5.2	冬雨季施工增加费_装饰			
24	5.3	冬雨季施工增加费_安装			
25	5.4	冬雨季施工增加费_市建			
26	6	夜间施工增加费			
27	6.1	夜间施工增加费_建筑			
28	6.2	夜间施工增加费_装饰			
29	6.3	夜间施工增加费_安装			
30	6.4	夜间施工增加费_市建			
本页小计					—

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目
 标段：中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目病理科、检验科等医疗专项设备安装及装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目 名称	工作内容	价格 (元)	备注
31	7	二次搬运费			
32	7.1	二次搬运费_建筑			
33	7.2	二次搬运费_装饰			
34	7.3	二次搬运费_安装			
35	7.4	二次搬运费_市建			
36	8	已完工程及设备保护费			
37	8.1	已完工程及设备保护费_建筑			
38	8.2	已完工程及设备保护费_装饰			
39	8.3	已完工程及设备保护费_安装			
40	8.4	已完工程及设备保护费_市建			
41	9	工程定位复测费			
42	9.1	工程定位复测费_建筑			
43	9.2	工程定位复测费_装饰			
44	9.3	工程定位复测费_安装			
45	9.4	工程定位复测费_市建			
46	10	脚手架费			
47	10.1	脚手架费_建筑			
48	10.2	脚手架费_装饰			
49	10.3	脚手架费_安装			
50	10.4	脚手架费_市建			
51	11	垂直运输费			
52	11.1	垂直运输费_建筑			
53	11.2	垂直运输费_装饰			
54	12	其他大型机械进场及安拆费			
55	12.1	其他大型机械进场及安拆费_建筑			
56	12.2	其他大型机械进场及安拆费_市建			
57	13	智慧工地费			
本页小计					—

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

