



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 1 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		莲花县人民医院搬迁建设项目净化工程2					20270683.75
		莲花县人民医院搬迁建设项目净化工程-装饰					8326275.83
		整个项目					8326275.83
		医疗综合楼三层中心供应室					909609.08
1	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 50mm金属面双玻镁岩棉手工夹芯板	m2	323.32	205.09	66309.7
2	011203003003	块料墙、柱面	1、白水泥擦缝 2、10厚釉面砖, 300*600横铺 3、4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、3厚外加剂专用砂浆抹基地或界面剂一道甩毛	m2	301.07	111.36	33527.16
本页小计							99836.86

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 2 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
3	011403001003	抹灰面油漆	1、刷底漆二道, 抗菌性面漆二道 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4、8厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛 5、专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m2	796.05	50.81	40447.3	
4	010903002003	墙面涂膜防水	1. 两道聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	m2	42.3	97.46	4122.56	
5	011205001010	不锈钢墙面	1、1.2厚SUS304不锈钢耐指纹板;内衬8厚硅酸钙板 2、50*30*1.5镀锌方管龙骨	m2	145.08	956.43	138758.86	
6	011105006001	PVC地材踢脚	1. 2厚PVC踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道	m2	41.34	161.32	6668.97	
本页小计								189997.69

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 3 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	011105003001	块料踢脚线	1、10地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内参建筑胶) 3、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m2	2.66	133.1	354.05	
8	011101002001	PVC地面 (FL-01)	1、2厚PVC地材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 6、25厚C20细石混凝土找坡抹平	m2	514.68	214.32	110306.22	
9	011102003004	块料楼地面	1. 10mm厚地砖干水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡层抹平 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 两道防水层(2mm厚聚氨酯防水层)	m2	173.46	228.3	39600.92	
本页小计							150261.19	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 4 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	011102003011	块料楼地面	253.84-47.1 、10厚600X600 地砖,干水泥擦 缝 2、20厚1:3干 硬性水泥砂浆 结合层,表面撒 水泥粉 3、20厚1:3干 硬性水泥砂找 平层	m <sup>2</sup>	32.92	130.84	4307.25	
11	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶放样 2、吊顶放样固 定 3、吊杆安装固 定 4、吊梁安装, 反支撑加固 5、手工玻镁岩 棉彩钢板安装 固定,含灯具、 风口开孔。 6、阴角采用R5 0的铝合金压条 扣封 7、板缝清洗, 密封胶密封	m <sup>2</sup>	315.66	255.91	80780.55	
本页小计							85087.8	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 5 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	011302001010	白色铝扣板（MT-01）	1. 铝合金方板600x600x1.0与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用钢筋与钢筋吊杆联结后找平 4. 8号吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与钢筋混凝土板固定	m <sup>2</sup>	672.44	169.55	114012.2	
本页小计								114012.2

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 6 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	011302001011	无机涂料吊顶	1、刷底漆二道，面漆二道 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、9.5厚纸面石膏板(双层)用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短板≥15，石膏板错缝。 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CS60x27，间距1200，用吊件与吊杆联结后找平 8、8号吊杆，双向中距横向小于1200，吊杆上部与钢筋混凝土板固定	m2	40.1	122.19	4899.82
14	011302001012	吊顶反向钢支撑	吊径高度大于等于1.5米时采用反支撑	m2	984.82	133.04	131020.45
本页小计							135920.27

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 7 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	010810002001	窗帘盒	1. 15厚玻毡面 高强纤维石膏板+9mm纸面石膏板 2. 内刮2遍腻子, 刷白色无机涂料 3. 金属护角	m	36.2	90.62	3280.44	
16	010809001001	窗台板	20mm厚浅咖啡网纹大理石成品窗台安装	m <sup>2</sup>	10.22	397.35	4060.92	
17	010802003050	M1122	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门	樘	9	2651.79	23866.11	
18	010802003016	M1522	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开平开气密门	樘	5	3612.74	18063.7	
19	010802003017	THM1822	1. 门代号及洞口尺寸:THM1822 2. 门框或扇外围尺寸:1800X2200mm 3. 门框、扇材质:铝合金地弹簧门	樘	5	2448.16	12240.8	
20	010807001007	DDC0917	1. 电动升降传递窗: DDC0917 (930mm*1660mm) 2. 双层中空5mm钢化玻璃, 铝合金包边.	m <sup>2</sup>	4.631	6802.06	31500.34	
本页小计							93012.31	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 8 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
21	010807001017	FH乙DDC0917	1. 电动防火升降传递窗：FH乙DDC0917(930mm*1660mm) 2. 双层中空5mm钢化玻璃, 铝合金包边.	m2	1.544	8086.22	12485.12	
22	010802003019	CM1122	1. 门代号及洞口尺寸:CM1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开彩钢板气密门	樘	5	3279.15	16395.75	
23	010802003020	CM1222	1. 门代号及洞口尺寸:CM1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开彩钢板气密门	樘	1	4199.69	4199.69	
24	011102001004	石材楼地面	1. 15mm人造大理石门槛石 2. 30mm素水泥砂浆粘接层 3. 1.5mm聚氨脂防水层	m2	2.88	268.54	773.4	
25	011207003002	成品隔断	1. 抗倍特版成品隔断	m2	33.16	230	7626.8	
		医疗综合楼四层手术部					3951056.66	
26	011205001011	75型轻钢龙骨+单面单层12mm石膏板	1. 75型轻钢龙骨+单层12mm石膏板 2. 6mm无机预涂板粘剂固定石膏板隔墙上	m2	482.2	119.96	57844.71	
本页小计								99325.47

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 9 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	011205001012	75型轻钢龙骨+单层12mm石膏板(内填防火岩棉)	1. 75型轻钢龙骨+单层12mm石膏板(内填防火岩棉50厚) 2. 6mm无机预涂板粘剂固定石膏板隔墙上	m2	1542	143.34	221030.28
28	011205001013	75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉)	1. 75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉50厚) 2. 6mm无机预涂板粘剂固定石膏板隔墙上	m2	478.5	287.6	137616.6
29	011205001014	电解钢板墙面	1、1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂),专用粘接剂粘接于12厚纸面石膏板背衬 2、12厚纸面石膏板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200;金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。 3、金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接;4号镀锌角钢与5号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢(镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢)	m2	897.75	624.21	560384.53
本页小计							919031.41

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 10 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	011205001015	电解钢板墙面	1、1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂),专用粘接剂粘接于12厚纸面石膏板背衬 2、12厚纸面石膏板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200;金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。 3、金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接;4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢(镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢) 4、防辐射基层处理:50*30*1.5镀锌方管+8厚硅酸钙板+3厚铅板(搭缝50mm)	m2	182.01	1265.49	230331.83
本页小计							230331.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 11 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	011203003004	块料墙、柱面	1、白水泥擦缝 2、10厚釉面砖, 300*600横铺 3、4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、3厚外加剂专用砂浆抹基或界面剂一道甩毛	m2	336.6	111.35	37480.41	
32	011403001004	无机涂料墙面	1、刷底漆二道, 抗菌性面漆二道 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4、8厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛 5、专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m2	2099.48	50.81	106674.58	
33	010903002004	墙面涂膜防水	1. 两道聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	m2	86.8	97.46	8459.53	
本页小计								152614.52

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 12 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
34	011105006002	PVC地材踢脚	1. 2厚PVC踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)纵横方向各刷一道	m2	159.87	161.5	25819.01	
35	011105003002	块料踢脚线	1、10地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内参建筑胶) 3、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m2	9.98	13.13	131.04	
36	011105006003	橡胶地材踢脚	1. 2厚橡胶踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)纵横方向各刷一道	m2	32.35	204.26	6607.81	
本页小计								32557.86

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 13 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
37	011101002002	PVC地面 (FL-01)	1、2厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 6、25厚C20细石混凝土找坡抹平	m2	1585.41	214.29	339737.51	
38	011102003005	块料楼地面	1. 10mm厚地砖干水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡层抹平 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 两道防水层(2mm厚聚氨酯防水层)	m2	191.64	228.23	43738	
39	011102003006	块料楼地面	253.84-47.1、10厚600X600地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚1:3干硬性水泥砂找平层	m2	84.93	130.88	11115.64	
本页小计								394591.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 14 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
40	011101002003	橡胶地材	1、2厚橡胶地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 6、25厚C20细石混凝土找坡抹平	m2	523.45	256.79	134416.73	
41	011101002004	橡胶地材	1、2厚橡胶地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、40mm厚硫酸钡水泥(4:1),20mm厚M10水泥砂浆保护层 6、0.5mm紫铜皮搭缝铺贴	m2	139	987.89	137316.71	
本页小计							271733.44	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 15 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	011302001013	白色铝扣板 (MT-01)	1. 铝合金方板600x600x1.0与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200, 用钢筋与钢筋吊杆联结后找平 4. 8号吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与钢筋混凝土板固定	m <sup>2</sup>	1422.03	168.99	240308.85	
43	011302001014	无机涂料吊顶	1、刷底漆二道, 面漆二道 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、3厚底基防裂腻子分遍打底 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5、素水泥浆一道甩毛 (甩前喷湿墙面)	m <sup>2</sup>	121	45.45	5499.45	
本页小计								245808.3

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 16 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	011302001015	吊顶天棚	1、1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂),专用粘接剂粘接于12厚纸面石膏板背衬板 2、8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200;金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。 3、金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接;4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢(镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢) 4、防辐射基层处理:50*30*1.5镀锌方管+8厚硅酸钙板+3厚铅板(搭缝50mm)	m2	102.17	1222.75	124928.37
本页小计							124928.37

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 17 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	011302001016	吊顶天棚	1、1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂),专用粘接剂粘接于12厚纸面石膏板背衬板 2、8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200;金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。 3、金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接;4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢(镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢)	m2	402.5	638.91	257161.28
46	011302001017	吊顶天棚	1、6mm厚无机预涂板 2、9mm石膏板基层 3、60型可上人轻钢龙骨	m2	1103.83	160.89	177595.21
47	011302001018	吊顶反向钢支撑	吊径高度大于等于1.5米时采用反支撑	m2	3151.53	133.04	419279.55
48	010810002002	窗帘盒	1.15厚玻毡面高强纤维石膏板+9mm纸面石膏板 2.内刮2遍腻子,刷白色无机涂料 3.金属护角	m	115.115	90.57	10425.97
49	010809001002	窗台板	20mm厚浅咖啡网纹大理石成品窗台安装	m2	32.232	397.33	12806.74
本页小计							877268.75

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 18 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
50	010802003047	M1122a	1. 门代号及洞口尺寸:M1122a 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门(无窗)	樘	2	2211.07	4422.14
51	010802003021	M1122	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门	樘	34	2650	90100
52	010802003022	QM1122	1. 门代号及洞口尺寸:QM1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门(铅防护)	樘	1	7048.78	7048.78
53	010802003023	M1522	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开平开气密门	樘	11	4471.58	49187.38
54	010802003024	M1822	1. 门代号及洞口尺寸:M1822 2. 门框或扇外围尺寸:1800X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开平开气密门	樘	4	5352.33	21409.32
本页小计							172167.62

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 19 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
55	010802003025	THM1522	1. 门代号及洞口尺寸:THM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:铝合金地弹簧门	樘	1	2040.11	2040.11
56	010802003026	THM1822	1. 门代号及洞口尺寸:THM1822 2. 门框或扇外围尺寸:1800X2200mm 3. 门框、扇材质:铝合金地弹簧门	樘	4	2441.97	9767.88
57	010802003027	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:自动平移气密门ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm	樘	13	7440	96720
58	010802003028	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:自动平移气密门(铅防护) ZDQM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm	樘	2	7440	14880
59	010807001008	C1813	1. 窗代号及洞口尺寸:观察窗C1813(12mm钢化玻璃) 2. 窗框或扇外围尺寸:1800X1300mm	m2	2.34	1654.34	3871.16
本页小计							127279.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 20 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
60	010807001009	C1513	1. 窗代号及洞口尺寸:观察窗C1513(12mm钢化玻璃) 2. 窗框或扇外围尺寸:1500X1300mm	m2	1.95	1726.26	3366.21	
61	010807001010	THC1213	1. 窗代号及洞口尺寸:谈话窗THC1213(12mm钢化玻璃) 2. 窗框或扇外围尺寸:1200X1300mm	m2	1.56	1726.26	2692.97	
62	010807001016	THC1223	1. 窗代号及洞口尺寸:谈话窗THC1223(12mm钢化玻璃) 2. 窗框或扇外围尺寸:1200X2300mm	m2	2.76	1707.51	4712.73	
63	011102001005	石材楼地面	1. 15mm人造大理石门槛石 2. 30mm素水泥砂浆粘接层 3. 1.5mm聚氨脂防水层	m2	3.816	265.56	1013.38	
64	011502001003	成品装饰线条	1. 不锈钢防撞带:200mm	m	374.13	112.69	42160.71	
65	011505002004	成品防撞护角	1. 成品防撞护角	个	55	18.93	1041.15	
66	011207003003	成品隔断	1. 抗倍特版成品隔断	m2	79.48	230	18280.4	
本页小计								73267.55

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 21 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
67	011501004001	嵌入式柜	1、前面框1.2厚304不锈钢 2、移门框1.2厚304不锈钢 3、平开门框1.2厚304不锈钢 4、移门玻璃8厚浮法白玻璃 5、接地端子2厚铜板 6、滑轨1.2厚304不锈钢 7、舟形扣手304不锈钢 8、本体1.2厚304不锈钢 9、304不锈钢隔板 10、箱体后面衬6mm硅酸钙板适用编号及尺寸:900(宽)X1700(高)X400(厚)	个	48	2500	120000	
68	011501004002	嵌入式医气箱	嵌入式医气箱；尺寸：900*400*200	个	14	788	11032	
69	080706004001	组合式电源插座箱	组合式电源插座箱；尺寸：900*250*100	台	54	480	25920	
本页小计								156952

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 22 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	030413002001	三联观片灯	1、观察屏和光路材料都采用亚克力板。 2、LED光源采用直流供电。 3、夹片装置,采用滚针自锁夹片装置。 4、定时关机。 5、自动感应功能。适用编号及尺寸:编号:观片灯(SH1)尺寸:1200(宽)X600(高)X25(厚)	套	13	1600	20800	
71	030413002002	六联观片灯	1、观察屏和光路材料都采用亚克力板。 2、LED光源采用直流供电。 3、夹片装置,采用滚针自锁夹片装置。 4、定时关机。 5、自动感应功能。适用编号及尺寸:编号:观片灯(SH2)尺寸:1200(宽)X1000(高)X25(厚)	套	1	2880	2880	
72	011501004003	情报箱(含书写台)	尺寸: 900*1000*300	个	3	4600	13800	
本页小计								37480

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 23 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
73	011501004004	保温柜	1、确保有效容积：不小于93L； 2、外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为玻璃棉； 3、温控范围：+5℃~+80℃±1℃（环境温度20℃）； 4、带键锁数字设定，数字显示； 5、自动设置温度报警，温度偏离设定值±2.5℃； 6、设备嵌入不锈钢一体式箱体柜，面层喷涂同墙板颜色。 适用编号及尺寸： 编号：保温柜 尺寸：580x595x820	个	14	5000	70000	
本页小计								70000

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 24 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
74	011501004005	保冷柜	1、确保有效容积：不小于79L； 2、外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为硬质聚亚胺酯原位整体发泡； 三层吸热玻璃门、带门自关闭装置； 3、制冷性能：4℃±1℃（室温35℃）； 4、设备嵌入不锈钢一体式箱体柜，面层喷涂同墙板颜色。 适用编号及尺寸： 编号：保冷柜 尺寸：400x495x1515	个	1	7200	7200	
		医疗综合楼五层静脉配置中心					471642.77	
75	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 50mm金属面双玻镁岩棉手工夹芯板	m2	522.64	205.08	107183.01	
76	011105006004	PVC地材踢脚	1. 2厚PVC踢脚，胶粘剂粘贴，板面上打蜡上光，100高 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道	m2	32.949	161.23	5312.37	
本页小计								119695.38

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 25 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011101002005	PVC地面（FL-01）	1、2厚PVC地材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶） 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 6、25厚C20细石混凝土找坡抹平	m2	258.92	214.28	55481.38
78	011101002006	PVC地面（FL-01）	1、2厚PVC地材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶） 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 6、两道防水层（2mm厚聚氨酯防水层） 7、25厚C20细石混凝土找坡抹平	m2	19.58	362.62	7100.1
本页小计							62581.48

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 26 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
79	011102003007	块料楼地面	1、10厚600X600地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚1:3干硬性水泥砂找平层	m <sup>2</sup>	18.56	131.2	2435.07	
80	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶放样 2、吊顶放样固定 3、吊杆安装固定 4、吊梁安装,反支撑加固 5、手工玻镁岩棉彩钢板安装固定,含灯具、风口开孔。 6、阴角采用R50的铝合金压条扣封 7、板缝清洗,密封胶密封	m <sup>2</sup>	447.08	255.89	114403.3	
81	011302001020	吊顶反向钢支撑	吊径高度大于等于1.5米时采用反支撑	m <sup>2</sup>	447.08	133.04	59479.52	
82	010802003044	CM1122a	1. 门代号及洞口尺寸:CM1122a 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开彩钢板气密门(无窗)	樘	4	2654.82	10619.28	
本页小计								186937.17

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 27 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
83	010802003045	CM1122	1. 门代号及洞口尺寸:CM1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开彩钢板气密门	樘	11	3906.01	42966.11	
84	010802003046	CM1522	1. 门代号及洞口尺寸:CM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开平开彩钢板气密门	樘	3	5330.38	15991.14	
85	010802003029	M1122	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门	樘	1	2627.45	2627.45	
86	010807001011	双门互锁传递窗	1、前面框1.2厚304不锈钢 2、门1厚304不锈钢 3、窗8厚玻璃 4、铰链304不锈钢 5、底部加强筋1厚304不锈钢 6、锁 7、舟形扣手304不锈钢 8、连接框1厚304不锈钢 9、互锁机构 10、紫外线灭茵灯	m2	3.6	5800	20880	
本页小计							82464.7	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 28 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
87	010807001012	C1013	1. 窗代号及洞口尺寸:观察窗C1013(12mm钢化玻璃) 2. 窗框或扇外围尺寸:1000X1300mm	m2	1.3	1683.12	2188.06	
88	010807001013	C2213	1. 窗代号及洞口尺寸:观察窗C2213(12mm钢化玻璃) 2. 窗框或扇外围尺寸:2200X1300mm	m2	5.72	1677.23	9593.76	
89	010802003031	AQM1022	1. 门代号及洞口尺寸:AQM1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000X2200mm 3. 门框、扇材质:逃生安全门	樘	2	1895.11	3790.22	
90	011207003004	成品隔断	1. 抗倍特版成品隔断	m2	50.4	230	11592	
		医疗综合楼九层产房					1619302.47	
91	011205001017	75型轻钢龙骨+单面单层12mm石膏板	1. 75型轻钢龙骨+单层12mm石膏板 2. 6mm无机预涂板粘剂固定石膏板隔墙上	m2	578.38	119.96	69382.46	
92	011205001018	75型轻钢龙骨+单层12mm石膏板(内填防火岩棉)	1. 75型轻钢龙骨+单层12mm石膏板(内填防火岩棉50厚) 2. 6mm无机预涂板粘剂固定石膏板隔墙上	m2	371.86	149.64	55645.13	
本页小计								152191.63

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 29 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
93	011205001019	75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板 (内填防火岩棉)	1. 75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉50厚) 2. 6mm无机预涂板粘剂固定石膏板隔墙上	m2	99.19	293.89	29150.95	
94	011205001020	电解钢板墙面	1、1.2厚电解钢板, 环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂), 专用粘接剂粘接于12厚纸面石膏板背衬 2、12厚纸面石膏板用自攻螺丝固定在金属加强筋上, 中距不大于200; 金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。 3、金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接; 4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢(镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢)	m2	82.89	624.21	51740.77	
本页小计							80891.72	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 30 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
95	011403001005	无机涂料墙面	1、刷底漆二道, 抗菌性面漆二道 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4、8厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛 5、专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m2	1269.95	50.81	64526.16
96	011203003005	块料墙、柱面	1、白水泥擦缝 2、10厚釉面砖, 300*600横铺 3、4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、3厚外加剂专用砂浆抹基地或界面剂一道甩毛	m2	415.76	111.36	46299.03
97	010903002006	墙面涂膜防水	1. 两道聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	m2	99.2	97.46	9668.03
本页小计							120493.22

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 31 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
98	011105006005	PVC地材踢脚	1. 2厚PVC踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)纵横方向各刷一道	m2	117.215	161.46	18925.53	
99	011105003003	块料踢脚线	1、10地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内参建筑胶) 3、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m2	1.53	17.15	26.24	
100	011105006006	橡胶地材踢脚	1. 2厚橡胶踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)纵横方向各刷一道	m2	4.346	201.78	876.94	
本页小计								19828.71

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 32 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
101	011101003001	PVC地面 (FL-01)	1、2厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 6、25厚C20细石混凝土找坡抹平	m2	1262.38	214.29	270515.41
102	011102003008	防滑地砖	1、10厚600X600地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚1:3干硬性水泥砂找平层	m2	55.07	130.99	7213.62
103	011102003009	防滑地砖	1. 10mm厚地砖干水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡层抹平 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 两道防水层(2mm厚聚氨酯防水层)	m2	155.31	228.27	35452.61
本页小计							313181.64

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 33 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
104	011101003002	橡胶地材	1、2厚橡胶地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 6、25厚C20细石混凝土找坡抹平	m2	48.98	256.86	12581	
105	011302001021	白色铝扣板 (MT-01)	1. 铝合金方板600x600x1.0与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用钢筋与钢筋吊杆联结后找平 4. 8号吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与钢筋混凝土板固定	m2	736.99	168.53	124204.92	
本页小计								136785.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 34 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011302001022	无机涂料吊顶	1、刷底漆二道，面漆二道 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、3厚底基防裂腻子分遍打底 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5、素水泥浆一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m <sup>2</sup>	24.11	45.43	1095.32
本页小计							1095.32

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 35 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
107	011302001027	无机涂料吊顶	1、刷底漆二道，面漆二道 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、9.5厚纸面石膏板(双层)用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短板≥15，石膏板错缝。 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CS60x27，间距1200，用吊件与吊杆联结后找平 8、8号吊杆，双向中距横向小于1200，吊杆上部与钢筋混凝土板固定	m2	351.1	113.49	39846.34	
本页小计								39846.34

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 36 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
108	011302001024	吊顶天棚	1、1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂),专用粘接剂粘接于12厚纸面石膏板背衬板 2、8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200;金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。 3、金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接;4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢(镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢)	m2	37.92	625.06	23702.28	
109	011302001025	吊顶天棚	1、6mm厚无机预涂板 2、9mm石膏板基层 3、60型可上人轻钢龙骨	m2	836.06	160.91	134530.41	
110	011302001026	吊顶反向钢支撑	吊径高度大于等于1.5米时采用反支撑	m2	1962.11	133.04	261039.11	
111	010802003032	M1022	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门	樘	14	2408.51	33719.14	
本页小计							452990.94	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 37 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
112	010802003043	M1122	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门	樘	23	2651.25	60978.75
113	010802003033	M1122a	1. 门代号及洞口尺寸:M1122a 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门(无窗)	樘	9	2231.55	20083.95
114	010802003034	ZM1322	1. 门代号及洞口尺寸:M1322 2. 门框或扇外围尺寸:1300X2200mm 3. 门框、扇材质:医用子母门	樘	7	3127.92	21895.44
115	010802003035	M1822	1. 门代号及洞口尺寸:M1822 2. 门框或扇外围尺寸:1800X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开平开气密门	樘	3	5374.92	16124.76
116	010802003036	M1522	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开平开气密门	樘	7	4471.58	31301.06
本页小计							150383.96

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 38 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
117	010802003037	THM1522	1. 门代号及洞口尺寸:THM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:铝合金双开地弹簧门	樘	1	2040.11	2040.11	
118	010802003038	THM1822	1. 门代号及洞口尺寸:THM1822 2. 门框或扇外围尺寸:1800X2200mm 3. 门框、扇材质:铝合金双开地弹簧门	樘	4	2441.97	9767.88	
119	010802003039	ZDM1522	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:单开电动平移气密门	樘	8	15493.08	123944.64	
120	010807001015	C1013	1. 窗代号及洞口尺寸:观察窗C1013(12mm钢化玻璃) 2. 窗框或扇外围尺寸:1000X1300mm	m <sup>2</sup>	1.3	1683.12	2188.06	
121	011102001006	石材楼地面	1. 15mm人造大理石门槛石 2. 30mm素水泥砂浆粘接层 3. 1.5mm聚氨脂防水层	m <sup>2</sup>	5.76	268.54	1546.79	
122	011502001004	成品装饰线条	1. 不锈钢防撞带: 200mm	m	249.96	112.71	28172.99	
123	011505002005	成品防撞护角	1. 成品防撞护角	个	48	18.93	908.64	
本页小计								168569.11

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 39 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
124	011501004006	嵌入式柜	1、前面框1.2厚304不锈钢 2、移门框1.2厚304不锈钢 3、平开门框1.2厚304不锈钢 4、移门玻璃8厚浮法白玻璃 5、接地端子2厚铜板 6、滑轨1.2厚304不锈钢 7、舟形扣手304不锈钢 8、本体1.2厚304不锈钢 9、304不锈钢隔板 10、箱体后面衬6mm硅酸钙板适用编号及尺寸:900(宽)X1700(高)X400(厚)	个	3	2500	7500	
125	011501004007	嵌入式医气箱	嵌入式医气箱；尺寸：900*400*200	个	1	788	788	
126	080706004002	组合式电源插座箱	组合式电源插座箱；尺寸：900*250*100	台	4	480	1920	
		发热门诊三层负压病房					123877.68	
127	011205001021	75型轻钢龙骨+单面单层12mm石膏板	1. 75型轻钢龙骨+单层12mm石膏板 2. 6mm无机预涂板粘剂固定石膏板隔墙上	m <sup>2</sup>	28.13	119.83	3370.82	
本页小计								13578.82

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 40 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
128	011205001022	75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板 (内填防火岩棉)	1. 75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉50厚) 2. 6mm无机预涂板粘剂固定石膏板隔墙上	m2	191.94	293.82	56395.81	
129	011204003001	墙砖 (CT-01)	1、白水泥擦缝 2、10厚釉面砖, 300*600横铺 3、4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、3厚外加剂专用砂浆抹基地或界面剂一道甩毛	m2	46.23	121.31	5608.16	
130	011102003010	块料楼地面	1. 10厚600X600地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 两道2厚聚氨酯涂膜防水层 4. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	9.69	170.79	1654.96	
本页小计							63658.93	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 41 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
131	011101002007	PVC地面 (FL-01)	1、2厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 6、25厚C20细石混凝土找坡抹平	m2	45.63	214.16	9772.12	
132	011302001028	白色铝扣板 (MT-01)	1. 铝合金方板600x600x1.0与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用钢筋与钢筋吊杆联结后找平 4. 8号吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与钢筋混凝土板固定	m2	9.97	175.94	1754.12	
133	011302001029	吊顶天棚	1、6mm厚无机预涂板 2、9mm石膏板基层 3、60型可上人轻钢龙骨	m2	45.63	160.79	7336.85	
本页小计							18863.09	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 42 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
134	011302001030	吊顶反向钢支撑	吊径高度大于等于1.5米时采用反支撑	m2	55.6	133.04	7397.02	
135	010802003041	M1122	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开平开气密门	樘	6	2645.69	15874.14	
136	010802003042	M1222	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200X2200mm 3. 门框、扇材质:手动子母平开气密门	樘	4	2901.15	11604.6	
137	010807001014	双门互锁传递窗	1、前面框1.2厚304不锈钢 2、门1厚304不锈钢 3、窗8厚玻璃 4、铰链304不锈钢 5、底部加强筋1厚304不锈钢 6、锁 7、舟形扣手304不锈钢 8、连接框1厚304不锈钢 9、互锁机构 10、紫外线灭茵灯	m2	0.5	5800	2900	
138	011102001007	石材楼地面	1. 15mm人造大理石门槛石 2. 30mm素水泥砂浆粘接层 3. 1.5mm聚氨脂防水层	m2	0.528	252.57	133.36	
139	011505002006	成品防撞护角	1. 成品防撞护角	个	4	18.93	75.72	
本页小计								37984.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 43 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		ICU					1250787.17	
		一层EICU					137912.73	
140	011205001001	75型轻钢龙骨+单面12mm石膏板	1. 75型轻钢龙骨（轻钢龙骨骨架竖向龙骨间隔400, 贯通龙骨为标配）+单面12mm石膏板 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板隔墙上	m2	76.97	161.59	12437.58	
141	011205001002	99型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板（内填防火岩棉）	1. 99厚75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板（内填防火岩棉50厚, , 容重100KG/m <sup>3</sup> ）（耐火极限1小时） 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板隔墙上	m2	145.76	243.92	35553.78	
142	011205001003	123型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板（内填防火岩棉）	1. 123厚75型轻钢龙骨+双1层12mm石膏板（内填防火岩棉75厚, , 容重100KG/m <sup>3</sup> ）（耐火极限2小时） 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板隔墙上	m2	72.19	251.61	18163.73	
143	011103003001	PVC地面（FL-01）	1. 40厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 2-3mm自流平地面 3. 2.0mm厚PVC卷材, 建筑胶粘贴（具体厚度见相关确认的产品）	m2	113.63	197.27	22415.79	
本页小计								88570.88

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 44 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
144	011302001001	平面吊顶天棚	1. 60型上人轻钢龙骨隔墙+9.5mm石膏板 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板吊顶上	m <sup>2</sup>	113.63	138.39	15725.26	
145	011302001002	吊顶钢结构转换层	1. 吊顶钢结构转换层	m <sup>2</sup>	113.63	133.04	15117.34	
146	011502001001	成品装饰线条	1. 不锈钢防撞带：200mm	m	19.66	42.01	825.92	
147	011505002001	成品防撞护角	1. 成品防撞护角	个	4	18.93	75.72	
148	010802003001	M1022	1. 门代号及洞口尺寸：M1022 2. 门框或扇外围尺寸：1000X2200mm 3. 门框、扇材质：手动单开钢质门（带观察窗）	樘	2	1167.98	2335.96	
149	010802003002	M1522	1. 门代号及洞口尺寸：M1522 2. 门框或扇外围尺寸：1500X2200mm 3. 门框、扇材质：手动双开钢质门（带观察窗）	樘	3	2126.99	6380.97	
150	010802004001	FM乙1122	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1122 2. 门框或扇外围尺寸：1100*2200mm 3. 门框、扇材质：乙级防火门（均带亮子）	樘	2	1107.09	2214.18	
本页小计								42675.35

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 45 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
151	010802004002	FM乙1522	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:乙级防火门(均带亮子)	樘	2	1522.24	3044.48	
152	010807001001	6mm单层钢化玻璃观察窗	1. 8mm钢化玻璃 2. 1.0厚不锈钢包边	m2	3.6	218.3	785.88	
153	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 防火窗: FC乙1515 2. 双层中空5mm钢化玻璃,铝合金包边,离地900mm.	m2	4.5	576.92	2596.14	
154	011102001001	石材楼地面	1. 15mm人造大理石门槛石 2. 30mm素水泥砂浆粘接层 3. 1.5mm聚氨脂防水层	m2	0.852	281.69	240	
		三层ICU					847803.92	
155	011103003002	PVC地面 (FL-01)	1. 40厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 2-3mm自流平地面 3. 2.0mm厚PVC卷材,建筑胶粘贴(具体厚度见相关确认的产品)	m2	897.73	197.3	177122.13	
156	011102003001	防滑地砖-300*300mm	1. 300*300防滑地砖10mm厚地 砖干水泥浆擦缝 2. 20mm厚素水泥砂浆粘接层	m2	108.84	106.26	11565.34	
本页小计								195353.97

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 46 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
157	011102003002	防滑地砖-600*600mm	1. 600*600防滑地砖10mm厚地 砖干水泥浆擦缝 2. 20mm厚素水 泥砂浆粘接层	m2	87.55	105.93	9274.17	
158	011302001003	平面吊顶天棚	1. 60型上人轻 钢龙骨隔墙+9. 5mm石膏板 2. 6mm医疗板胶 粘剂固定石膏 板吊顶上	m2	554.37	99.78	55315.04	
159	011302001004	白色铝扣板 (MT-01)	1. C8吊筋@1200 (不上人) 2. 附加U50系列 龙骨@1200补强 3. 38X24X0.8T 型龙骨@600 4. 30X24X0.8T 型次龙骨@600 (22X22X0.8L型 边龙骨) 5. 600X600X0. 8铝扣板	m2	505.89	138.23	69929.17	
160	011302001005	吊顶反向钢支撑	吊径高度大于 等于1.5米小于 1.8米时采用反 支撑	m2	1060.26	133.04	141056.99	
161	011301001001	天棚抹灰	1. 面刷白色无 机涂料三道 2. 满刮腻子两 道 3. 界面剂一道	m2	32.61	28.03	914.06	
162	011205001004	75型轻钢龙骨+单 面12mm石膏板	1. 75型轻钢龙 骨+单面12mm石 膏板 2. 6mm医疗板胶 粘剂固定石膏 板隔墙上	m2	504.08	142.46	71811.24	
本页小计								348300.67

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 47 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
163	011205001005	99型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉)	1. 99厚75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉50厚,,容重100KG/m)(耐火极限1小时) 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板隔墙上	m2	460.81	238.62	109958.48	
164	011205001006	123型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉)	1. 123厚75型轻钢龙骨+双1层12mm石膏板(内填防火岩棉75厚,,容重100KG/m)(耐火极限2小时) 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板隔墙上	m2	16.2	321.07	5201.33	
165	011403001001	白色无机涂料 (PT-01)	1. 面刷白色无机涂料三道 2. 满刮腻子两道 3. 界面剂一道	m2	1210.06	24.74	29936.88	
166	011203003001	墙砖 (CT-01)	1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2. 10mm厚面砖面层 3. 3mm厚“DTA-I-I GB/T 25181-2019”粘结砂浆	m2	263.08	109.08	28696.77	
167	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚	m2	148.89	31.35	4667.7	
168	010903002001	墙面涂膜防水	1. 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚	m2	263.07	36.14	9507.35	
本页小计								187968.51

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 48 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
169	010802003003	M0822	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 门框或扇外围尺寸:800X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开钢质门(带观察窗)	樘	1	1160.17	1160.17	
170	010802003004	M0922	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. 门框或扇外围尺寸:800X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开钢质门(带观察窗)	樘	3	1267.6	3802.8	
171	010802003005	M1022	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开钢质门(带观察窗、更衣卫浴间为磨砂玻璃)	樘	1	1418	1418	
172	010802003006	M1022	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开钢质门(带观察窗)	樘	2	1418	2836	
本页小计							9216.97	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 49 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
173	010802003007	M1122	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开钢质门(带观察窗)	樘	20	1559.78	31195.6	
174	010802003008	M1522	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开钢制门(带观察窗)	樘	6	2126.99	12761.94	
175	010802003009	M1822	1. 门代号及洞口尺寸:M1822 2. 门框或扇外围尺寸:1800X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开钢制门(带观察窗)	樘	3	2556.68	7670.04	
176	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:自动平移气密门ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm	樘	2	7440	14880	
177	010802004003	甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门	m <sup>2</sup>	20.68	472.21	9765.3	
178	010802004004	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门	m <sup>2</sup>	41.8	461.29	19281.92	
179	010807001003	钢化玻璃密闭窗	1. 8mm钢化玻璃 2. 1.0厚不锈钢包边	m <sup>2</sup>	10.08	210.63	2123.15	
本页小计								97677.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 50 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
180	010807001004	谈话窗	1. 8mm钢化玻璃 2. 1.0厚不锈钢包边	m2	1.44	227.66	327.83	
181	011502001002	成品装饰线条	1. 不锈钢防撞带：200mm	m	65.9	41.93	2763.19	
182	011505002002	成品防撞护角	1. 成品防撞护角	个	27	18.93	511.11	
183	011207003001	成品隔断	1. 抗倍特版成品隔断	m2	50.45	230	11603.5	
184	011102001002	石材楼地面	1. 15mm人造大理石门槛石 2. 30mm素水泥砂浆粘接层 3. 1.5mm聚氨脂防水层	m2	2.784	268.22	746.72	
		十层NICU					265070.52	
185	011205001007	75型轻钢龙骨+单面12mm石膏板	1. 75型轻钢龙骨+单面12mm石膏板 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板隔墙上	m2	239.11	129.48	30959.96	
186	011205001008	99型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉)	1. 99厚75型轻钢龙骨+双面单层12mm石膏板(内填防火岩棉50厚,,容重100KG/m)(耐火极限1小时) 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板隔墙上	m2	420.67	238.79	100451.79	
187	011403001002	白色无机涂料 (PT-01)	1. 面刷白色无机涂料三道 2. 满刮腻子两道 3. 界面剂一道	m2	144.63	24.74	3578.15	
本页小计								150942.25

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 51 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
188	011203003002	墙砖 (CT-01)	1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 10mm厚面砖面层 3. 3mm厚“DTA-I-I GB/T 25181-2019”粘结砂浆	m <sup>2</sup>	37.61	109.02	4100.24	
189	011103003003	PVC地面 (FL-01)	1. 40厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 2-3mm自流平地面 3. 2.0mm厚PVC卷材, 建筑胶粘贴(具体厚度见相关确认的产品)	m <sup>2</sup>	252.06	197.34	49741.52	
190	011102003003	防滑地砖 (CT-01) -卫生间	1. 10mm厚地砖干水泥浆擦缝 2. 20mm厚素水泥砂浆粘接层 3. 防水层(1.5mm厚聚氨酯防水层) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶, 土建完成)	m <sup>2</sup>	26.35	139.91	3686.63	
191	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚	m <sup>2</sup>	4.25	31.71	134.77	
192	010903002002	墙面涂膜防水	1. 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚	m <sup>2</sup>	14.68	36.18	531.12	
193	011302001006	平面吊顶天棚	1. 60型上人轻钢龙骨隔墙+9.5mm石膏板 2. 6mm医疗板胶粘剂固定石膏板吊顶上	m <sup>2</sup>	264.55	99.79	26399.44	
本页小计								84593.72

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 52 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
194	011302001007	白色铝扣板 (MT-01)	1. C10吊筋@1200(不上人) 2. 附加U50系列龙骨@1200补强 3. 38X24X0.8T型龙骨@600 4. 30X24X0.8T型次龙骨@600(22X22X0.8L型边龙骨) 5. 600X600X0.8铝扣板	m <sup>2</sup>	10	138.79	1387.9	
195	011302001008	白色铝扣板 (MT-01)	1. C10吊筋@1200(不上人) 2. 附加U50系列龙骨@1200补强 3. 38X24X0.8T型龙骨@600 4. 30X24X0.8T型次龙骨@600(22X22X0.8L型边龙骨) 5. 300X300X0.8铝扣板	m <sup>2</sup>	7.14	154.82	1105.41	
196	010802003010	M1022	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开钢质门(带观察窗)	樘	4	1167.98	4671.92	
197	010802003011	M1122	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开钢质门(带观察窗)	樘	10	1284.76	12847.6	
本页小计							20012.83	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 53 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
198	010802003012	M1122 (磨砂玻璃)	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2200mm 3. 门框、扇材质:手动单开钢质门(带观察窗)	樘	2	1546.91	3093.82
199	010802003013	M1222	1. 门代号及洞口尺寸: M1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200X2200mm 3. 门框、扇材质:手动子母钢质门(带观察窗)	樘	3	1697.29	5091.87
200	010802003014	M1522	1. 门代号及洞口尺寸: M1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2200mm 3. 门框、扇材质:手动双开钢质门(带观察窗)	樘	2	2126.99	4253.98
201	010802004005	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门	m <sup>2</sup>	24.42	460.92	11255.67
202	010807001005	6mm单层钢化玻璃观察窗	1. 8mm钢化玻璃 2. 1.0厚不锈钢包边	m <sup>2</sup>	6.24	215.42	1344.22
203	010807001006	6mm单层钢化玻璃谈话窗	1. 8mm钢化玻璃 2. 1.0厚不锈钢包边	m <sup>2</sup>	1.44	227.66	327.83
204	011102001003	石材楼地面	1. 15mm人造大理石门槛石 2. 30mm素水泥砂浆粘接层 3. 1.5mm聚氨脂防水层	m <sup>2</sup>	0.42	253.99	106.68
本页小计							25474.07

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 54 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		莲花县人民医院搬迁建设项目净化工程-安装					11944407.92	
		整个项目					11944407.92	
		给排水					543795.95	
205	031001006001	薄壁不锈钢管DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	632.29	53.3	33701.06	
206	031001006002	薄壁不锈钢管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	105.024	52.17	5479.1	
本页小计								39180.16

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 55 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
207	031001006003	薄壁不锈钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	153.24	82.76	12682.14	
208	031001006004	薄壁不锈钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	182.231	70.46	12840	
209	031001006005	薄壁不锈钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	163.344	85.67	13993.68	
本页小计								39515.82

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 56 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
210	031001006006	薄壁不锈钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	384.45	121.92	46872.14
211	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 具体做法详见设计图纸 3. 包含完成此工作所有内容	m <sup>3</sup>	3.634	2292.14	8329.64
212	031301004001	成品支架	1. 金属桥架支架	kg	823.3	14.73	12127.21
213	031001006007	无缝不锈钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:蒸汽 3. 材质:无缝不锈钢管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	26.42	189.04	4994.44
本页小计							72323.43

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 57 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
214	031001006008	无缝不锈钢管DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：蒸汽 3. 材质：无缝不锈钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	20.88	82.76	1728.03
215	031301004002	成品支架	1. 金属桥架支架	kg	49.469	14.73	728.68
216	031001006009	薄壁不锈钢管DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：纯水 3. 材质：薄壁不锈钢管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	272.14	53.3	14505.06
本页小计							16961.77

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 58 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
217	031001006010	薄壁不锈钢管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	44.625	52.18	2328.53	
218	031001006011	薄壁不锈钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	32.89	82.76	2721.98	
219	031001006012	薄壁不锈钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	28.35	70.46	1997.54	
本页小计								7048.05

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 59 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
220	031001006013	薄壁不锈钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	261	91.52	23886.72
221	031001006014	薄壁不锈钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:卡压连接 6. 管道消毒、冲洗 7. 压力试验及吹、洗设计要求 8. 包含完成此工作所有内容	m	651.81	85.66	55834.04
222	031301004003	成品支架	1. 金属桥架支架	kg	331.02	14.73	4875.92
223	031001007001	HDPE三层复合静音管DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE三层复合静音管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及灌水试验 7. 包含完成此工作所有内容	m	15.97	89.76	1433.47
本页小计							86030.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 60 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
224	031001007002	HDPE单层管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE单层管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及灌水试验 7. 包含完成此工作所有内容	m	141.39	56.09	7930.57	
225	031001007003	HDPE单层管DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE单层管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及灌水试验 7. 包含完成此工作所有内容	m	533.91	39.18	20918.59	
226	031301003004	一般套管DN100	1. 名称:一般套管(制作、安装) 2. 规格: DN100 3. 包含完成此工作所有内容	个	2	113.21	226.42	
227	031301003005	一般套管DN80	1. 名称:一般套管(制作、安装) 2. 规格: DN80 3. 包含完成此工作所有内容	个	36	79.31	2855.16	
228	031301003006	一般套管DN50	1. 名称:一般套管(制作、安装) 2. 规格: DN50 3. 包含完成此工作所有内容	个	36	42.37	1525.32	
本页小计								33456.06

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 61 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
229	031301003007	一般套管DN32	1. 名称：一般套管（制作、安装） 2. 规格：DN32 3. 包含完成此工作所有内容	个	40	27.78	1111.2	
230	031301003008	一般套管DN20	1. 名称：一般套管（制作、安装） 2. 规格：DN20 3. 包含完成此工作所有内容	个	48	21.93	1052.64	
231	031002001025	截止阀DN15	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN15	个	65	45	2925	
232	031002001026	截止阀DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20	个	16	52.32	837.12	
233	031002001027	截止阀DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25	个	37	49.05	1814.85	
234	031002001028	截止阀DN40	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40	个	22	122.85	2702.7	
235	031002001029	截止阀DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50	个	5	167.8	839	
236	031002001030	闸阀DN32	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN32	个	1	109.14	109.14	
237	031002001031	闸阀DN65	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65	个	4	321.97	1287.88	
238	031002001032	闸阀DN80	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN80	个	1	393.37	393.37	
239	031002001033	止回阀DN15	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN15	个	6	44.97	269.82	
240	031002001034	止回阀DN20	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN20	个	5	51.97	259.85	
241	031002001035	止回阀DN25	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN25	个	9	81.47	733.23	
本页小计								14335.8

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 62 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
242	031002001036	止回阀DN32	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN32	个	1	101.74	101.74	
243	031002001037	防污隔断阀DN15	1. 名称：防污隔断阀 2. 规格：DN15	个	4	203.25	813	
244	031002001038	防污隔断阀DN25	1. 名称：防污隔断阀 2. 规格：DN25	个	4	442.64	1770.56	
245	031002001039	防污隔断阀DN32	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN32	个	5	442.64	2213.2	
246	031002001040	防污隔断阀DN50	1. 名称：防污隔断阀 2. 规格：DN50	个	1	442.64	442.64	
247	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表	台	9	76.09	684.81	
248	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	9	563.55	5071.95	
249	031003003002	陶瓷洗手盆柜	1. 名称：陶瓷洗手盆柜 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	46	671.04	30867.84	
250	031003004001	陶瓷洗婴池	1. 名称：陶瓷洗婴池 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	14	805.41	11275.74	
本页小计								53241.48

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 63 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
251	031003008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	11	522.13	5743.43	
252	031003006001	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	3	1205.22	3615.66	
253	031003007001	斗式小便器	1. 名称:斗式小便器 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	1	848.49	848.49	
254	031003006002	坐便器	1. 名称:坐便器 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	25	1025.79	25644.75	
255	031003010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	套	24	1300.19	31204.56	
256	031003008002	不锈钢清洗池	1. 名称:不锈钢清洗池 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	1	522.13	522.13	
本页小计								67579.02

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 64 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
257	031003008003	不锈钢污洗池	1. 名称: 不锈钢污洗池 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	4	522.13	2088.52	
258	031003008004	两位锈钢洗污池	1. 名称: 两位锈钢洗污池 2. 含所有附件及五金安装 3. 具体做法详见设计图纸 4. 包含完成此工作所有内容	组	14	611.7	8563.8	
259	031003008005	地漏DN75	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN75	组	64	70.9	4537.6	
260	031005013001	热水器、开水炉	1. 即热式电热水器3KW	台	7	2096.63	14676.41	
261	031005013002	热水器、开水炉	1. 开水器	台	11	703.58	7739.38	
262	031401001001	脚手架		项	1	76518.5	76518.5	
263	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		强电					1879247.97	
264	030402011001	成套配电箱 4AP3GY1 PE=237KW	1. 成套配电箱 4AP3GY1 PE=237KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存具体配件详见设计图纸	台	1	8508.11	8508.11	
本页小计								122632.32

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 65 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
265	030402011002	成套配电箱 4AP3GY2 PE=242KW	1. 成套配电箱 4AP3GY2 PE=242KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	8508.11	8508.11	
266	030402011003	成套配电箱 4AP3-ZQ PE=120KW	1. 成套配电箱 4AP3-ZQ PE=120KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	622.68	622.68	
267	030402011004	成套配电箱 4AP3-SCL PE=15KW	1. 成套配电箱 4AP3-SCL PE=15KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	622.68	622.68	
本页小计							9753.47	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 66 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
268	030402011005	成套配电箱 4AP3-KY PE=20KW	1. 成套配电箱 4AP3-KY PE=20KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	622.68	622.68	
269	030402011006	成套配电箱 4AP3-QX PE=113.5KW	1. 成套配电箱 4AP3-QX PE=113.5KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
270	030402011007	成套配电箱 4AP3-MJ1 PE=20KW	1. 成套配电箱 4AP3-MJ1 PE=20KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	622.68	622.68	
本页小计							2358.55	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 67 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
271	030402011008	成套配电箱 4AL3GY1-1 PE=52KW	1. 成套配电箱 4AL3GY1-1 PE=52KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	4217.4	4217.4	
272	030402011009	成套配电箱 4AP3-MJ2 PE=60KW	1. 成套配电箱 4AP3-MJ2 PE=60KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
273	030402011010	成套配电箱 4AP3GY-KT PE=34KW	1. 成套配电箱 4AP3GY-KT PE=34KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2887.02	2887.02	
本页小计							8217.61	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 68 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
274	030402011011	成套配电箱 4AL3GY1-BG PE=42KW	1. 成套配电箱 4AL3GY1-BG PE=42KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2443.56	2443.56	
275	030402011012	成套配电箱 AHU-301 PN=13.3KW	1. 成套配电箱 AHU-301 PN=13.3KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1509.6	1509.6	
276	030402011013	成套配电箱 FAU-301 PN=9.5KW	1. 成套配电箱 FAU-301 PN=9.5KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1509.6	1509.6	
277	030402011014	成套配电箱 FAU-302 PN=5.3KW	1. 成套配电箱 FAU-302 PN=5.3KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1509.6	1509.6	
本页小计							6972.36	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 69 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
278	030402011015	成套配电箱 BF-301 PN=6.4KW	1. 成套配电箱 BF-301 PN=6.4KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1509.6	1509.6	
279	030402011016	成套配电箱 5AL4 PE=35KW	1. 成套配电箱 5AL4 PE=35KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1856.23	1856.23	
280	030402011017	成套配电箱 5AL4-BG PE=24KW	1. 成套配电箱 5AL4-BG PE=24KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	4217.4	4217.4	
281	030402011018	成套配电箱 5AV4 PE=5KW	1. 成套配电箱 5AV4 PE=5KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1856.23	1856.23	
本页小计							9439.46	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 70 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
282	030402011019	成套配电箱 5APX4 DSA PE=80KW	1. 成套配电箱 5APX4 DSA PE=80KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1200*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2743.14	2743.14	
283	030402011020	成套配电箱 4AL4 PE=340KW	1. 成套配电箱 4AL4 PE=340KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	5403.9	5403.9	
284	030402011021	成套配电箱 4AL4-1 PE=33KW	1. 成套配电箱 4AL4-1 PE=33KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2443.56	2443.56	
本页小计								10590.6

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 71 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
285	030402011022	成套配电箱 4AL4-RS PE=81KW	1. 成套配电箱 4AL4-RS PE=81KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2000.11	2000.11
286	030402011023	成套配电箱 5AL4-1 PE=48KW	1. 成套配电箱 5AL4-1 PE=48KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2887.02	2887.02
287	030402011024	成套配电箱 4AL4-OR PE=180KW	1. 成套配电箱 4AL4-OR PE=180KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	5403.9	5403.9
本页小计							10291.03

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 72 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
288	030402011025	成套配电箱 5AL4-SS1~3 PE=10KW	1. 成套配电箱 5AL4-SS1~3 PE=10KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	3	2443.56	7330.68
289	030402011026	成套配电箱 4AL4-SS4~14 PE=10KW	1. 成套配电箱 4AL4-SS4~14 PE=10KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	11	2443.56	26879.16
290	030402011027	成套配电箱 4AL4-SX PE=29KW	1. 成套配电箱 4AL4-SX PE=29KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2000.11	2000.11
本页小计							36209.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 73 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
291	030402011028	成套配电箱 5AL4-SX PE=7KW	1. 成套配电箱 5AL4-SX PE=7KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	800.06	800.06
292	030402011029	成套配电箱 4APJH1 PE=115KW	1. 成套配电箱 4APJH1 PE=115KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	4516.98	4516.98
293	030402011030	成套配电箱 4APJH2 PE=110KW	1. 成套配电箱 4APJH2 PE=110KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	4516.98	4516.98
294	030402011031	成套配电箱 5AP5JH PE=100KW	1. 成套配电箱 5AP5JH PE=100KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	3186.6	3186.6
本页小计							13020.62

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 74 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
295	030402011032	成套配电箱 AHU-S-401/403/404/405 PN=17KW	1. 成套配电箱 AHU-S-401/403/404/405 PN=17KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存放具体配件详见设计图纸	台	4	1556.65	6226.6	
296	030402011033	成套配电箱 AHU-S-402 PN=17KW	1. 成套配电箱 AHU-S-402 PN=17KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存放具体配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
297	030402011034	成套配电箱 AHU-S-408/411 PN=22.8KW	1. 成套配电箱 AHU-S-408/411 PN=22.8KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存放具体配件详见设计图纸	台	2	1113.21	2226.42	
298	030402011035	成套配电箱 AHU-S-406 PN=17.5KW	1. 成套配电箱 AHU-S-406 PN=17.5KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存放具体配件详见设计图纸	台	1	2000.11	2000.11	
本页小计							11566.32	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 75 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
299	030402011036	成套配电箱 AHU-S-407 PN=12.2KW	1. 成套配电箱 AHU-S-407 PN=12.2KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存放配件详见设计图纸	台	1	1556.65	1556.65	
300	030402011037	成套配电箱 AHU-S-409/410 PN=24.8KW	1. 成套配电箱 AHU-S-409/410 PN=24.8KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存放配件详见设计图纸	台	2	1113.21	2226.42	
301	030402011038	成套配电箱 AHU-S-412 PN=23.1KW	1. 成套配电箱 AHU-S-412 PN=23.1KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存放配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
302	030402011039	成套配电箱 AHU-S-413 PN=16.8KW	1. 成套配电箱 AHU-S-413 PN=16.8KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内存放配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
本页小计								6009.45

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 76 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
303	030402011040	成套配电箱 PAU-S-401/403 PN=17.5KW	1. 成套配电箱 PAU-S-401/403 PN=17.5KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	2	847.13	1694.26	
304	030402011041	成套配电箱 PAU-S-402 PN=19.5	1. 成套配电箱 PAU-S-402 PN=19.5 BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	847.11	847.11	
305	030402011042	成套配电箱 FAU-S-401 PN=8.4KW	1. 成套配电箱 FAU-S-401 PN=8.4KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2000.11	2000.11	
306	030402011043	成套配电箱 1AP5JM PE=157KW	1. 成套配电箱 1AP5JM PE=157KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	5403.9	5403.9	
本页小计							9945.38	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 77 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
307	030402011044	成套配电箱 1AP5JM-1 PE=7KW	1. 成套配电箱 1AP5JM-1 PE=7KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1066.14	1066.14	
308	030402011045	成套配电箱 1AP5JM-2 PE=21KW	1. 成套配电箱 1AP5JM-2 PE=21KW QDB4-非标(明装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1332.21	1332.21	
309	030402011046	成套配电箱 1AP5JM-KT PE=90KW	1. 成套配电箱 1AP5JM-KT PE=90KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2299.69	2299.69	
310	030402011047	成套配电箱 AHU-J-501 PN=19.1KW	1. 成套配电箱 AHU-J-501 PN=19.1KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1556.65	1556.65	
本页小计							6254.69	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 78 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
311	030402011048	成套配电箱 FAU-J-501 PN=5.3KW	1. 成套配电箱 FAU-J-501 PN=5.3KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
312	030402011049	成套配电箱 AHU-J-502 PN=63.8KW	1. 成套配电箱 AHU-J-502 PN=63.8KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2000.11	2000.11	
313	030402011050	成套配电箱 5AL9 PE=151KW	1. 成套配电箱 5AL9 PE=151KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	4516.98	4516.98	
314	030402011051	成套配电箱 5AL9-OR PE=50KW	1. 成套配电箱 5AL9-OR PE=50KW ZBL1型改. 柜体尺寸为800*1600*600(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	3630.06	3630.06	
本页小计							11260.34	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 79 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
315	030402011052	成套配电箱 OR1~OR5 PE=6KW	1. 成套配电箱 OR1~OR5 PE=6KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1000*160. 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	5	1412.77	7063.85	
316	030402011053	成套配电箱 OR6 PE=10KW	1. 成套配电箱 OR6 PE=10KW QDB4-非标(暗装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1822.72	1822.72	
317	030402011054	成套配电箱 AL-1 PE=2.5KW	1. 成套配电箱 AL-1 PE=2.5KW ZBX1R型改 箱体尺寸(宽*高*深)为355*280*160 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	622.68	622.68	
318	030402011055	成套配电箱 AL-SX PE=2KW	1. 成套配电箱 AL-SX PE=2KW PZ30-10 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	566.44	566.44	
本页小计								10075.69

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 80 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
319	030402011056	成套配电箱 5AL9-1 PE=48KW	1. 成套配电箱 5AL9-1 PE=48 KW QDB4-非标(暗装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	3773.94	3773.94	
320	030402011057	成套配电箱 5AL9-2 PE=24KW	1. 成套配电箱 5AL9-2 PE=24 KW QDB4-非标(暗装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2443.56	2443.56	
321	030402011058	成套配电箱 5AP9-KT PE=113KW	1. 成套配电箱 5AP9-KT PE=113KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	3630.06	3630.06	
本页小计								9847.56

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 81 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
322	030402011059	成套配电箱 5AP9-KT1 PE=34.6KW	1. 成套配电箱 5AP9-KT1 PE=34.6KW QDB4-非标(暗装) 箱体尺寸招标后由成套厂家定 IP65 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1509.6	1509.6	
323	030402011060	成套配电箱 JRQ PE=12KW	1. 成套配电箱 JRQ PE=12KW ZBX5R型改. 柜体尺寸为600*1000*160. 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	669.73	669.73	
324	030402011061	成套配电箱 5ALZ9 PE=5KW	1. 成套配电箱 5ALZ9 PE=5KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2299.69	2299.69	
325	030402011062	成套配电箱 FAU-901 PN=7.3KW	1. 成套配电箱 FAU-901 PN=7.3KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
本页小计							5592.21	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 82 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
326	030402011063	成套配电箱 FAU-902 PN=18KW	1. 成套配电箱 FAU-902 PN=18KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2266.18	2266.18	
327	030402011064	成套配电箱 AHU-901 PN=41.2KW	1. 成套配电箱 AHU-901 PN=41.2KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
328	030402011065	成套配电箱 负压病房AL-1 PE=2.5KW	1. 成套配电箱 负压病房AL-1 PE=2.5KW ZBX1R型改 箱体尺寸(宽*高*深)为355*280*160 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	622.68	622.68	
329	030402011066	成套配电箱 fAPKT PE=40KW	1. 成套配电箱 fAPKT PE=40KW ZBL1型改. 柜体尺寸为600*1600*400(落地安装). 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	2299.69	2299.69	
本页小计							6301.74	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 83 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
330	030402011067	成套配电箱 AHU-FY301 PN=35KW	1. 成套配电箱 AHU-FY301 PN=35KW BL系列(明装箱)-非标 2. 已包含所有配件安装, 箱体内具体配件详见设计图纸	台	1	1113.19	1113.19	
331	030401002001	干式变压器	1. MED 8.0KVA 单相隔离变压器	台	15	3769.87	56548.05	
332	080508003001	UPS不间断电源设备	1. UPS一体柜; 规格参数详见设计图	套	1	4923.55	4923.55	
333	080508003002	UPS不间断电源设备	1. ISPS应急电源 柜体尺寸3*800*2200*1000 ISPS-80KB33P/0.5h	套	1	45290.77	45290.77	
334	080508003003	UPS不间断电源设备	1. ISPS应急电源 ISPS-250KB33P/0.5h	套	1	72137.6	72137.6	
335	030413013001	单联单控翘板暗开关	1. 名称:单联单控翘板暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、底边距地面1.3m	套	85	14.38	1222.3	
336	030413013002	双联单控翘板暗开关	1. 名称:双联单控翘板暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、底边距地面1.3m	套	74	17.1	1265.4	
本页小计								182500.86

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 84 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
337	030413013003	三联单控翘板暗开关	1. 名称:三联单控翘板暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、底边距地面1.3m	套	21	19.82	416.22	
338	030413013004	四联单控翘板暗开关	1. 名称:四联单控翘板暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、底边距地面1.3m	套	1	25.63	25.63	
339	030413013005	单联双控翘板暗开关	1. 名称:单联双控翘板暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、底边距地面1.3m	套	44	17.83	784.52	
340	030413013006	双联双控翘板暗开关	1. 名称:双联双控翘板暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、底边距地面1.3m	套	60	20.55	1233	
341	030413013007	风机盘管调速开关	1. 名称:风机盘管调速开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、底边距地面1.3m	套	87	50.08	4356.96	
342	030413013008	VRV空调室内机控制器	1. 名称:VRV空调室内机控制器 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装、底边距地面1.3m	套	42	82.99	3485.58	
本页小计								10301.91

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 85 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
343	030413014001	安全型单相二, 三孔插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装, 底边距地面0.3m	套	481	23.29	11202.49	
344	030413014002	单相三孔插座, 16A (防水型)	1. 名称:单相三孔插座, 16A (防水型) 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装, 底边距地面0.3m	套	16	23.89	382.24	
345	030413014003	单相二, 三孔暗插座, 10A (防水型)	1. 名称:单相二, 三孔暗插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装, 底边距地面1.5m	套	38	18.77	713.26	
346	030413014004	防爆型单相二, 三孔插座	1. 名称:防爆型单相二, 三孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装, 底边距地面1.5m	套	2	25.11	50.22	
347	030413014005	热水器插座 (防水型), 单相16A	1. 名称:热水器插座 (防水型) 2. 规格:单相16A 3. 安装方式:暗装, 洗手池处底边距地面0.3m, 淋浴房为2.3m	套	11	23	253	
348	030413014006	台柜插座, 单相五孔插座	1. 名称:台柜插座, 单相五孔插座 2. 安装方式:底边距地面1.0m	套	11	16.77	184.47	
本页小计								12785.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 86 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
349	030413014007	小便池出线盒(防水型),单相五孔插座	1. 名称:小便池出线盒(防水型),单相五孔插座 2. 安装方式:底边距地面1m	套	1	21.5	21.5	
350	030413014008	380V, 16A插座	1. 名称:380V, 16A插座 2. 规格:380V 16A 2. 安装方式:底边距地面0.3m	套	15	33.48	502.2	
351	030413014009	地面插座(防水型)	1. 名称:地面插座(防水型)	套	29	52.24	1514.96	
352	030413014010	感应(水池)电源插座,单相10A(防水型)	1. 名称:感应(水池)电源插座(防水型) 2. 规格:单相10A 2. 安装方式:底边距地面0.5m	套	56	18.77	1051.12	
353	030413003001	LED防雾筒灯, 9W	1. 名称:LED防雾筒灯, 9W 2. 安装方式:嵌入安装	套	16	61.34	981.44	
354	030413003002	LED防雾筒灯, 9W	1. 名称:LED防雾筒灯 LED 5W 2. 安装方式:嵌入安装	套	6	43.42	260.52	
355	030413003003	LED单管日光灯, 18W	1. 名称:LED单管日光灯, 18W 2. 安装方式:嵌入安装	套	8	78.7	629.6	
356	030413001001	防爆灯	1. 名称:防爆灯 2. 安装方式:吸顶安装	套	16	103.82	1661.12	
本页小计								6622.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 87 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
357	030413003004	600*600mm吸顶式气密性净化LED灯	1. 名称:600*600mm吸顶式气密性净化LED灯 2. 规格:36W;色温3300K~5300K 3. 安装方式:嵌入安装	套	118	205.21	24214.78	
358	030413003005	600*600mm吸顶式气密性净化LED灯	1. 名称:600*600mm吸顶式气密性净化LED灯 2. 规格:18W;色温3300K~5300K 3. 安装方式:嵌入安装	套	244	151.46	36956.24	
359	030413003006	600*600mm吸顶式气密性净化LED灯	1. 名称:600*600mm吸顶式气密性净化LED灯 2. 规格:32W;色温3300K~5300K 3. 安装方式:嵌入安装	套	34	196.25	6672.5	
360	030413003007	1200*300mmLED灯	1. 名称:1200*300mmLED灯 2. 规格:20W;色温3300K~5300K 3. 安装方式:嵌入安装	套	57	151.46	8633.22	
361	030413003008	1200*300mmLED灯	1. 名称:1200*300mmLED灯 2. 规格:30W;色温3300K~5300K 3. 安装方式:嵌入安装	套	55	169.38	9315.9	
本页小计								85792.64

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 88 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
362	030413003009	1200*300mmLED灯	1. 名称:1200*300mmLED灯 2. 规格:36W;色温3300K~5300K 3. 安装方式:嵌入安装	套	12	178.33	2139.96	
363	030413003010	1300*350mm吸顶式气密性净化LED灯	1. 名称:1300*350mm吸顶式气密性净化LED灯 2. 规格:50W;色温3300K~5300K 3. 安装方式:嵌入安装	套	120	214.17	25700.4	
364	030413003011	1300*350mm吸顶式气密性净化应急LED灯	1. 名称:1300*350mm吸顶式气密性净化LED灯 2. 规格:50W;应急时间不小于90min;色温3300K~5300K 3. 安装方式:嵌入安装	套	90	241.04	21693.6	
365	030413002001	手术中灯	1. 名称:手术中灯 2. 规格:220V, 6W 3. 安装方式:门框上0.1m安装	套	15	75.26	1128.9	
366	030413003012	LED600*300面板灯	1. 名称:LED600*300面板灯 2. 规格:LED 14W 3. 安装方式:嵌入安装	套	15	142.5	2137.5	
367	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	1924	10.18	19586.32	
本页小计								72386.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 89 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
368	030409001001	电力电缆WDZAB1-YJY-3*6	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯炔护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZAB1-YJY-3*6 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	318.67	25.4	8094.22	
369	030409001002	电力电缆WDZAB1-YJY-4*35+16	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯炔护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZAB1-YJY-4*35+16 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	93.53	158.06	14783.35	
370	030409001003	电力电缆WDZAB1-YJY-4*50+25	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯炔护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZAB1-YJY-4*50+25 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	165.03	212.95	35143.14	
371	030409001004	电力电缆WDZAB1-YJY-5*10	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯炔护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZAB1-YJY-5*10 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	287.874	59.33	17079.56	
本页小计								75100.27

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 90 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
372	030409001005	电力电缆WDZAB1-YJY-5*16	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZAB1-YJY-5*16 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	1535.609	87.95	135056.81	
373	030409001006	电力电缆WDZB1-YJV-3*2.5	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJV-3*2.5 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	926.194	12.16	11262.52	
374	030409001007	电力电缆WDZB1-YJV-4*2.5	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJV-4*2.5 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	341.056	15.56	5306.83	
375	030409001008	电力电缆WDZB1-YJV-4*120+70	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJV-4*120+70 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	155.905	501.17	78134.91	
本页小计								229761.07

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 91 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
376	030409001009	电力电缆WDZB1-YJY-4*25+16	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*25+16 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	182.56	118.29	21595.02
377	030409001010	电力电缆WDZB1-YJY-4*35+16	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*35+16 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	55.73	158.06	8808.68
378	030409001011	电力电缆WDZB1-YJY-4*6	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*6 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	22.001	31.64	696.11
379	030409001012	电力电缆WDZB1-YJY-4*70+35	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*70+35 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	155.42	289.72	45028.28
本页小计							76128.09

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 92 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
380	030409001013	电力电缆WDZB1-YJY-5*10	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	401.044	59.33	23793.94	
381	030409001014	电力电缆WDZB1-YJY-4*10+1*10	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	767.527	57.61	44217.23	
382	030409001015	电力电缆WDZB1-YJY-4*150+1*70	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*150+1*70 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	67.65	611.28	41353.09	
383	030409001016	电力电缆WDZB1-YJY-4*16+1*16	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*16+1*16 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	112.647	86.32	9723.69	
本页小计								119087.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 93 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
384	030409001017	电力电缆WDZB1-YJY-4*4+1*4	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*4+1*4 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	21.492	30.84	662.81	
385	030409001018	电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	24.88	212.95	5298.2	
386	030409001019	电力电缆WDZB1-YJY-4*95+1*50	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	25.44	400.41	10186.43	
387	030409001020	电力电缆WDZB1-YJY-5*6	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃(B1级)聚烯烃护套阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*6 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	35.323	40.81	1441.53	
本页小计								17588.97

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 94 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
388	030409003001	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10;	个	67	54.62	3659.54	
389	030409003002	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 实际电缆头芯数(芯):5;	个	58	62.8	3642.4	
390	030409003003	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5;	个	83	81.68	6779.44	
391	030409003004	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5;	个	12	121.69	1460.28	
392	030409003005	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤50 实际电缆头芯数(芯):5;	个	6	148.43	890.58	
本页小计								16432.24

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 95 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
393	030409003006	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤70 实际电缆头芯数(芯):5;	个	6	169.75	1018.5	
394	030409003007	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤120 实际电缆头芯数(芯):5;	个	10	213.07	2130.7	
395	030409003008	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤240 实际电缆头芯数(芯):5;	个	5	305.13	1525.65	
396	030412001001	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	4028.18	12.5	50352.25	
397	030412001002	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	13025.39 6	16.53	215309.8	
本页小计								270336.9

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 96 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
398	030412001003	配管	1. 名称:套接紧 定式镀锌钢导 管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗 配	m	380.425	19.54	7433.5	
399	030412001004	配管	1. 名称:套接紧 定式镀锌钢导 管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗 配	m	3.436	24.97	85.8	
400	030412001005	配管	1. 名称:焊接钢 管 2. 规格:镀锌钢 管DN20 3. 配置形式:暗 配	m	261.213	16.79	4385.77	
401	030412001006	配管	1. 名称:焊接钢 管 2. 规格:镀锌钢 管DN25 3. 配置形式:暗 配	m	186.623	21.41	3995.6	
402	030412001007	配管	1. 名称:焊接钢 管 2. 规格:镀锌钢 管DN32 3. 配置形式:暗 配	m	137.431	24.9	3422.03	
403	030412001008	配管	1. 名称:焊接钢 管 2. 规格:镀锌钢 管DN40 3. 配置形式:暗 配	m	119.612	35.82	4284.5	
404	030412001009	配管	1. 名称:焊接钢 管 2. 规格:镀锌钢 管DN50 3. 配置形式:暗 配	m	11.97	43.02	514.95	
本页小计								24122.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 97 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
405	030412001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:镀锌钢管DN70 3. 配置形式:暗配	m	8.647	67.47	583.41	
406	030412001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:镀锌钢管DN100 3. 配置形式:暗配	m	18.341	100.47	1842.72	
407	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架100*100	m	140.821	42.96	6049.67	
408	030412003002	桥架	1. 名称:电缆桥架200*100	m	804.335	59.94	48211.84	
409	030412003003	桥架	1. 名称:电缆桥架300*100	m	25.487	66.23	1688	
410	030412003004	桥架	1. 名称:电缆桥架400*100	m	69.083	91.48	6319.71	
411	030412003005	桥架	1. 名称:电缆桥架400*200	m	22.074	99.76	2202.1	
412	030412003006	桥架	1. 名称:电缆桥架600*200	m	7.001	145.33	1017.46	
413	031301005001	桥架支/吊架	1. 名称:桥架钢支/吊架制作安装	kg	1238.869	14.87	18421.98	
414	030412004001	照明配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZB1-BYJ2.5	m	20325.686	4.61	93701.41	
415	030412004002	动力配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZB1-BYJ2.5	m	4771.948	3.99	19040.07	
本页小计								199078.37

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 98 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
416	030412004003	桥架配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:沿桥架暗配 3. 型号:WDZB1-BYJ2.5	m	2850.503	4.22	12029.12	
417	030412004004	照明配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZCB1-BYJ2.5	m	3926.496	4.61	18101.15	
418	030412004005	桥架配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:沿桥架暗配 3. 型号:WDZCB1-BYJ2.5	m	781.072	4.22	3296.12	
419	030412004006	动力配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	398.508	3.8	1514.33	
420	030412004007	桥架配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线 2. 配线形式:沿桥架暗配 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	216.982	4.03	874.44	
本页小计								35815.16

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 99 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
421	030412004008	动力配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZCB1-BYJ2.5	m	480.135	3.99	1915.74
422	030412004009	动力配线	1. 名称:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘尼龙护套电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZ-BY N2.5	m	31.05	4.01	124.51
423	030412004010	动力配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZB1-BYJ4	m	3693.65	5.44	20093.46
424	030412004011	动力配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:沿桥架暗配 3. 型号:WDZB1-BYJ4	m	760.09	5.66	4302.11
425	030412004012	动力配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZCB1-BYJ4	m	1056.55	5.44	5747.63
本页小计							32183.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 100 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
426	030412004013	动力配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:WDZB1-BYJ10	m	233.29	11.29	2633.84	
427	030412004014	配线WDZ-RYY-7*1.0	1. 名称:轻型聚氯乙烯护套软线 2. 型号:WDZ-RYY-7*1.0 3. 敷设方式:穿管	m	1915.553	13.48	25821.65	
428	030412004015	配线WDZB1-RYYP2*0.75	1. 名称:低烟无卤阻燃B级屏蔽双绞软电缆 2. 型号:WDZB1-RYYP2*0.75 3. 敷设方式:穿管 (暂估500m)	m	500	2.41	1205	
429	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40;	m	5658.8	21.72	122909.14	
430	030410007001	等电位端子箱	1. 等电位端子箱;采用镀锌扁钢就近与楼层LEB或建筑物柱内式板内钢筋可靠连通	台	63	33.55	2113.65	
431	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 辅助等电位端子箱;采用镀锌扁钢就近与楼层LEB或建筑物柱内式板内钢筋可靠连通	台	12	26.96	323.52	
432	030410002001	接地母线	1. 名称:40x4mm热镀锌扁钢	m	368.19	23.75	8744.51	
433	030410002002	接地母线	1. 名称:WDZB1-BYJR-6mm2	m	577.35	47.91	27660.84	
434	030410002003	接地母线	1. 名称:WDZB1-BYJR16mm2	m	17.22	62.98	1084.52	
本页小计								192496.67

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 101 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
435	030410002004	接地母线	1. 名称:BYJ-25mm <sup>2</sup>	m	241.34	71.01	17137.55	
436	030410011001	接地跨接	1. 等电位末端金属体与绝缘导线连接;	处	129	11.47	1479.63	
437	030416006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电;	系统	1	329.54	329.54	
438	030416009001	自动投入装置	1. 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置;	系统	9	940.78	8467.02	
439	030416027001	接地装置	1. 接地系统测试 接地网;	系统	1	1097.57	1097.57	
		弱电					794130.81	
440	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:六类非屏蔽数据跳线 2. 类别:六类布线	条	600	17.6	10560	
441	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称:语音跳线(RJ45-RJ11) 2. 类别:六类布线	条	48	17.6	844.8	
442	030501015001	交换机	1. 名称:24口接入层交换机 2. 类别:六类布线	台	2	3189.17	6378.34	
443	030501015002	交换机	1. 名称:监控24口POE接入层交换机 2. 类别:六类布线	台	4	4519.55	18078.2	
444	030502008001	配线架	1. 名称:12口光纤配线架(LC型) 2. 类别:六类布线	架	1	337.11	337.11	
本页小计								64709.76

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 102 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
445	030502007003	跳线、跳纤	1. 名称:单模双芯光纤跳线(LC型) 2. 类别:六类布线	条	5	25.91	129.55	
446	030502008002	配线架	1. 名称:24口模块化配线架(六类) 2. 类别:六类布线	架	7	828.36	5798.52	
447	030501010001	路由器	1. 名称:医疗专用无线网络室内天线 2. 类别:六类布线	台	1	722.16	722.16	
448	030504004001	电视墙	1. 名称:网络型单面子钟 2. 类别:六类布线	套	6	778.24	4669.44	
449	03B001	65寸会议平板一体机	1. 65寸会议平板一体机,金属笔身,白板书写专用触控笔x2, PC无线投屏、USB-A型x1	套	4	8869.18	35476.72	
450	03B002	总线型系统护士站主机	1. 总线型系统护士站主机	套	3	5764.97	17294.91	
451	03B003	电子病员一览表(65寸触控交互屏)	1. 电子病员一览表(65寸触控交互屏)	套	1	4878.05	4878.05	
452	03B004	电子病员一览表APP	1. 电子病员一览表APP	套	1	13303.77	13303.77	
453	03B005	手持对讲软件	1. 手持对讲软件	套	2	13303.77	26607.54	
454	03B006	液晶式双面显示屏	1. 液晶式双面显示屏	台	2	4878.05	9756.1	
455	030904003001	按钮	1. 名称:总线型系统防水型紧急呼叫按钮	个	11	232.25	2554.75	
456	030506003001	总线型系统对讲分机	1. 名称:总线型系统对讲分机	套	58	1758.34	101983.72	
本页小计								223175.23

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 103 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
457	030505015001	模数转换器	1. 名称:模数转换器	台	3	413.28	1239.84
458	03B007	一对一有线对讲套装	1. 一对一有线对讲套装 (一套两个)	套	6	620.84	3725.04
459	030501005001	15U机箱	1. 名称:15U机箱	台	3	1734.83	5204.49
460	030505001001	CD播放器	1. 名称:CD播放器	台	3	1085.42	3256.26
461	030505011001	自动疏散接口单元	1. 名称:自动疏散接口单元	台	3	498.14	1494.42
462	030505006001	8路时序电源	1. 名称:8路时序电源	台	3	1159.87	3479.61
463	030505004001	前置放大器	1. 名称:前置放大器	台	3	884.8	2654.4
464	030505004002	360W功放	1. 名称:360W功放	台	3	725.15	2175.45
465	030505011002	广播主机	1. 名称:广播主机	台	3	5663.92	16991.76
466	030505015002	单口视频解码器	1. 名称:单口视频解码器	台	1	1388.89	1388.89
467	030505016001	55寸液晶监视器	1. 名称:55寸液晶监视器	台	1	4129.55	4129.55
468	030904007001	报警防区模块(八防区模块)	1. 名称:报警防区模块(八防区模块)	个	2	1013.88	2027.76
469	030401002002	电源变压器(DC12Vx6A.开关电源)	1. 名称:电源变压器(DC12Vx6A.开关电源)	台	1	148.19	148.19
470	030401002003	电源变压器(DC12Vx6A.线性电源)	1. 名称:电源变压器(DC12Vx6A.线性电源)	台	2	148.19	296.38
471	030506003002	单门门禁控制器	1. 名称:单门门禁控制器	套	1	537.67	537.67
472	03B008	本地布撤防键盘	1. 本地布撤防键盘	套	1	283.81	283.81
本页小计							49033.52

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 104 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
473	030506010001	彩色半球摄像机(数字IP)	1. 名称:彩色半球摄像机(数字IP) 2. 安装方式:86盒吊顶内暗装(摄像机吸顶装)	台	138	517.46	71409.48	
474	030506010002	彩色固定摄像机	1. 名称:彩色固定摄像机 2. 安装方式:86盒吊顶内暗装(摄像机吸顶装)	台	1	449.12	449.12	
475	030506010003	鱼眼摄像机(数字IP)	1. 名称:鱼眼摄像机(数字IP) 2. 安装方式:86盒吊顶内暗装(摄像机吸顶装)	台	3	632.75	1898.25	
476	030502010001	单孔数据插座(内网)	1. 名称:单孔数据插座(内网) 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,单孔信息面板结合单个6类非屏蔽模块卡装	个	72	36.18	2604.96	
477	030502010002	单孔数据插座(内网)	1. 名称:单孔数据插座(内网) 2. 安装方式:86盒底高1.8m暗装,单孔信息面板结合单个6类非屏蔽模块卡装	个	4	36.18	144.72	
478	030502010003	单孔数据插座(内网)	1. 名称:单孔数据插座(内网) 2. 安装方式:86盒底高2.2m暗装,单孔信息面板结合单个6类非屏蔽模块卡装	个	6	36.18	217.08	
本页小计								76723.61

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 105 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
479	030502010004	单孔数据插座(设备网)	1. 名称:单孔数据插座(设备网) 2. 安装方式:86盒底高2.2m暗装,单孔信息面板结合单个6类非屏蔽模块卡装	个	1	36.18	36.18	
480	030502010005	单孔数据插座(设备网)	1. 名称:单孔数据插座(设备网) 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,单孔信息面板结合单个6类非屏蔽模块卡装	个	7	36.18	253.26	
481	030502010006	单孔语音插座	1. 名称:单孔语音插座 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,单孔信息面板结合单个6类非屏蔽模块卡装	个	52	26.77	1392.04	
482	030502010007	光纤插座(内网)	1. 名称:光纤插座(内网) 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,双孔信息面板结合两个双工耦合器卡装	个	15	31.12	466.8	
483	030506003003	门禁出门按钮	1. 名称:门禁出门按钮 2. 安装方式:86盒底高1.3m暗装,特殊说明除外	套	3	87.59	262.77	
本页小计								2411.05

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 106 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
484	030506003004	门禁读卡器	1. 名称:门禁读卡器 2. 安装方式:86盒底高1.3m暗装,特殊说明除外	套	2	283.25	566.5	
485	030505005001	区域公共广播系统吸顶式扬声器	1. 名称:区域公共广播系统吸顶式扬声器 2. 安装方式:86盒吊顶内暗装(扬声器吸顶装),特殊说明除外	台	118	131.25	15487.5	
486	030413013009	区域公共广播系统音量开关	1. 名称:区域公共广播系统音量开关 2. 安装方式:86盒底高1.3m暗装,特殊说明除外	套	50	63.58	3179	
487	030505014001	拾音器(敞开式空间)	1. 名称:拾音器(敞开式空间) 2. 安装方式:86盒吊顶内暗装(拾音器吸顶装),特殊说明除外	套	2	115.26	230.52	
488	030904003002	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装方式:柜台处及护士站86盒底高0.7m暗装报警按钮柜台安装;诊室86盒底高1.0m安装	个	7	152.42	1066.94	
489	030502010008	数据(内网)/语音双孔插座	1. 名称:数据(内网)/语音双孔插座 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,特殊说明除外	个	33	64.44	2126.52	
本页小计								22656.98

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 107 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
490	030502010009	双孔数据插座(1内网+1外网)	1. 名称:双孔数据插座(1内网+1外网) 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,特殊说明除外	个	52	64.44	3350.88	
491	030502010010	双孔数据插座(内网)	1. 名称:双孔数据插座(内网) 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,双孔信息面板结合两个6类非屏蔽模块卡装	个	180	64.44	11599.2	
492	030502010011	双孔数据插座(设备网)	1. 名称:双孔数据插座(设备网) 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,双孔信息面板结合两个6类非屏蔽模块卡装	个	1	64.44	64.44	
493	030502010012	外网数据/语音双孔插座	1. 名称:外网数据/语音双孔插座 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,特殊说明除外	个	7	64.44	451.08	
494	030506001001	吸顶式被动红外入侵探测器	1. 名称:吸顶式被动红外入侵探测器 2. 安装方式:86盒吊顶内暗装(探测器吸顶装),特殊说明除外	套	3	368.35	1105.05	
本页小计								16570.65

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 108 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
495	030502010013	有线电视插座	1. 名称:有线电视插座 2. 安装方式:86盒底高(病房1.6m;接待室、示教室1.8m;候诊区、餐厅、输液区2.2m)暗装,电视专用双孔面板安装	个	4	33.94	135.76	
496	030506007001	单门电磁锁(含门磁)	1. 名称:单门电磁锁(含门磁) 2. 安装方式:受控区域内86盒吊顶上预留,设备安装与门厂家配合完成	台	1	294	294	
497	030506006001	可视对讲门口机(具备刷卡刷脸识别功能)	1. 名称:可视对讲门口机(具备刷卡刷脸识别功能) 2. 安装方式:86盒底高1.4m暗装,门口机壁挂安装	台	1	1385.39	1385.39	
498	030506006002	可视对讲室内机	1. 名称:可视对讲室内机 2. 安装方式:86盒底高1.4m暗装,室内机壁挂安装	台	1	720.2	720.2	
499	030506007002	双门电磁锁(含门磁)	1. 名称:双门电磁锁(含门磁) 2. 安装方式:受控区域内86盒吊顶上预留,设备安装与门厂家配合完成	台	1	373.82	373.82	
500	030502010014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗装	个	847	18.2	15415.4	
501	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆;	链路	831	8.68	7213.08	
502	030502019001	光纤测试	1. 测试 光纤;	链路	16	16.47	263.52	
本页小计								25801.17

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 109 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
503	030412001012	配管	1. 名称:套接紧 定式镀锌钢导 管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗 配	m	3722.196	12.5	46527.45
504	030412001013	配管	1. 名称:套接紧 定式镀锌钢导 管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗 配	m	2961.869	16.53	48959.69
505	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 基础辅助工 程 凿砖槽(管 径mm) ≤40;	m	2548.45	21.72	55352.33
506	030412004016	配线RYY-2X0.5	1. 名称:聚氨 绝缘聚氨护套 软 电 缆 2. 型号:RYY-2X 0.5 3. 配线线制:穿 管暗配	m	508.346	2.57	1306.45
507	030412004017	配线RYY-2X1.0	1. 名称:聚氨 绝缘聚氨护套 软 电 缆 2. 型号:RYY-2X 1.0 3. 配线线制:穿 管暗配	m	987.602	4.1	4049.17
508	030412004018	配线RYY-3X1.0	1. 名称:聚氨 绝缘聚氨护套 软 电 缆 2. 型号:RYY-3X 1.0 3. 配线线制:穿 管暗配	m	1113.229	5.3	5900.11
509	030412004019	配线RYY-4X1.0	1. 名称:聚氨 绝缘聚氨护套 软 电 缆 2. 型号:RYY-4X 1.0 3. 配线线制:穿 管暗配	m	164.703	6.04	994.81
本页小计							163090.01

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 110 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
510	030412004020	配线RYYSP-2X1.0	1. 名称:低烟无卤阻燃B级屏蔽双绞软电缆 2. 型号:RYYSP-2X1.0 3. 配线线制:穿管暗配	m	173.041	4.22	730.23	
511	030412004021	配线WDZ-RYS-2X1.5	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 2. 型号:WDZ-RYS-2X1.5 3. 配线线制:穿管暗配	m	1776.787	4.51	8013.31	
512	030412004022	桥架配线	1. 名称:铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线 2. 配线形式:沿桥架暗配 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	600	4.03	2418	
513	030502003001	双绞线缆UTPcat6	1. 名称:UTPcat6 2. 类别:六类布线 3. 敷设方式:穿管暗配	m	32787.09	4.5	147541.91	
514	030502003002	双绞线缆1xFTPcat6A	1. 名称:FTPcat6A 2. 类别:屏蔽六类布线 3. 敷设方式:穿管暗配	m	128.881	6.19	797.77	
515	030502005001	1芯皮线光缆	1. 名称:1芯皮线光缆 2. 敷设方式:穿管暗配	m	124.236	2.49	309.35	
516	030502005002	4芯单模光纤	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管暗配	m	666.007	3.58	2384.31	
本页小计								162194.88

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 111 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
517	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1. 安防系统联合调试 ≤200点;	系统	1	4438.35	4438.35	
518	030506020001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 入侵报警系统 ≤30点;	系统	1	3351.47	3351.47	
519	030506020002	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监视系统 ≤50台 实际台数(台):150;	系统	1	8380.8	8380.8	
520	03B009	软馈线	1. 柔性软馈线(FC-NSMA)	m	11.374	9.2	104.64	
		ICU					880965.41	
		强电					478339.78	
521	030402011068	成套配电箱	1. 名称:4AL1-6 2. 规格:600*1800*160 3. 安装方式:挂墙式安装 距地1m	台	1	3092.3	3092.3	
522	030402011069	成套配电箱	1. 名称:4AL1-7 2. 规格:600*1800*160 3. 安装方式:挂墙式安装 距地1m	台	1	3092.3	3092.3	
523	030402011070	成套配电箱	1. 名称:5AL3-BG 2. 规格:600*1000*160 3. 安装方式:挂墙式安装 距地1m	台	1	3092.3	3092.3	
524	030402011071	成套配电箱	1. 名称:5AL3-FZ1 2. 规格:600*1600*400 3. 安装方式:落地	台	1	3092.3	3092.3	
本页小计								28644.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 112 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
525	030402011072	成套配电箱	1. 名称:5AL3-1T1~2 2. 规格:600*1800*600 3. 安装方式:落地	台	2	3269.7	6539.4	
526	030402011073	成套配电箱	1. 名称:5AL10-FZ1 2. 规格:600*1600*400 3. 安装方式:落地	台	1	3092.3	3092.3	
527	030402011074	成套配电箱	1. 名称:5AL10-1-IT1~2 2. 规格:600*1800 *600 3. 安装方式:落地	台	2	3092.31	6184.62	
528	040801004001	成套配电柜	1. 型号: 5AV3-1-QK 电控柜	台	1	13777.97	13777.97	
529	040801004002	成套配电柜	1. 型号: 5AV3-1-QK 电控柜	台	1	13777.97	13777.97	
530	040801004003	成套配电柜	1. 型号:3QK-PFJ启动控制柜	台	1	13777.97	13777.97	
531	040801004004	成套配电柜	1. 型号:10QK-PFJ启动控制柜	台	1	13777.97	13777.97	
532	040801004005	成套配电柜	1. 型号:1QK-PFJ启动控制柜	台	1	13777.97	13777.97	
533	040801004006	成套配电柜	1. 型号:QK-PAU-1F-01 电控柜	台	1	13777.97	13777.97	
534	030412003007	桥架	1. 名称:电缆桥架200*100	m	17.037	59.95	1021.37	
535	031301005002	桥架支/吊架	1. 名称:桥架钢支/吊架制作安装	kg	282.667	14.87	4203.26	
本页小计								103708.77

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 113 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
536	030409001021	控制电缆WDZB1-KYJY-3*1.0	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:控制电缆WDZB1-KYJY-3*1.0 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	88.87	11.39	1012.23	
537	030409001022	电缆WDZB1-YJY-4*50+25	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-4*50+25 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	95.862	216.39	20743.58	
538	030409001023	电缆WDZB1-YJY-4*35+16	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-4*35+16 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	10.03	182.99	1835.39	
本页小计								23591.2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 114 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
539	030409001024	电缆WDZB1-YJY-4*25+16	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-4*25+16 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	92.837	120.18	11157.15	
540	030409001025	电缆WDZB1-YJY-5*16	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-5*16 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	85.593	85.84	7347.3	
541	030409001026	电缆WDZB1-YJY-5*6	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-5*6 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	37.786	41.35	1562.45	
本页小计								20066.9

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 115 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
542	030409001027	电缆WDZB1-YJY-5*10	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-4*35+16 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	41.667	60.27	2511.27
543	030409001028	电缆WDZB1-YJY-5*16	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-5*2.5 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	31.438	85.85	2698.95
544	030409001029	电缆WDZB1-YJY-4*6	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-4*6 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	6.67	88.36	589.36
本页小计							5799.58

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 116 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
545	030409001030	电缆WDZB1-YJY-4*2.5	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆电缆WDZB1-YJY-4*2.5 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	147.062	16.53	2430.93
546	030409001031	电缆WDZB1-YJY-5*2.5	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-5*2.5 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	35.31	25.63	905
547	030409001032	电缆WDZB1-YJY-5*4	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号、规格:电缆WDZB1-YJY-5*4 3. 敷设方式:管内/竖直 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	16.03	32.77	525.3
本页小计							3861.23

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 117 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
548	030409003009	电力电缆头	1. 电力电缆中间头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5	个	40	154.32	6172.8	
549	030409003010	电力电缆头	电力电缆中间头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5	个	6	191.81	1150.86	
550	030409001033	电力电缆	1. 名称:电力电缆头 2. 规格: 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤50 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	12	148.38	1780.56	
551	030412001014	SC管70	1. 名称:钢管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN70 4. 配置形式及部位:暗配 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	72.486	74.28	5384.26	
552	030412001015	SC管25	1. 名称:钢管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:暗配 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	38.857	18.7	726.63	
本页小计								15215.11

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 118 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
553	030412001016	SC管32	1. 名称:钢管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN32 4. 配置形式及部位:暗配 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	0.879	22.11	19.43	
554	030412001017	SC管40	1. 名称:钢管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN40 4. 配置形式及部位:暗配 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	2.168	43.16	93.57	
555	030412001018	SC管50	1. 名称:钢管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN50 4. 配置形式及部位:暗配 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	1.584	38.78	61.43	
556	030412001019	JDG管50	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN50 4. 配置形式及部位:暗配 5. 包含完成此项工作的所有内容	m	26.152	26.6	695.64	
557	030412004023	配线WDZB1-BYJ-2.5	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 4. 包含完成此项工作的所有内容	m	5799.175	4.61	26734.2	
本页小计								27604.27

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 119 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
558	030412004024	配线WDZB1-BYJ-4	1. 配线形式： 暗配 2. 导线型号、 材质、规格：W DZB1-BYJ-4 3. 敷设部位或 线制：管内穿 线 4. 包含完成此 项工作的所有 内容	m	13039.63 1	5.4	70414.01	
559	030412001020	JDG管20	1. 名称：钢管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及 部位：暗配 5. 包含完成此 项工作的所有 内容	m	2064.447	12.52	25846.88	
560	030412001021	JDG管25	1. 名称：钢管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及 部位：暗配 5. 包含完成此 项工作的所有 内容	m	2021.382	16.55	33453.87	
561	030412001022	JDG管32	1. 名称：钢管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN32 4. 配置形式及 部位：暗配 5. 包含完成此 项工作的所有 内容	m	45.099	20.91	943.02	
562	030413001002	普通灯具	1. 名称：LED面 板灯 600*600 2. 规格：32W	套	2	169.4	338.8	
563	030413001003	普通灯具	1. 名称：LED面 板灯 600*600 2. 规格：18W	套	38	103.27	3924.26	
564	030413001004	普通灯具	1. 名称：LED面 板灯 600*600 2. 规格：24W	套	16	138.05	2208.8	
本页小计								137129.64

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 120 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
565	030413001005	普通灯具	1. 名称:LED面板灯1200*300 2. 规格:48w	套	86	147.01	12642.86	
566	030413001006	普通灯具	1. 名称:LED面板灯1200*300 2. 规格:18w	套	27	98.38	2656.26	
567	030413001007	普通灯具	1. 名称:LED面板灯1200*300 2. 规格:32w	套	1	117.11	117.11	
568	030413001008	普通灯具	1. 名称:LED面板灯300*300 2. 规格:22w	套	8	60.12	480.96	
569	030413001009	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600*300 2. 规格:24W	套	1	116.54	116.54	
570	030413001010	普通灯具	1. 名称:LED防爆灯 2. 型号:20W	套	2	1035.2	2070.4	
571	030413001011	普通灯具	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:16w	套	5	99.32	496.6	
572	030413001012	普通灯具	1. 名称:LED防雾筒灯 3W 2. 规格:3w	套	2	96.33	192.66	
573	030413013010	照明开关、按钮	1. 名称:一位单控暗开关 2. 具体详见图纸	套	39	16.19	631.41	
574	030413013011	照明开关、按钮	1. 名称:二位单控暗开关 2. 具体详见图纸	套	27	18.91	510.57	
575	030413013012	照明开关、按钮	1. 名称:三位单控暗开关 2. 具体详见图纸	套	10	21.62	216.2	
576	030413013013	照明开关、按钮	1. 名称:四位单控暗开关 2. 具体详见图纸	套	4	27.42	109.68	
本页小计								20241.25

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 121 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
577	030413013014	照明开关、按钮	1. 名称：双空暗开关 2. 具体详见图纸	套	10	18.91	189.1
578	030413014011	插座	1. 名称：单相二极加三极安全型暗装插座  2. 材质：86系列 250V/10A	套	424	19.67	8340.08
579	030413014012	插座	1. 名称：单相三极安全型暗装插座  2. 材质：86系列 250V/16A	套	10	19.67	196.7
580	030413014013	插座	1. 名称：热水器插座	套	9	19.67	177.03
581	030413014014	插座	1. 名称：洗衣机插座	套	12	19.67	236.04
582	030413014015	插座	1. 名称：单相二极加三极安全型桌面塔式插座  2. 材质：86系列 250V/10A	套	4	19.67	78.68
583	030413014016	插座	1. 名称：单相带保护接点防爆插座 2. 材质：86系列 250V/10A	套	2	19.68	39.36
584	030412006002	接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 具体详见图纸	个	41	10.18	417.38
585	030412006003	接线盒	1. 名称：灯具接线底盒 2. 具体详见图纸	个	188	10.18	1913.84
本页小计							11588.21

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 122 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
586	030412006004	接线盒	1. 名称：开关插座盒 2. 具体详见图纸	个	626	7.84	4907.84	
587	030904003003	按钮	1. 名称：风机盘管温控器 (VRV)	个	78	100.55	7842.9	
588	030904003004	风机控制按钮	1. 名称：风机控制按钮	个	6	162.64	975.84	
589	030405015003	风扇	1. 名称：排气扇	台	13	161.3	2096.9	
590	080508003004	UPS不间断电源设备	1. UPS一体柜；规格参数详见设计图 2. ISPS-100KB 33P/0.5h电池+主机	套	3	24924.27	74772.81	
591	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40；	m	302.4	21.72	6568.13	
		防雷					49307.27	
592	030412001023	配管	1. 名称：等电位连接线 2. 型号：PC25	m	270.228	39.97	10801.01	
593	030410002006	接地母线	1. 名称：WDZB1-BYJR-6mm <sup>2</sup>	m	104.66	47.91	5014.26	
594	030410002007	接地母线	1. 名称：WDZB1-BYJR16mm <sup>2</sup>	m	506.37	62.98	31891.18	
595	030410007005	等电位端子箱	1. 等电位端子箱；采用镀锌扁钢就近与楼层LEB或建筑物柱内式板内钢筋可靠连通	台	22	33.55	738.1	
596	030410007006	等电位端子箱、测试板	1. 辅助等电位端子箱；采用镀锌扁钢就近与楼层LEB或建筑物柱内式板内钢筋可靠连通	台	32	26.96	862.72	
		弱电					238424.28	
本页小计								146471.69

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 123 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
597	030502007004	跳线、跳纤	1. 名称:六类非屏蔽数据跳线 2. 类别:六类布线	条	656	17.6	11545.6	
598	030502007005	跳线、跳纤	1. 名称:语音跳线(RJ45-RJ11) 2. 类别:六类布线	条	95	17.6	1672	
599	030501015003	交换机	1. 名称:24口接入层交换机 2. 类别:六类布线	台	15	3189.17	47837.55	
600	030502003003	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽线 低烟无卤 2、线规：23AWG，遵从6类标准	m	46.694	5.17	241.41	
601	030502003004	双绞线缆UTPcat6	1. 名称:UTPcat6 2. 类别:六类布线 3. 敷设方式:穿管暗配	m	12481.427	4.5	56166.42	
602	030412004025	配线	1. 名称:RVV-2*1.0 2. 敷设方式:管内穿放	m	1357.006	4.1	5563.72	
603	030412004026	配线	1. 名称:WDZ-RYY4*1.0 2. 敷设方式:管内穿放	m	248.788	7.34	1826.1	
604	030412004027	配线	1. 名称:WDZ-RYYPS1*2*1.0 2. 敷设方式:管内穿放	m	211.497	4.09	865.02	
605	030412004028	配线	1. 名称:RVS-2*1.0 2. 敷设方式:管内穿放	m	516.891	5.09	2630.98	
本页小计								128348.8

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 124 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
606	030412001024	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:JDG20	m	1019.713	12.5	12746.41	
607	030412001025	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:JDG25	m	1138.008	16.53	18811.27	
608	030502010015	单孔语音插座	1. 名称:单孔语音插座 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,单孔信息面板结合单个6类非屏蔽模块卡装	个	7	26.77	187.39	
609	030502010016	单孔数据插座	1. 名称:单孔数据插座(内网) 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,单孔信息面板结合单个6类非屏蔽模块卡装	个	33	36.18	1193.94	
610	030502010017	双孔插座	1. 名称:双孔插座 2. 安装方式:86盒底高0.3m暗装,双孔信息面板结合两个6类非屏蔽模块卡装	个	87	64.44	5606.28	
本页小计								38545.29

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 125 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
611	03B010	单门电磁锁(含门磁)	产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg (600Lbs) 直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装	个	4	200	800	
本页小计								800

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 126 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
612	03B011	双门电磁锁(含门磁)	外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 内置反向电流保护装置； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持LED灯展示当前开关状态； 五线，支持门磁信号反馈功能； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过4万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型；	个	3	400	1200
613	03B012	读卡器	产品款式：读卡器； 蜂鸣器：支持； 安装方式：明装；86盒	台	6	380	2280
614	03B013	出门按钮	外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃~+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg	台	7	10	70
本页小计							3550

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 127 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
615	03B014	手动报警按钮	支持在电压 $\leq 250\text{VDC}$ ，电流 $\leq 300\text{mA}$ 的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸 $86\text{mm} \times 86\text{mm} \times 32\text{mm}$ ；	台	7	13	91	
本页小计								91

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 128 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
616	03B015	可视对讲门口机 (人脸)	主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 按键类型：触摸按键； 接入标准：ONVIF;CGI； 网络协议：RTSP;DNS;FTP;RTP;RTMP;SIP;SSH;HTTP/HTTPS;ONVIF； 防拆报警：支持； 通讯方式：全数字； 信息发布：支持接收中心发布文字信息； 呼梯功能：支持业主呼梯、访客呼叫呼梯以及梯控楼层权限下发； 留影留言：支持； 屏幕类型：非触摸屏； 显示屏：4.3英寸IPS屏； 显示屏分辨率：800(H)×480(V)； 音频输入：1路； ； 音频输出：内置喇叭； RS-485接口：1个； 报警输入：2路； ； 报警输出：2路；	台	2	1500	3000
本页小计							3000

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 129 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			电源输出：1路 12V/700mA； 网络接口：1个 10Mbps/100Mbps以太网口； 外壳材料：PC+ABS； 外观颜色：银色； 安装方式：壁装；暗装； 产品尺寸：388.5mm×145.5mm×43.5mm（高×宽×厚）； 功耗：≤5W（待机），≤18W（工作）					
本页小计								3000

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 130 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
617	03B016	单门门禁控制器	主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4;UDP;TCP； OSDP协议：支持； 是否支持SDK：支持； 产品款式：C款铁箱型； 蜂鸣器：支持； ； 外壳材料：SEC C钢板； 远程验证：支持； 用户容量：100000； 指纹容量：3000枚； 卡片容量：100000张； 存储记录数量：500000条； RS-485接口：3个RS-485接口； ； 韦根接口：2路韦根接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 门状态检测：1路； 供电方式：AC 100-240V（支持给门锁供电）； 防护等级：IP20;Ik04	台	7	1000	7000	
本页小计								7000

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 131 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
618	030506010004	彩色半球摄像机(数字IP)	1. 名称:彩色半球摄像机(数字IP) 2. 安装方式:86盒吊顶内暗装(摄像机吸顶装)	台	32	517.46	16558.72	
619	030502008003	配线架	名称: 24口六类非屏蔽数据配线架, 含模块 2、外型: 黑色, 2U高度 3、配线架端口: 24口, 自带模块 4、安装方式: 19英寸机柜式安装 5、卡接线规范范围: 22—26AWG 6、最少卡接次数: 750次 7、打线方式: T568A或B 8、标签: 自带明显数据或语音标签 9、工作温度范围: -10至60度 10、安装: 可翻转型, 前面施工和维护管理	架	14	798.43	11178.02	
620	030502007006	跳线、跳纤	1、名称: LC-LC单模单芯跳线(3M) 2、类别: 光纤跳线	条	2	22.39	44.78	
本页小计							27781.52	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 132 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
621	030505005002	扬声器(吸顶)	额定功率：(100V) 1.5W, 3W, 6W 灵敏度(1W/1M)： 94dB 最大灵敏度(W/1M)： 102dB 频率响应(-10dB)： 110-14.5KHz 喇叭单元： 5" × 1"	台	34	131.25	4462.5	
622	030505005003	扬声器	1. 名称:6w音量控制器 2. 具体做法详见设计图纸 3. 含所有附件安装 4. 包含完成此项工作的所有内容	台	16	675.88	10814.08	
623	03B017	探视对讲护士站主机	部署在服务器上，“e呼”对讲系统基本功能模块、包含基础呼叫对讲服务、病区信息发布、患者信息管理、设备监控、呼叫数据分析等功能	台	1	665.19	665.19	
624	03B018	探视对讲病床分机	部署在服务器上，“e呼”对讲系统基本功能模块、包含基础呼叫对讲服务、病区信息发布、患者信息管理、设备监控、呼叫数据分析等功能	台	16	310.42	4966.72	
本页小计							20908.49	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 133 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
625	03B019	探视对讲探访分机	部署在服务器上,“e呼”对讲系统基本功能模块、包含基础呼叫对讲服务、病区信息发布、患者信息管理、设备监控、呼叫数据分析等功能	台	3	665.19	1995.57
626	03B020	电子病员一览表(5寸液晶屏)	部署在服务器上,“e呼”对讲系统基本功能模块、包含基础呼叫对讲服务、病区信息发布、患者信息管理、设备监控、呼叫数据分析等功能	台	1	665.19	665.19
627	031301001004	凿(压、切割)槽	1.基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40;	m	264.2	21.72	5738.42
		自控系统					39443.32
628	030405004001	控制柜PLC	1.名称:控制柜 PLC	台	5	5043.21	25216.05
629	030412004030	配线	1.名称:WDZ-RY Y-2*1.0 2.敷设方式:管内穿放	m	247.125	4.1	1013.21
630	030412004031	配线	1.名称:WDZ-RY Y-4*1.0 2.敷设方式:管内穿放	m	166.033	5.71	948.05
631	030412004032	配线	1.名称:WDZ-RY YP-2*1.0 2.敷设方式:管内穿放	m	238.636	5.1	1217.04
632	030412004033	配线	1.名称:WDZ-KY JYSP2X1.0 2.敷设方式:管内穿放	m	399.783	5.09	2034.9
本页小计							38828.43

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 134 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
633	030412004034	配线	1. 名称:WDZ-RYYP-4*1.0 2. 敷设方式:管内穿放	m	137.393	6	824.36	
634	030412001026	配管	1. 名称:自控路配管 2. 材质:JDG20	m	246.004	12.5	3075.05	
635	030412001027	配管	1. 名称:自控电路配管 2. 材质:JDG25	m	56.39	16.53	932.13	
636	030412001028	配管	1. 名称:自控电路配管 2. 材质:GC25	m	258.98	16.15	4182.53	
		给排水					75450.76	
		给水					36215.94	
637	031001006015	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	103.69	26.69	2767.49	
本页小计								11781.56

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 135 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
638	031001006016	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:覆塑薄壁不锈钢管 DN15/1.6MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	139.6	28.09	3921.36	
639	031001006017	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15/1.6MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	116.77	26.69	3116.59	
本页小计								7037.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 136 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
640	031001006018	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:覆塑薄壁不锈钢管 DN15 /1.6MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	60	28.09	1685.4
641	031001006019	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20/1.6MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	69.78	35.52	2478.59
本页小计							4163.99

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 137 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
642	031001006020	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	2.44	35.52	86.67	
643	031001006021	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	83.94	41.29	3465.88	
本页小计								3552.55

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 138 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
644	031001006022	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定 6. 保温层:28mm难燃B1级橡塑发泡保温管壳,详见设计图	m	5.88	56.33	331.22
645	031001006023	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN32/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	17.8	51.99	925.42
本页小计							1256.64

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 139 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
646	031001006024	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN40/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	12.4	61.84	766.82	
647	031001006025	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN50/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	65.35	72.53	4739.84	
本页小计							5506.66	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 140 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
648	031001006026	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN50/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定 6. 保温层:32mm难燃B1级橡塑发泡保温管壳,详见设计图	m	10.29	100.22	1031.26
649	031001006027	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN65/1.6 MPa 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定	m	10.23	101.22	1035.48
650	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深mm 70×70;	m	199.6	18.74	3740.5
本页小计							5807.24

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 141 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
651	031002001041	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN15/1.6 MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	31	37.27	1155.37	
652	031002001042	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN20/1.6 MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	14	43.25	605.5	
653	031002001043	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN25/1.6 MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	12	54.02	648.24	
654	031002001044	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN32/1.6 MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	77.5	77.5	
655	031002001045	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN50/1.6 MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	135.73	271.46	
本页小计								2758.07

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 142 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
656	031002001046	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN15/1.6 MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	6	53.05	318.3	
657	031002001047	金属阀门	1. 类型: 数控冷热水恒温混合阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN20/1.6 MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3	319.69	959.07	
658	031002001048	金属阀门	1. 类型: 稳压阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN20/1.6 MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3	301.77	905.31	
659	030601002002	压力仪表	1. 类型: 压力表 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	台	3	99.55	298.65	
660	031003010002	倒流防止器	1. 类型: 倒流防止器 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN20/1.6 MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	套	2	442.01	884.02	
		排水					39234.82	
本页小计								3365.35

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 143 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
661	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE三层复合静音管DN50 4. 连接形式:压盖式柔性承插	m	8.46	43.44	367.5	
662	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE三层复合静音管DN75 4. 连接形式:压盖式柔性承插	m	144.5	59.89	8654.11	
663	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE三层复合静音管DN100 4. 连接形式:压盖式柔性承插	m	51.2	88.92	4552.7	
664	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE三层复合静音管DN150 4. 连接形式:压盖式柔性承插	m	16.2	145.2	2352.24	
665	031003014001	给、排水附件	1. 型号、规格:密闭性地漏DN50	个	8	45.7	365.6	
666	031003014002	给、排水附件	1. 型号、规格:密闭性地漏DN75	个	18	76.39	1375.02	
667	031003014003	给、排水附件	1. 型号、规格:密闭性地漏DN100	个	2	101.97	203.94	
668	031003014004	给、排水附件	1. 型号、规格:地面扫除口DN100	个	1	67.81	67.81	
本页小计								17938.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 144 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
669	031003014005	给、排水附件	1. 型号、规格：地面扫除口DN150	个	1	85.44	85.44
670	031003006003	大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱；	组	5	309.86	1549.3
671	031003006004	大便器	1. 坐式大便器安装 挂墙水箱；	组	6	667.47	4004.82
672	031003007002	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式；	组	1	322.67	322.67
673	031003008006	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池安装；	组	7	522.13	3654.91
674	031003003003	洗脸盆	1. 洗脸盆 台上式 冷热水；	组	27	305.8	8256.6
675	031003010003	淋浴器	1. 成套淋浴器 手动开关 冷热水；	套	8	427.77	3422.16
		暖通					7615469.26
		新风系统					1407696.09
676	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌风管制作安装 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 板材厚度：0.5	m2	1088.3	151.12	164463.9
677	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌风管制作安装 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 板材厚度：0.6	m2	339.78	124.89	42435.12
678	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌风管制作安装 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 板材厚度：0.75	m2	104.73	130.11	13626.42
本页小计							241821.34

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 145 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
679	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:1	m2	104.73	158.31	16579.81	
680	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 防火橡塑复合绝热材料, 30mm厚	m3	52.559	2525.2	132721.99	
681	030702008001	柔性软风管	1、名称:风管接头 2. 材质:帆布	m	8.325	423.59	3526.39	
682	030703021001	静压箱	1、名称:消音静压箱 2. 型号: 1000*1000*1000	个	1	2470.25	2470.25	
683	030703021002	静压箱	1、名称:消音静压箱2. 型号: 800*800*800	个	1	2754.06	2754.06	
684	030703021003	静压箱	1、名称:新风采集箱 2. 型号: 1500*1000*2500	个	1	2931.44	2931.44	
685	030703021004	静压箱	1、名称:新风采集箱2. 型号: 1800*1500*1500	个	1	2931.44	2931.44	
686	030703021005	静压箱	1、名称:新风采集箱 2. 型号: 1800*500*900	个	1	2931.44	2931.44	
687	030703021006	静压箱	1、名称:新风采集箱 2. 型号: 3000*2000*1500	个	1	3108.83	3108.83	
本页小计								169955.65

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 146 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
688	030703021007	静压箱	1、名称:新风 汇总箱 2. 型号: 1200* 600*900	个	1	2931.44	2931.44	
689	030701003001	风机	1、名称:机组F AU-901 (落地 ) 2. 型号: 送风 量(3400M3/H) 、新风量(3400 M3/H)、机外余 压(450PA)、电 机功率(2.2KW) 、电源(380/3/ 50V/PH/HZ)	台	1	7318.66	7318.66	
690	030701003002	风机	1、名称:机组F AU-902 (落地 ) 2. 型号: 送风 量(6500M3/H) 、新风量(6500 M3/H)、机外余 压(450PA)、电 机功率(5.5KW) 、电源(380/3/ 50V/PH/HZ)	台	1	68508.66	68508.66	
691	030701003003	风机	1、名称:机组P AU-S-401 2. 型号: 送风 量:7800,新风 量:7800,机外 余压:700,电机 功率:5.5,电源 :380/3/50V/P H/HZ	台	1	71108.66	71108.66	
本页小计							149867.42	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 147 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
692	030701003004	风机	1、名称:机组P AU-S-402 2. 型号: 送风量:10800, 新风量:10800, 机外余压:700, 电机功率:7.5, 电源:380/3/50V/PH/HZ	台	1	71108.66	71108.66	
693	030701003005	风机	1、名称:机组P AU-S-403 2. 型号: 送风量:8200, 新风量:8200, 机外余压:700, 电机功率:5.5, 电源:380/3/50V/PH/HZ	台	1	71108.66	71108.66	
694	030701003006	空调器	1、名称:全新风净化直膨空调机组-FAU-S-401 2. 型号: 送风量(3100M3/H)、新风量(3100M3/H)、机外余压500PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	3	62929.35	188788.05	
本页小计								331005.37

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 148 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
695	030701003007	空调器	1、名称:全新风净化直膨空调机组-PAU-10F-01 2. 型号: 送风量(4140M3/H)、新风量(4140M3/H)、制冷量(45KW)、制热量(37KW)、电预热10KW、机外余压(300PA)、风机功率(2.2KW)	台	1	75929.38	75929.38	
696	030701003008	空调器	1、名称:全新风净化直膨空调机组-PAU-1F-01(室内机) 2. 型号: 送风量(2070M3/H)、新风量(2070M3/H)、制冷量(22KW)、制热量(19KW)、电预热6KW、机外余压(350PA)、风机功率(2.2KW)	台	1	55929.38	55929.38	
本页小计							131858.76	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 149 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
697	030701003009	空调器	1、名称:全新风净化直膨空调机组-PAU-3F-01 (室内机) 2. 型号: 送风量(2820M3/H)、新风量(2820M3/H)、制冷量(30KW)、制热量(25KW)、电预热6KW、机外余压(300PA)、风机功率(1.5KW)	台	1	51929.38	51929.38	
698	030701003010	空调器	1、名称:全新风净化直膨空调机组-PAU-3F-02 (室内机) 2. 型号: 送风量(10620M3/H)、新风量(10620M3/H)、制冷量(114KW)、制热量(96KW)、电预热24KW、机外余压(350PA)、风机功率(7.5KW)	台	1	105929.38	105929.38	
699	030701003011	空调器	1、名称:新风机BF-301 灭菌锅夹墙(吊装) 2. 型号: 送风量1500M3/H、新风量950M3/H、机外余压650PA、电机功率15.0KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	59961.03	59961.03	
本页小计							217819.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 150 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
700	030701003012	空调器	1、名称:新风风机FAU-301打包 2. 型号: 送风量3400M3/H、新风量3400M3/H、机外余压450PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ、冷负荷62KW、冷冻水进出水温度7/12℃、冬季热负荷31KW	台	1	65929.38	65929.38	
701	030703001001	碳钢阀门	70° 防火阀1000*500	个	2	567.64	1135.28	
702	030703001002	碳钢阀门	70℃防火阀 160*120	个	6	183.7	1102.2	
703	030703001003	碳钢阀门	70℃防火阀 160*160	个	10	183.7	1837	
704	030703001004	碳钢阀门	70℃防火阀 200*120	个	3	183.7	551.1	
705	030703001005	碳钢阀门	70℃防火阀 200*200	个	2	183.7	367.4	
706	030703001006	碳钢阀门	70℃防火阀 250*200	个	1	179.78	179.78	
707	030703001007	碳钢阀门	70℃防火阀 320*200	个	1	200.99	200.99	
708	030703001008	碳钢阀门	70℃防火阀 320*250	个	1	200.99	200.99	
709	030703001009	碳钢阀门	70℃防火阀 320*320	个	3	200.99	602.97	
710	030703001010	碳钢阀门	70℃防火阀 400*250	个	2	205.74	411.48	
711	030703001011	碳钢阀门	70° 防火阀400*400	个	2	305.3	610.6	
712	030703001012	碳钢阀门	70℃防火阀 500*250	个	3	205.74	617.22	
713	030703001013	碳钢阀门	70℃防火阀 500*320	个	2	205.74	411.48	
本页小计								74157.87

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 151 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
714	030703001014	碳钢阀门	70° 防火阀630*250	个	2	319.43	638.86
715	030703001015	碳钢阀门	70° 防火阀630*500	个	2	319.43	638.86
716	030703001016	碳钢阀门	电动密闭阀200*200	个	28	152.75	4277
717	030703001017	碳钢阀门	电动密闭阀250*200	个	9	152.75	1374.75
718	030703001018	碳钢阀门	电动密闭阀250*250	个	3	152.75	458.25
719	030703001019	碳钢阀门	电动密闭阀320*200	个	1	1260	1260
720	030703001020	碳钢阀门	电动密闭阀320*250	个	2	1260	2520
721	030703001021	碳钢阀门	电动密闭阀320*320	个	2	1260	2520
722	030703001022	碳钢阀门	电动密闭阀400*250	个	1	1260	1260
723	030703001023	碳钢阀门	电动密闭阀400*400	个	3	1260	3780
724	030703001024	碳钢阀门	电动密闭阀500*630	个	1	1260	1260
725	030703001025	碳钢阀门	电动密闭阀630*320	个	1	1260	1260
726	030703001026	碳钢阀门	电动密闭阀630*500	个	1	1260	1260
727	030703001027	碳钢阀门	电动密闭阀630*630	个	2	377.33	754.66
728	030703001028	碳钢阀门	电动密闭阀 800*500	个	1	1095.01	1095.01
729	030703001029	碳钢阀门	电动密闭阀 800*630	个	1	1115.01	1115.01
730	030703001030	碳钢阀门	电加热阀-320*250	个	3	1260	3780
731	030703001031	碳钢阀门	电加热阀-320*320	个	2	1260	2520
732	030703001032	碳钢阀门	电加热阀 400*400	个	3	1260	3780
733	030703001033	碳钢阀门	电加热阀 500*630	个	1	1260	1260
本页小计							36812.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 152 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
734	030703001034	碳钢阀门	电加热线 630*500	个	1	1260	1260	
735	030703001035	碳钢阀门	电加热线 630*630	个	2	555.03	1110.06	
736	030703001036	碳钢阀门	电加热线 800*630	个	1	885.01	885.01	
737	030703001037	碳钢阀门	定风量阀(AHU-301使用)1*R/250-320*250-320*250	个	1	1260	1260	
738	030703001038	碳钢阀门	定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-320*250-320*250	个	2	1260	2520	
739	030703001039	碳钢阀门	定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-320*320-320*320	个	5	1260	6300	
740	030703001040	碳钢阀门	定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-400*320-400*320	个	2	1260	2520	
741	030703001041	碳钢阀门	定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-400*400-400*400	个	5	1260	6300	
742	030703001042	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-160*120	个	21	143.91	3022.11	
743	030703001043	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-160*160	个	100	143.91	14391	
744	030703001044	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-200*120	个	20	262.67	5253.4	
745	030703001045	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-200*200	个	16	262.67	4202.72	
本页小计								49024.3

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 153 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
746	030703001046	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-250*200	个	21	262.67	5516.07	
747	030703001047	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-320*200	个	15	262.67	3940.05	
748	030703001048	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀320*250	个	1	641.95	641.95	
749	030703001049	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀400*200	个	8	641.95	5135.6	
750	030703001050	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀400*250	个	2	641.95	1283.9	
751	030703001051	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀 630*250	个	1	641.95	641.95	
752	030703001052	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀 630*320	个	1	641.95	641.95	
753	030703001053	碳钢阀门	手阀-200*200	个	3	641.95	1925.85	
754	030703001054	碳钢阀门	手阀-320*250	个	3	641.95	1925.85	
755	030703001055	碳钢阀门	手阀-800*500	个	1	641.95	641.95	
756	030703001056	碳钢阀门	70℃防火阀 500*250	个	1	205.74	205.74	
757	030703001057	碳钢阀门	70℃防火阀 500*400	个	1	447.93	447.93	
758	030703001058	碳钢阀门	70℃防火阀630*250	个	2	447.93	895.86	
759	030703001059	碳钢阀门	风管止回阀-160*160	个	9	141.22	1270.98	
760	030703001060	碳钢阀门	风管止回阀-200*200	个	2	141.23	282.46	
761	030703001061	碳钢阀门	风管止回阀-250*200	个	5	141.22	706.1	
762	030703001062	碳钢阀门	风管止回阀-250*250	个	2	141.23	282.46	
763	030703001063	碳钢阀门	风管止回阀-320*200	个	1	141.22	141.22	
764	030703001064	碳钢阀门	风管止回阀-320*250	个	1	141.22	141.22	
		排风系统					2021241.42	
本页小计								26669.09

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 154 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
765	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.5	m2	1982.08	151.12	299531.93
766	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.6	m2	133.64	124.89	16690.3
767	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.75	m2	41.8	130.11	5438.6
768	030609002001	不锈钢管	(304不锈钢管) -320*200	m	34.547	544.01	18793.91
769	030609002002	不锈钢管	(304不锈钢管) -250*200	m	0.63	510.4	321.55
770	030609002003	不锈钢管	(304不锈钢管) -200*200	m	6.065	215.66	1307.98
771	031208003002	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 防火橡塑复合绝热材料, 30mm厚	m3	12.185	2525.2	30769.56
772	030702008002	柔性软风管	1、名称:风管接头 2. 材质:帆布	m	31.776	423.59	13460
773	030703001065	碳钢阀门	70℃防火阀 160*160	个	4	183.7	734.8
774	030703001066	碳钢阀门	70℃防火阀 200*160	个	2	183.7	367.4
775	030703001067	碳钢阀门	70℃防火阀 200*200	个	54	183.7	9919.8
776	030703001068	碳钢阀门	70℃防火阀 250*120	个	1	179.78	179.78
777	030703001069	碳钢阀门	70℃防火阀 250*200	个	24	179.78	4314.72
本页小计							401830.33

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 155 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
778	030703001070	碳钢阀门	70℃防火阀 250*250	个	6	179.78	1078.68
779	030703001071	碳钢阀门	70℃防火阀 320*320	个	2	200.99	401.98
780	030703001072	碳钢阀门	70℃防火阀 320*200	个	2	200.99	401.98
781	030703001073	碳钢阀门	70℃防火阀 320*250	个	13	200.99	2612.87
782	030703001074	碳钢阀门	70℃防火阀 400*250	个	4	205.74	822.96
783	030703001075	碳钢阀门	70° 防火阀400*320	个	2	305.3	610.6
784	030703001076	碳钢阀门	70℃防火阀 500*250	个	2	205.74	411.48
785	030703001077	碳钢阀门	70℃防火阀 500*320	个	2	205.74	411.48
786	030703001078	碳钢阀门	70° 防火阀500*400	个	2	339.78	679.56
787	030703001079	碳钢阀门	70° 防火阀630*250	个	1	319.43	319.43
788	030703001080	碳钢阀门	电动密闭阀200*200	个	28	1260	35280
789	030703001081	碳钢阀门	电动密闭阀250*200	个	9	1260	11340
790	030703001082	碳钢阀门	电动密闭阀250*250	个	3	1260	3780
791	030703001083	碳钢阀门	电动密闭阀320*200	个	4	1260	5040
792	030703001084	碳钢阀门	电动密闭阀320*250	个	6	1260	7560
793	030703001085	碳钢阀门	电动密闭阀320*320	个	5	1260	6300
794	030703001086	碳钢阀门	电动密闭阀400*320	个	1	1260	1260
795	030703001087	碳钢阀门	电动密闭阀500*400	个	1	1260	1260
796	030703001088	碳钢阀门	定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-250*200-250*200	个	3	1260	3780
本页小计							83351.02

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 156 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
797	030703001089	碳钢阀门	定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-320*320-320*320	个	2	1260	2520
798	030703001090	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-160*160	个	27	143.91	3885.57
799	030703001091	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-200*200	个	95	262.67	24953.65
800	030703001092	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-250*120	个	10	262.67	2626.7
801	030703001093	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-250*160	个	2	262.67	525.34
802	030703001094	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-250*200	个	48	262.67	12608.16
803	030703001095	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-250*250	个	4	155.44	621.76
804	030703001096	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀-320*200	个	3	262.67	788.01
805	030703001097	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀320*250	个	6	641.95	3851.7
806	030703001098	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀320*320	个	1	255.15	255.15
807	030703001099	碳钢阀门	手动对开多叶调节阀400*320	个	1	641.95	641.95
808	030703001100	碳钢阀门	70℃防火阀 500*250	个	1	205.74	205.74
809	030703001101	碳钢阀门	70℃防火阀 500*400	个	1	447.93	447.93
810	030703001102	碳钢阀门	70℃防火阀630*250	个	2	447.93	895.86
811	030703001103	碳钢阀门	风管止回阀-160*160	个	9	141.22	1270.98
812	030703001104	碳钢阀门	风管止回阀-200*200	个	2	141.23	282.46
本页小计							56380.96

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 157 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
813	030703001105	碳钢阀门	风管止回阀-250*200	个	5	141.22	706.1
814	030703001106	碳钢阀门	风管止回阀-250*250	个	2	141.23	282.46
815	030703001107	碳钢阀门	风管止回阀-320*200	个	1	141.22	141.22
816	030703001108	碳钢阀门	风管止回阀-320*250	个	1	141.22	141.22
817	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口400*200	个	1	162.48	162.48
818	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 1200*600	个	1	314.88	314.88
819	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 1200*900	个	1	314.88	314.88
820	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 1800*900	个	2	609.88	1219.76
821	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 2100*600	个	1	699.96	699.96
822	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 900*600	个	1	280.14	280.14
823	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(自带防虫网) 1000*630	个	1	319.32	319.32
824	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(自带防虫网) 320*320	个	1	117.24	117.24
825	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(自带防虫网) 350*250	个	1	132.05	132.05
826	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(自带防虫网) 400*400	个	2	167.28	334.56
827	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(自带防虫网) 500*300	个	2	182.92	365.84
828	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(自带防虫网) 600*400	个	1	231.22	231.22
829	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(自带防虫网) 800*500	个	1	243.11	243.11
本页小计							6006.44

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 158 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
830	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶,带不锈钢防虫网 60*400	个	1	430.74	430.74
831	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶,带不锈钢防虫网 80*400	个	2	462.94	925.88
832	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 630*500	个	1	242.55	242.55
833	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	高效排风口 400*400	个	4	128.45	513.8
834	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	高效排风口 800*400	个	1	174.9	174.9
835	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	高效排风口 1200*400	个	2	233.57	467.14
836	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	排风口P14-300*300	个	27	162.48	4386.96
837	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	排风口-500*300	个	94	167.27	15723.38
838	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	下排风口-600*410	个	3	210.39	631.17
839	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	下排风口-900*410	个	2	253.91	507.82
840	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	中效排风口ZP-01-400*400	个	51	165.6	8445.6
841	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	中效排风口ZP-02-600*400	个	1	210.42	210.42
842	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 1000*2500	个	1	493.53	493.53
843	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 1200*600	个	1	314.88	314.88
844	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 1800*1500	个	1	513.63	513.63
845	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 2000*900	个	1	699.96	699.96
846	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(自带防虫网) 800*500	个	1	319.32	319.32
本页小计							35001.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 159 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
847	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶,带不锈钢防虫网 1000*600	个	1	319.32	319.32	
848	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 1500*1000	个	1	699.96	699.96	
849	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶 630*630	个	1	319.32	319.32	
850	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	散流器SLQ1-300*300	个	100	97.89	9789	
851	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	散流器SLQ1-400*400	个	16	188.28	3012.48	
852	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	双层百叶风口 200*100	个	48	41.57	1995.36	
853	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	双层百叶风口 400*200	个	27	61.57	1662.39	
854	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	双层百叶风口500*300	个	8	121.9	975.2	
855	030703021008	静压箱	排风汇总箱-1200*300*900	个	1	1201.95	1201.95	
856	030703021009	静压箱	排风汇总箱-1200*400*600	个	1	2088.87	2088.87	
857	030703021010	静压箱	排风汇总箱-1500*500*400	个	1	3108.83	3108.83	
858	030703021011	静压箱	排风汇总箱-3300*600*1500	个	1	3108.83	3108.83	
859	030703021012	静压箱	排风汇总箱-3300*600*900	个	1	3108.83	3108.83	
860	030703021013	静压箱	排风汇总箱-3400*500*900	个	1	3286.21	3286.21	
861	030703021014	静压箱	排风汇总箱-900*500*600	个	1	2399.29	2399.29	
862	030703021015	静压箱	排风汇总箱-2400*500*600	个	1	2754.06	2754.06	
本页小计								39829.9

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 160 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
863	030405015001	风扇	换气扇-400CMH	台	13	150.6	1957.8
864	030112020001	过滤器	活性炭过滤器	支	2	2341.28	4682.56
865	030701003013	风机	机组-P-301-风量(600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	81110.23	81110.23
866	030701003014	风机	机组-P-901-风量(1000M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	38110.23	38110.23
867	030701003015	风机	机组-PB-401-风量(500M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	29110.23	29110.23
868	030701003016	风机	机组-PB-402-风量(600M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	31110.23	31110.23
本页小计							186081.28

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 161 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
869	030701003017	风机	机组-PF-301-风量(1600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
870	030701003018	风机	机组-PF-301-1-风量(1600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
871	030701003019	风机	机组-PF-301-2-风量(1400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
872	030701003020	风机	机组-PF-301-3-风量(400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.23KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	6727.11	6727.11	
本页小计							27808.44	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 162 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
873	030701003021	风机	机组-PF-302-风量(1200M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
874	030701003022	风机	机组-PF-302-1-风量(500M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	5891.23	5891.23	
875	030701003023	风机	机组-PF-302-2-风量(400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.23KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	27110.23	27110.23	
876	030701003024	风机	机组-PF-303-风量(800M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.75KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	35110.23	35110.23	
本页小计							75138.8	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 163 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
877	030701003025	风机	机组-PF-901-风量(1000M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
878	030701003026	风机	机组-PF-902-01-风量(1400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.75KW)、电源380/3/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
879	030701003027	风机	机组-PF-902-2-风量(1400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.75KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	71110.23	71110.23	
880	030701003028	风机	机组-PF-902-3-风量(2000M3/H)、机外余压(500PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	71110.23	71110.23	
本页小计							156274.68	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 164 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
881	030701003029	风机	机组-PF-902-4-风量(500M3/H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.55KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	48110.23	48110.23	
882	030701003030	风机	机组P-J501-1-风量(600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	48110.23	48110.23	
883	030701003031	风机	机组P-J501-2-风量(500M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	75110.23	75110.23	
884	030701003032	风机	机组P-J502-1-风量(3600M3/H)、机外余压(1200PA)、电机功率(2.20KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	62110.23	62110.23	
本页小计								233440.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 165 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
885	030701003033	风机	机组P-J502-2-风量(1800M3/H)、机外余压(1200PA)、电机功率(1.50KW)、电源(380/3/50V/PH/HZ)	台	1	49110.23	49110.23	
886	030701003034	风机	机组P-J502-3-风量(400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	27110.23	27110.23	
887	030701003035	风机	机组-P-S-403-1-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	25110.23	25110.23	
888	030701003036	风机	机组-P-S-403-2-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	25110.23	25110.23	
本页小计							126440.92	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 166 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
889	030701003037	风机	机组-P-S-404-1-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	25110.23	25110.23	
890	030701003038	风机	机组-P-S-404-2-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	25110.23	25110.23	
891	030701003039	风机	机组-P-S-405-1-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	25110.23	25110.23	
892	030701003040	风机	机组-P-S-405-2-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	25110.23	25110.23	
本页小计							100440.92	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 167 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
893	030701003041	风机	机组-P-S-406-1-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	27110.23	27110.23	
894	030701003042	风机	机组-P-S-406-2-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	27110.23	27110.23	
895	030701003043	风机	机组-P-S-406-3-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	27110.23	27110.23	
896	030701003044	风机	机组-P-S-407-1-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	27110.23	27110.23	
本页小计							108440.92	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 168 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
897	030701003045	风机	机组-P-S-407-2-风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	27110.23	27110.23	
898	030701003046	风机	机组-P-S-409-风量(1100M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	39110.23	39110.23	
899	030701003047	风机	机组-P-S-410-风量(1300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	39110.23	39110.23	
900	030701003048	风机	机组-P-S412-风量(1600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	41110.23	41110.23	
901	030701003049	风机	机组-P-S-413-风量(1200M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(KW)、电源(0.75V/PH/HZ)	台	1	41110.23	41110.23	
本页小计								187551.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 169 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
902	030701003050	风机	离心排风机-PF J-10F-01-风量1460M3/H、静压500PA、电机功率1.1KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	7310.23	7310.23	
903	030701003051	风机	离心排风机-PF J-10F-02-风量1070M3/H、静压700PA、电机功率1.1KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	7027.11	7027.11	
904	030701003052	风机	离心排风机-PF J-10F-03-风量940M3/H、静压500PA、电机功率1.1KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	7027.11	7027.11	
905	030701003053	风机	离心排风机-PF J-10F-04-风量370M3/H、静压150PA、电机功率0.37KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	5547.11	5547.11	
906	030701003054	风机	离心排风机PFJ-1F-01-风量700M3/H、静压450PA、电机功率0.75KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	6727.11	6727.11	
本页小计							33638.67	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 170 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
907	030701003055	风机	离心排风机PFJ-1F-02-风量480M3/H、静压450PA、电机功率0.75KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	7027.11	7027.11	
908	030701003056	风机	离心排风机PFJ-1F-03-风量1310M3/H、静压700PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	7320.23	7320.23	
909	030701003057	风机	离心排风机PFJ-3F-04-风量1990M3/H、静压550PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	7747.11	7747.11	
910	030701003058	风机	离心排风机PFJ-3F-05-风量3380M3/H、静压600PA、电机功率3.0KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	9237.47	9237.47	
911	030701003059	风机	离心排风机PFJ-3F-06-风量3340M3/H、静压600PA、电机功率0.75KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	7027.11	7027.11	
本页小计								38359.03

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 171 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
912	030701003060	风机	离心排风机PFJ-3F-09-风量2270M3/H、静压500PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	7747.11	7747.11	
913	030701003061	风机	离心排风机PFJ-3F-0910-风量490M3/H、静压150PA、电机功率0.55KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	31110.23	31110.23	
914	030701003062	风机	排风机PF-S401-1-风量(800M3/H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	32110.23	32110.23	
915	030701003063	风机	排风机PF-S401-2-风量(500M3/H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.23KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	7747.11	7747.11	
本页小计							78714.68	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 172 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
916	030701003064	风机	排风机PF-S401-3-风量(1400M <sup>3</sup> /H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
917	030701003065	风机	排风机P-S-401-1-风量(300M <sup>3</sup> /H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	5247.11	5247.11	
918	030701003066	风机	排风机P-S-401-2-风量(300M <sup>3</sup> /H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	5247.11	5247.11	
919	030701003067	风机	排风机P-S-402-风量(300M <sup>3</sup> /H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	5247.11	5247.11	
本页小计								22768.44

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 173 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
920	030701003068	风机	排风机P-S-408 -风量(1300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
921	030701003069	风机	排风机P-S-411 -风量(1100M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220/1/50V/PH/HZ)	台	1	7027.11	7027.11	
922	030405015002	风扇	换气扇-400CMH	台	10	150.6	1506	
923	030703020001	消声器	消声器	个	14	584.43	8182.02	
		回风系统					491461.94	
924	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.5 4. 直径(mm) ≤ 320	m2	654.06	204.91	134023.43	
本页小计								157765.67

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 174 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
925	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.5 4. 直径(mm) ≤ 320 1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.5 4. 直径(mm) ≤ 450	m2	178.665	159.99	28584.61	
926	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.6 4. 直径(mm) ≤ 1000	m2	21.083	128.52	2709.59	
927	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.75 4. 直径(mm) ≤ 1000	m2	23.115	144.58	3341.97	
928	030702008003	柔性软风管	1、名称:风管接头 2. 材质:帆布	m	4.092	423.6	1733.37	
929	030703001109	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200	个	2	342.92	685.84	
930	030703001110	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200	个	6	338.92	2033.52	
本页小计								39088.9

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 175 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
931	030703001111	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200	个	10	342.92	3429.2	
932	030703001112	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200	个	2	430.36	860.72	
933	030703001113	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*320	个	1	448.46	448.46	
934	030703001114	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*320	个	3	428.46	1285.38	
935	030703001115	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*400	个	2	435.24	870.48	
936	030703001116	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*500	个	1	448.46	448.46	
937	030703001117	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:400*3200	个	1	243.14	243.14	
938	030703001118	碳钢阀门	1. 名称:电加热阀 2. 规格:400*320	个	1	196.11	196.11	
939	030703001119	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:200*200	个	23	270.01	6210.23	
940	030703001120	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:250*200	个	24	290.01	6960.24	
本页小计								20952.42

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 176 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
941	030703001121	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:320*200	个	63	250.01	15750.63	
942	030703001122	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:320*250	个	5	250.01	1250.05	
943	030703001123	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:400*400	个	5	292.16	1460.8	
944	030703001124	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:400*500	个	2	297.26	594.52	
945	030703001125	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:500*200	个	8	316.76	2534.08	
946	030703001126	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:500*630	个	1	646.76	646.76	
947	030703001127	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:630*630	个	2	237.29	474.58	
948	030703001128	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:630*800	个	1	312.31	312.31	
949	030703001129	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*200	个	1	138.29	138.29	
950	030703001130	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*200	个	1	92.99	92.99	
951	030703001131	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:400*400	个	5	164.26	821.3	
本页小计								24076.31

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 177 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
952	030703001132	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 400*500	个	2	171.07	342.14	
953	030703001133	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 500*400	个	1	199.53	199.53	
954	030703001134	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 500*630	个	1	246.5	246.5	
955	030703001135	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 630*630	个	2	273.07	546.14	
956	030703001136	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 630*800	个	1	550.07	550.07	
957	030703001137	碳钢阀门	1. 名称: 手动阀 2. 规格: 320*200	个	1	92.99	92.99	
958	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 回风口 H1 (带过滤器) 2. 规格: 500x300	个	14	128.11	1793.54	
959	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 回风口 H1 (带过滤器) 2. 规格: 600x600	个	27	224.82	6070.14	
960	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 下回风口 H3 (带过滤器) 2. 规格: 400x410	个	6	199.3	1195.8	
961	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 回风口 H1 (带过滤器) 2. 规格: 600X410	个	20	198.21	3964.2	
962	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 下回风口 H5 (带过滤器) 2. 规格: 900X410	个	44	197.14	8674.16	
本页小计								23675.21

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 178 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
963	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口H6(带过滤器) 2. 规格:1100x410	个	8	350.88	2807.04	
964	030108001001	风机	1. 名称:机组AHU-J-501 (风(吊装)) 2. 规格:送风量:2700,新风量:1950,机外余压:650,电机功率:3.0,电源:380/3/50,冷负荷:44,冷冻水进出水温度:7/12,水管规格:65,冬季热负荷:27,夏季热水再热负荷:12,采暖水进出水温度:45/40℃,水管规格:50、制冷量12、功率4.0、加湿量15.0、加湿功率11.0 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	46478.53	46478.53	
本页小计							49285.57	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 179 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
965	030108001002	风机	1. 名称:医用净化空气处理机组-AHU-301 (无菌区) (落地安装) 2. 规格:送风量:1500,新风量:950,机外余压:650,电机功率:15.0,电源:380/3/50,冷负荷:23,冷冻水进出水温度:7/12,水管规格:40,冬季热负荷:14,夏季热水再热负荷:6,采暖水进出水温度:45/40℃,水管规格:50 3、设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	86430.95	86430.95	
966	030703020002	消声器	1. 名称:管道消声器	个	3	3790.97	11372.91	
967	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:导流叶片 2. 材质:镀锌钢板	m <sup>2</sup>	21.296	290.17	6179.46	
968	031208003003	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 防火橡塑复合绝热材料,30mm厚	m <sup>3</sup>	38.166	2525.2	96376.78	
		送风系统					1564767.19	
本页小计								200360.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 180 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
969	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.5 4. 直径(mm) ≤ 320	m2	664.427	204.91	136147.74	
970	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.5 4. 直径(mm) ≤ 450	m2	186.951	159.99	29910.29	
971	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.6 4. 直径(mm) ≤ 1000	m2	526.301	138.4	72840.06	
972	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.75 4. 直径(mm) ≤ 1000	m2	110.821	138.4	15337.63	
973	030702008004	柔性软风管	1、名称:风管接头 2. 材质:帆布	m	14.42	423.6	6108.31	
974	030703001138	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*320	个	3	448.46	1345.38	
975	030703001139	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200	个	9	338.92	3050.28	
本页小计								264739.69

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 181 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
976	030703001140	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200	个	7	430.36	3012.52	
977	030703001141	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*250	个	1	436.46	436.46	
978	030703001142	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*320	个	3	448.46	1345.38	
979	030703001143	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*320	个	2	428.46	856.92	
980	030703001144	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*400	个	1	428.64	428.64	
981	030703001145	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*500	个	2	452.98	905.96	
982	030703001146	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*500	个	2	545.24	1090.48	
983	030703001147	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*630	个	2	544.58	1089.16	
984	030703001148	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:320*320	个	5	270.01	1350.05	
985	030703001149	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:320*400	个	1	290.01	290.01	
本页小计								10805.58

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 182 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
986	030703001150	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:400*320	个	1	302.16	302.16	
987	030703001151	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:400*400	个	2	292.16	584.32	
988	030703001152	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:500*400	个	1	323.2	323.2	
989	030703001153	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:500*500	个	6	327.11	1962.66	
990	030703001154	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:630*500	个	2	347.16	694.32	
991	030703001155	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:630*630	个	2	237.29	474.58	
992	030703001156	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:630*800	个	1	312.31	312.31	
993	030703001157	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:800*630	个	2	379.76	759.52	
994	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效送风口S1 2. 规格:( 500m <sup>3</sup> /h ) (过滤器:H13), 480*480	个	32	169.86	5435.52	
本页小计								10848.59

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 183 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
995	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 高效送风口S2 2. 规格: (1000m <sup>3</sup> /h) (过滤器:H13)-600*600	个	111	190.57	21153.27	
996	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 高效送风口S3 2. 规格: (1500m <sup>3</sup> /h) (过滤器:H13) 800*600	个	4	222.56	890.24	
997	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 送风装置 2. 规格: 2400x2600 (无隔板高效过滤器满布H13)	个	1	508.65	508.65	
998	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 送风装置 2. 规格: 1400x2600 (无隔板高效过滤器满布H13)	个	8	508.14	4065.12	
999	030108001003	风机	1. 名称: 机组AHU-901 2. 规格: 应急手术、器械库、缓冲、库房、走廊3、缓冲 3、设备支架制作安装, 手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	56430.95	56430.95	
本页小计								83048.23

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 184 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1000	030108001004	风机	1. 名称:机组AHU-J-502 2. 规格:肿瘤药物(万级)、抗生素配置间(万级)、二更(万级)、一更(十万级)、洗衣(十万级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	64430.95	64430.95	
1001	030108001005	风机	1. 名称:机组AHU-S-401 2. 规格:(OP01(Ⅲ级)、OP02(Ⅲ级)) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	69430.95	69430.95	
1002	030108001006	风机	1. 名称:机组AHU-S-402 2. 规格:OP03(I级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	6880.95	6880.95	
1003	030108001007	风机	1. 名称:机组AHUS-403 2. 规格:OP04(Ⅲ级)、OP05(Ⅲ级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	62730.95	62730.95	
本页小计								203473.8

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 185 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1004	030108001008	风机	1. 名称: 机组AH U-S-404 2. 规格: OP06 (Ⅲ级)、OP09 (Ⅲ级) 3. 设备支架制作安装, 手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	76430.95	76430.95	
1005	030108001009	风机	1. 名称: 机组AH U-S-405 2. 规格: OP07 (Ⅲ级)、OP08 (Ⅲ级) 3. 设备支架制作安装, 手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	78430.95	78430.95	
1006	030108001010	风机	1. 名称: 机组AH U-S-406 2. 规格: 日间手术1 (Ⅳ级)、日间手术2 (Ⅳ级)、日间手术3 (Ⅳ级) 3. 设备支架制作安装, 手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	78830.95	78830.95	
1007	030108001011	风机	1. 名称: 机组AH U-S-407 2. 规格: 日间手术4 (Ⅳ级)、日间手术5 (Ⅳ级) 3. 设备支架制作安装, 手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	73630.95	73630.95	
本页小计								307323.8

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 186 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1008	030108001012	风机	1. 名称:机组AHU-S-408 2. 规格:洁净走廊1(Ⅲ级)、二次缓冲(Ⅲ级)、谈话(Ⅲ级)、谈话(Ⅲ级)、换床(Ⅲ级)、预麻苏醒(Ⅲ级)、工友(Ⅲ级)、无菌辅料(Ⅲ级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	69430.95	69430.95	
1009	030108001013	风机	1. 名称:机组AHU-S-409 2. 规格:洁净走廊2(Ⅲ级)、无菌库(Ⅲ级)、缓冲(Ⅲ级)、麻醉苏醒(Ⅲ级)、缓冲(Ⅲ级)、工友间(Ⅲ级)、无菌库(Ⅲ级)、无菌器械(Ⅲ级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	65430.95	65430.95	
本页小计							134861.9	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 187 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1010	030108001014	风机	1. 名称:机组AHU-S-410 2. 规格:洁净走廊(III级)、缓冲间(III级)、预麻苏醒(III级)、谈话(III级)、谈话、日间手术换床(III级)、缓冲间(III级)、无菌辅料(III级)、洁净库房(III级)、药品间(III级)、无菌库(III级)、无菌器械(III级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	67230.95	67230.95	
1011	030108001015	风机	1. 名称:机组AHU-S-411 2. 规格:污物走廊(IV级)、污洗(IV级)、打包(IV级)、避难间(IV级)、工友(IV级)、库房(IV级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	74530.95	74530.95	
本页小计								141761.9

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 188 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1012	030108001016	风机	1. 名称:机组AHU-S-412 2. 规格:污物走廊(IV级)、污物暂存(IV级)、洁具(IV级)、库房(IV级)、污物洗消(IV级)、汇流排(IV级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	64430.95	64430.95	
1013	030108001017	风机	1. 名称:机组AHU-S-413 2. 规格:污物走廊(IV级)、石膏(IV级)、标本(IV级)、污洗打包(IV级) 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	84540.95	84540.95	
1014	030108001018	风机	1. 名称:机组FAU-J-501 2. 规格:送风量:2000,新风量:2000,机外余压:450,电机功率:1.5,电源:380/3/50,冷负荷:32,冷冻水进出水温度:7/12,水管规格:50冬季热负荷:16 3. 设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	48930.95	48930.95	
本页小计								197902.85

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 189 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1015	030108001019	风机	1. 名称:普通新风机组FAU-302 (办公) 2. 规格:送风量:1500,新风量:1500,机外余压:450,电机功率:1.5,电源:380/3/50,冷负荷:25,冷冻水进出水温度:7/12,水管规格:50,冬季热负荷:13,采暖水进出水温度:45/40℃,水管规格:40 3、设备支架制作安装,手工除锈、涂防锈漆两遍、风机减震器安装。	台	1	68430.95	68430.95	
1016	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:导流叶片 2. 材质:镀锌钢板	m2	29.792	290.17	8644.74	
1017	030703021016	静压箱	1、名称:排风汇总箱 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格型号: 900*500*600	m2	1	4622.27	4622.27	
1018	031208003004	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 防火橡塑复合绝热材料, 30mm厚	m3	50.809	2525.2	128302.89	
		多联机系统					1549705.46	
本页小计								210000.85

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 190 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1019	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.6 4. 直径(mm) ≤ 1000	m2	337.155	138.4	46662.25	
1020	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:0.75 4. 直径(mm) ≤ 1000	m2	403.113	138.4	55790.84	
1021	030702008005	柔性软风管	1、名称:风管接头 2. 材质:帆布	m	128.871	423.59	54588.47	
1022	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:400*200	个	41	76.69	3144.29	
1023	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:500*200	个	27	118.08	3188.16	
1024	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:500*300	个	6	128.11	768.66	
1025	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*300	个	3	249.33	747.99	
1026	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:固定斜百叶风口 2. 规格600*170	个	24	145.93	3502.32	
1027	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:固定斜百叶风口 2. 规格:800*170	个	10	170.24	1702.4	
本页小计								170095.38

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 191 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1028	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:散流器 2. 规格:340*340	个	23	115.4	2654.2	
1029	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:散流器 2. 规格:370*370	个	14	115.4	1615.6	
1030	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:散流器 2. 规格:420*420	个	33	212.13	7000.29	
1031	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:散流器 2. 规格:470*470	个	23	252.13	5798.99	
1032	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1000*300	个	19	253.92	4824.48	
1033	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*200	个	52	76.69	3987.88	
1034	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:500*200	个	27	118.08	3188.16	
1035	030703007063	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:500*300	个	35	128.11	4483.85	
1036	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:600*300	个	38	185.9	7064.2	
1037	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:700*300	个	22	148.4	3264.8	
1038	030703007066	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:800*300	个	10	249.33	2493.3	
本页小计								46375.75

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 192 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1039	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:900*300	个	11	231.93	2551.23
1040	030701003070	空调器	1. 名称:3匹壁挂机(防爆) 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	3046.48	3046.48
1041	030701014001	除湿机	1. 名称:AHU-J-501除湿机外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	4689.1	4689.1
1042	030701014002	除湿机	1. 名称:AHU-J-502除湿机外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	28189.1	28189.1
1043	030701004001	风机盘管	1. 名称:DLJ-10F-01室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	24189.1	24189.1
本页小计							62665.01

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 193 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1044	030701004002	风机盘管	1. 名称:DLJ-3F-01室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	4089.1	4089.1
1045	030701004003	风机盘管	1. 名称:DLJ-3F-02-1室外 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	25189.1	25189.1
1046	030701004004	风机盘管	1. 名称:DLJ-3F-02-2室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	27189.1	27189.1
1047	030701004005	风机盘管	1. 名称:PAU-10F-01室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	28189.1	28189.1
本页小计							84656.4

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 194 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1048	030701004006	风机盘管	1. 名称:PAU-3F-01室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	26589.1	26589.1	
1049	030701004007	风机盘管	1. 名称:PAU-3F-02-1室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	26989.1	26989.1	
1050	030701004008	风机盘管	1. 名称:PAU-3F-02-2室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	27889.1	27889.1	
1051	030701004009	风机盘管	1. 名称:PAU-S-401除湿机外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	25789.1	25789.1	
本页小计								107256.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 195 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1052	030701004010	风机盘管	1. 名称:PAU-S-402除湿机外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	27989.1	27989.1	
1053	030701004011	风机盘管	1. 名称:PAU-S-403除湿机外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	27049.1	27049.1	
1054	030701004012	风机盘管	1. 名称:VRF室外设备KBW-301 2. 型号:额定制冷量25.2KW、额定制热量27KW、制冷功率5.41KW、制热功率5.79KW、冷媒形式R410A 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	1	28589.1	28589.1	
本页小计								83627.3

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 196 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1055	030701004013	风机盘管	1. 名称:VRF室外设备KBW-901室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	24189.1	24189.1
1056	030701004014	风机盘管	1. 名称:VRF室外设备KBW-902室外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	26189.1	26189.1
1057	030701004015	风机盘管	1. 名称:常年制冷分体机-3HP 2. 型号:额定制冷量7.2KW\输入功率2.5KW\风量1200M3/H 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	1	4186.83	4186.83
1058	030701004016	风机盘管	1. 名称:常年制冷分体机-3HP间外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	2	3389.1	6778.2
本页小计							61343.23

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 197 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1059	030701004017	风机盘管	1. 名称:多联机室内机SNJ-125C 2. 型号:制冷量12500W、制热量14000W、输入功率160W、噪声43DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	6	4042.46	24254.76	
1060	030701004018	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-22C 2. 型号:制冷量2200W、制热量2500W、输入功率35W、噪声33DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	32	3442.47	110159.04	
本页小计							134413.8	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 198 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1061	030701004019	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-28C 2. 型号:制冷量2800W、制热量3200W、输入功率35W、噪声33DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	6	3442.46	20654.76	
1062	030701004020	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-28D 2. 型号:制冷量2800W、制热量3200W、输入功率55W、噪声32DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	1	3442.5	3442.5	
本页小计								24097.26

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 199 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1063	030701004021	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-36C 2. 型号:制冷量3600W、制热量4000W、输入功率40W、噪声33DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	9	4342.47	39082.23	
1064	030701004022	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-40C 2. 型号:制冷量4000W、制热量4500W、输入功率40W、噪声33DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	4	4642.49	18569.96	
本页小计							57652.19	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 200 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1065	030701004023	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-45C 2. 型号:制冷量4500W、制热量5000W、输入功率45W、噪声35DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	8	4342.46	34739.68	
1066	030701004024	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-50C 2. 型号:制冷量5000W、制热量5600W、输入功率45W、噪声35DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	6	4842.46	29054.76	
本页小计							63794.44	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 201 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1067	030701004025	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-56C 2. 型号:制冷量5600W、制热量6300W、输入功率45W、噪声35DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	1	5342.5	5342.5	
1068	030701004026	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-63C 2. 型号:制冷量6300W、制热量7100W、输入功率60W、噪声37DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	2	5715.51	11431.02	
本页小计							16773.52	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 202 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1069	030701004027	风机盘管	1. 名称:多联机室内机-SNJ-80C 2. 型号:制冷量8000W、制热量9000W、输入功率130W、噪声40DB、电源220V~50HZ 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	3	6315.48	18946.44	
1070	030701004028	风机盘管	1. 名称:多联机室外机-DLJ-1F-01 2. 型号:制冷量33.5KW、制热量37.5KW、输入功率8.60KW、噪音57DB(A)、电源380V 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	1	33189.1	33189.1	
1071	030701004029	风机盘管	1. 名称:防爆空调外机 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	3789.1	3789.1	
本页小计							55924.64	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 203 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1072	030701004030	风机盘管	1. 名称: 风机盘管-FP-102 2. 型号: 风量1020M3/H、冷量5.4KW、热量(二管制)8.1KW、热量(四管制)4.31KW、机外静压30PA、功率118W、噪声值47DB(A) 3. 规格: 技术参数详见设计图纸 4. 安装形式: 基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	19	4264.03	81016.57	
1073	030701004031	风机盘管	1. 名称: 风机盘管-FP-34 2. 型号: 风量340M3/H、冷量1.8KW、热量(二管制)2.7KW、热量(四管制)1.6KW、机外静压30PA、功率49W、噪声值40DB(A) 3. 规格: 技术参数详见设计图纸 4. 安装形式: 基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	23	3264.04	75072.92	
本页小计								156089.49

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 204 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1074	030701004032	风机盘管	1. 名称: 风机盘管-FP-51 2. 型号: 风量510M <sup>3</sup> /H、冷量2.7KW、热量(二管制)4.05KW、热量(四管制)4.05KW、机外静压30PA、功率66W、噪声值42dB(A) 3. 规格: 技术参数详见设计图纸 4. 安装形式: 基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	14	4364.03	61096.42	
1075	030701004033	风机盘管	1. 名称: 风机盘管-FP-68 2. 型号: 风量680M <sup>3</sup> /H、冷量3.6KW、热量(二管制)5.4KW、热量(四管制)2.98KW、机外静压30PA、功率84W、噪声值44dB(A) 3. 规格: 技术参数详见设计图纸 4. 安装形式: 基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	22	2564.04	56408.88	
本页小计								117505.3

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 205 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1076	030701004034	风机盘管	1. 名称: 风机盘管-FP-85 2. 型号: 风量850M3/H、冷量4.5KW、热量(二管制)6.75KW、热量(四管制)3.45KW、机外静压30PA、功率100W、噪声值46DB(A) 3. 规格: 技术参数详见设计图纸 4. 安装形式: 基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	12	2964.04	35568.48	
1077	030701004035	风机盘管	1. 名称: 机组AHU-902室外机 2. 规格: 技术参数详见设计图纸 3. 安装形式: 基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	26189.1	26189.1	
1078	030701014003	加湿机	1. 名称: 加湿机 2. 规格: 技术参数详见设计图纸 3. 安装形式: 基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	15	4568.82	68532.3	
1079	031005016001	水箱	1. 名称: 降温水箱 2. 规格: 技术参数详见设计图纸 3. 安装形式: 基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	4	1775.52	7102.08	
本页小计							137391.96	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 206 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1080	030701003071	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP22 2. 型号:风量8.7/7.1/6.5M3/MIN、冷量2.2KW、热量2.5KW、机外余压30PA、功率72/56W、噪声值31DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	13	932.88	12127.44	
1081	030701003072	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP25 2. 型号:风量8.7/7.1/6.5M3/MIN、冷量2.5KW、热量2.8KW、机外余压30PA、功率72/56W、噪声值31DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	2	932.93	1865.86	
本页小计								13993.3

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 207 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1082	030701003073	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP28 2. 型号:风量9.0/8.5/7.0M3/MIN、冷量2.8KW、热量3.2KW、机外余压30PA、功率75/59W、噪声值32DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	3	932.91	2798.73	
1083	030701003074	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP32 2. 型号:风量9.0/8.5/7.0M3/MIN、冷量3.2KW、热量3.6KW、机外余压30PA、功率78/62W、噪声值32DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	1	932.91	932.91	
本页小计								3731.64

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 208 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1084	030701003075	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP36 2. 型号:风量9.0/8.5/7.0M3/MIN、冷量3.6KW、热量4.0KW、机外余压30PA、功率78/62W、噪声值32DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	1	905.81	905.81	
1085	030701003076	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP40 2. 型号:风量10/9.5/8.0M3/MIN、冷量4.0KW、热量4.5KW、机外余压30PA、功率81/65W、噪声值33DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	2	909.86	1819.72	
本页小计								2725.53

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 209 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1086	030701003077	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP45 2. 型号:风量11.5/11/9.0M3/MIN、冷量4.5KW、热量5.0KW、机外余压30PA、功率93/76W、噪声值34DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	5	886.75	4433.75	
1087	030701003078	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP50 2. 型号:风量15/14/10.5M3/MIN、冷量5.0KW、热量5.6KW、机外余压30PA、功率180/152W、噪声值35DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	7	902.12	6314.84	
本页小计								10748.59

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 210 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1088	030701003079	空调器	1. 名称:可变冷媒流量空调-KBN-FP56 2. 型号:风量15/14/10.5M3/MIN、冷量5.6KW、热量6.3KW、机外余压30PA、功率180/152W、噪声值35DB(A) 3. 规格:技术参数详见设计图纸 4. 安装形式:基础上安装 5. 减震垫安装 6. 含检查接线	台	5	894.44	4472.2	
1089	030701004036	风机盘管	1. 名称:全新风净化直膨空调机组室外机-PAU-1F-01、外机功率(10.8KW) 2. 规格:技术参数详见设计图纸 3. 安装形式:基础上安装 4. 减震垫安装 5. 含检查接线	台	1	71189.1	71189.1	
1090	031208003005	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. B1级复合橡塑防火绝热材料, 30mm厚	m3	25.021	2525.2	63183.03	
		空调水系统					576443.67	
		冷媒管系统					228253.1	
本页小计								138844.33

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 211 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1091	031001005001	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-41.28 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	46.627	130.49	6084.36
1092	031001005002	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-34.93 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	11.167	106.16	1185.49
1093	031001005003	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-31.75 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	189.641	80.44	15254.72
本页小计							22524.57

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 212 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1094	031001005004	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-28.58 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	192.463	79.56	15312.36
1095	031001005005	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-25.4 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	128.294	71.77	9207.66
1096	031001005006	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-22.23 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	98.25	68.48	6728.16
本页小计							31248.18

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 213 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1097	031001005007	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-19.05 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	404.12	60.82	24578.58
1098	031001005008	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-15.88 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	442.503	61.6	27258.18
1099	031001005009	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-12.7 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	570.55	58.21	33211.72
本页小计							85048.48

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 214 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1100	031001005010	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-9.53 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	585.006	53.65	31385.57	
1101	031001005011	铜管	1. 名称：冷媒管（铜管）脱氧亚磷无缝铜管-6.35 2. 安装部位：室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 满足设计要求，含分歧器	m	262.136	51.52	13505.25	
1102	031208003006	通风管道绝热	1. 名称：难燃（B1级）橡塑套管（保温层外缠两道不燃柔性绝缘带 2. B1级复合橡塑防火绝热材料，25mm厚	m3	5.191	2377.83	12343.32	
1103	031208003007	通风管道绝热	1. 名称：难燃（B1级）橡塑套管（保温层外缠两道不燃柔性绝缘带） 2. B1级复合橡塑防火绝热材料，32mm厚	m3	7.116	2525.2	17969.32	
本页小计								75203.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 215 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1104	080707009001	支架、吊架	1. 名称：管道 支架制作安装 2. 安装部位： 室内 3. 除锈、涂除 锈漆两遍 4. 满足设计要 求	t	0.586	24280.56	14228.41	
		冷凝水系统					48837.06	
1105	031001008001	塑料管	1. 名称：UPVC 管-DN50 2. 安装部位： 室内 3. 管道消毒、 空气吹污 4. 含卡箍 5. 满足设计要 求	m	50.483	35.29	1781.55	
1106	031001008002	塑料管	1. 名称：UPVC 管-DN40 2. 安装部位： 室内 3. 管道消毒、 空气吹污 4. 含卡箍 5. 满足设计要 求	m	14.184	30.29	429.63	
1107	031001008003	塑料管	1. 名称：UPVC 管-DN32 2. 安装部位： 室内 3. 管道消毒、 空气吹污 4. 含卡箍 5. 满足设计要 求	m	357.434	28.02	10015.3	
本页小计								26454.89

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 216 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1108	031001008004	塑料管	1. 名称：UPVC管-DN25 2. 安装部位：室内 3. 管道消毒、空气吹污 4. 含卡箍 5. 满足设计要求	m	422.258	23.05	9733.05	
1109	031001008005	塑料管	1. 名称：UPVC管-DN20 2. 安装部位：室内 3. 管道消毒、空气吹污 4. 含卡箍 5. 满足设计要求	m	364.631	19.86	7241.57	
1110	031208003008	通风管道绝热	1. 名称：难燃（B1级）橡塑套管（保温层外缠两道不燃柔性绝缘带） 2. B1级复合橡塑防火绝热材料，30mm厚	m <sup>3</sup>	7.776	2525.2	19635.96	
		冷水系统					204446.04	
1111	031001002001	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN150 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	113.413	148.08	16794.2	
本页小计								53404.78

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 217 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1112	031001002002	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN125 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	50.877	123.18	6267.03	
1113	031001002003	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	405.283	104.12	42198.07	
1114	031001002004	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	46.698	84.33	3938.04	
1115	031001002005	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	217.759	76.71	16704.29	
本页小计								69107.43

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 218 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1116	031001002006	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	267.463	67.7	18107.25	
1117	031001002007	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	149.119	58.76	8762.23	
1118	031001002008	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	143.057	55.5	7939.66	
1119	031001002009	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	387.686	46.97	18209.61	
本页小计								53018.75

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 219 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1120	031001002010	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	106.934	37.74	4035.69	
1121	031001002011	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN15 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	75.946	34.31	2605.71	
1122	080707009002	支架、吊架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 安装部位：室内 3. 除锈、涂除锈漆两遍 4. 满足设计要求	t	0.392	24280.6	9518	
1123	031002007001	补偿器	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN100	个	2	335.7	671.4	
1124	031002007002	补偿器	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN125	个	1	436.18	436.18	
1125	031002007003	补偿器	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN150	个	2	540.15	1080.3	
1126	031002001001	金属阀门	1. 名称：电动二通调节阀 2. 规格：DN100	个	3	711.99	2135.97	
1127	031002001002	金属阀门	1. 名称：电动二通调节阀 2. 规格：DN50	个	3	518.36	1555.08	
本页小计								22038.33

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 220 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1128	031002001003	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100	个	12	469.93	5639.16	
1129	031002001004	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN150	个	1	461.4	461.4	
1130	031002001005	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN65	个	4	202.42	809.68	
1131	031002001006	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN80	个	4	382.9	1531.6	
1132	031002001007	金属阀门	1. 名称：平衡阀 2. 规格：DN100	个	2	416.37	832.74	
1133	031002001008	金属阀门	1. 名称：平衡阀 2. 规格：DN150	个	1	592.71	592.71	
1134	031002001009	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100	个	1	416.36	416.36	
1135	031002001010	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN20	个	3	55.23	165.69	
1136	031002001011	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN25	个	2	63.8	127.6	
1137	031002001012	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50	个	1	123	123	
1138	031002001013	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65	个	1	238.99	238.99	
1139	031002001014	金属阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20	个	2	53.74	107.48	
1140	031208003009	通风管道绝热	1. 名称：难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 2. 30mm厚	m3	5.191	2525.2	13108.31	
1141	031208003010	通风管道绝热	1. 名称：难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 2. 40mm厚	m3	7.116	2716.78	19332.61	
		热水系统					94907.47	
本页小计								43487.33

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 221 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1142	031001002012	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN125 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	112.114	123.17	13809.08	
1143	031001002013	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	49.321	104.12	5135.3	
1144	031001002014	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	240.157	84.32	20250.04	
1145	031001002015	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	41.262	76.71	3165.21	
本页小计								42359.63

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 222 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1146	031001002016	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	19.905	67.72	1347.97	
1147	031001002017	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	71.838	58.76	4221.2	
1148	031001002018	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	70.388	55.5	3906.53	
1149	031001002019	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	43.734	46.96	2053.75	
本页小计								11529.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 223 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1150	031001002020	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 安装部位：室内 4. 管道消毒、空气吹污 5. 含卡箍 6. 满足设计要求	m	57.92	37.74	2185.9	
1151	031002007004	补偿器	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN100	个	1	335.7	335.7	
1152	031002007005	补偿器	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN125	个	2	436.18	872.36	
1153	031002007006	补偿器	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN80	个	2	307.75	615.5	
1154	031002001015	金属阀门	1. 名称：电动二通调节阀 2. 规格：DN50	个	1	518.36	518.36	
1155	031002001016	金属阀门	1. 名称：电动二通调节阀 2. 规格：DN80	个	5	662.68	3313.4	
1156	031002001017	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN150	个	1	536.65	536.65	
1157	031002001018	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN65	个	2	202.44	404.88	
1158	031002001019	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN80	个	7	382.9	2680.3	
1159	031002001020	金属阀门	1. 名称：平衡阀 2. 规格：DN125	个	1	536.65	536.65	
1160	031002001021	金属阀门	1. 名称：平衡阀 2. 规格：DN80	个	1	211.7	211.7	
1161	031002001022	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN40	个				
1162	031002001023	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50	个				
本页小计								12211.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 224 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1163	031002001024	金属阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20	个	32	53.74	1719.68	
1164	031208003011	通风管道绝热	1. 名称：难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 2. 30mm厚	m3	1.824	2525.2	4605.96	
1165	031208003012	通风管道绝热	1. 名称：难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 2. 40mm厚	m3	8.275	2716.78	22481.35	
		套管					4153.49	
1166	031301003001	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 规格型号：DN150 3. 安装部位：室内	个	5	106.87	534.35	
1167	031301003002	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 规格型号：DN200 3. 安装部位：室内	个	3	166.66	499.98	
1168	031301003003	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 规格型号：DN80 3. 安装部位：室内	个	68	45.87	3119.16	
		负隔离病房暖通工程					230798.52	
		空调通风系统					4488.04	
1169	030703020003	加湿器	1. 名称：加湿器	个	1	100	100	
1170	031005016002	水箱	1. 类型：降温水箱	台	1	2356.67	2356.67	
1171	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN20	个	1	204.6	204.6	
1172	030807001001	螺纹阀门	1. Y型过滤器DN125	个	1	638.87	638.87	
本页小计								36260.62

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 225 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1173	030701004037	风机盘管	1. 名称: 机组编号AHU-FY301-送风量2100M3/H、新风量2100M3/H、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	698.81	698.81	
1174	030701004038	风机盘管	1. 名称: 机组编号AHU-FY301-室外机-机外余压PA650	台	1	489.09	489.09	
		空调水系统					3781.07	
1175	031001005012	铜管	1. 名称: 冷媒管 (铜管) $\phi$ 28.58 2. 安装部位: 室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 难燃复合铝箔橡塑, 保温厚度为15mm 6. 满足设计要求, 含分歧器	m	8.745	179.92	1573.4	
1176	031001005013	铜管	1. 名称: 冷媒管 (铜管) $\phi$ 12.7 2. 安装部位: 室内 3. 管道气密性试验及空气吹污 4. 管道真空干燥 5. 难燃复合铝箔橡塑, 保温厚度为15mm 6. 满足设计要求, 含分歧器	m	8.745	87.81	767.9	
本页小计								3529.2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 226 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1177	040501005001	塑料管	1. 名称：冷凝水管DN32 2. 材质：U-PVC 3. 保温材料：难燃复合铝箔橡塑，保温厚度为25mm 5. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图	m	17.653	30.1	531.36	
1178	040501003001	钢管	1. 名称：供、回水管DN20 2. 材质：无缝钢管 3. 管件安装 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 5. 保温材料：难燃复合铝箔橡塑，保温厚度为25mm	m	8.873	55.49	492.36	
1179	040501003002	钢管	1. 名称：供、回水管DN15 2. 材质：无缝钢管 3. 管件安装 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 5. 保温材料：难燃复合铝箔橡塑，保温厚度为25mm	m	8.873	46.89	416.05	
		多联机系统					17673	
本页小计								1439.77

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 227 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1180	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta$ 0.6 4. 含B1级橡塑保温材料,保温厚度为30mm	m2	35.685	181.09	6462.2	
1181	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta$ 0.75 4. 含B1级橡塑保温材料,保温厚度为30mm	m2	17.191	184.19	3166.41	
1182	030703019001	柔性接口	1. 柔性接口及伸缩节 无法兰	m2	11.224	525.25	5895.41	
1183	030703007068	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口-500*200	个	15	107.59	1613.85	
1184	030703007069	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口-500*300	个	1	125.33	125.33	
1185	030703007070	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口-600*300	个	3	136.6	409.8	
		排风系统					196317.95	
1186	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta$ 0.5 4. 含B1级橡塑保温材料,保温厚度为30mm	m2	66.417	242.4	16099.48	
本页小计								33772.48

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 228 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1187	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管制作安装 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: δ 0.5 4. 含B1级橡塑保温材料,保温厚度为30mm	m2	17.053	198.09	3378.03
1188	030703019002	柔性接口	1. 柔性接口及伸缩节 无法兰	m2	1.792	525.26	941.27
1189	030703001158	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-400*400	个	2	423.34	846.68
1190	030703001159	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭阀-320*320	个	8	448.16	3585.28
1191	030703001160	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭阀-400*400	个	8	488.16	3905.28
1192	030703001161	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀-160*120	个	1	273.75	273.75
1193	030703001162	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀-200*200	个	1	430.6	430.6
1194	030703001163	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀-250*200	个	5	151.55	757.75
1195	030703001164	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀-320*200	个	4	517.8	2071.2
1196	030703001165	碳钢阀门	1. 名称:叶对开调节阀-320*320	个	4	268.52	1074.08
1197	030703001166	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀-400*400	个	4	326.08	1304.32
1198	030703007071	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风口 P7-500x300	个	2	129.76	259.52
1199	030703007072	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下排风口 P10-600x410-	个	1	178.81	178.81
本页小计							19006.57

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 229 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1200	030703007073	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下排风口P11-900x410	个	1	233.8	233.8	
1201	030108001020	风机	1. 名称:离心风机PFJ-1F-01-风量570M3/H、静压450PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	37395.62	37395.62	
1202	030108001021	风机	1. 名称:离心风机PFJ-1F-02-风量970M3/H、静压850PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	36395.62	36395.62	
1203	030108001022	风机	1. 名称:离心风机PFJ-1F-03-风量810M3/H、静压900PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	24395.62	24395.62	
1204	030108001023	风机	1. 名称:离心风机PFJ-1F-04-风量900M3/H、静压900PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	27395.62	27395.62	
1205	030108001024	风机	1. 名称:离心风机PFJ-1F-05-风量1450M3/H、静压400PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ	台	1	35395.62	35395.62	
		送风系统					8538.46	
本页小计								161211.9



# 措施项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		161189.72	
2	1.1	安全生产措施费_安装		108524.89	
3	1.2	安全生产措施费_建筑		352.25	
4	1.3	安全生产措施费_装饰		52254	
5	1.4	安全生产措施费_市安		35.75	
6	1.5	安全生产措施费_市建		22.83	
7	2	文明施工费		45948.53	
8	2.1	文明施工费_安装		30904.44	
9	2.2	文明施工费_建筑		109.39	
10	2.3	文明施工费_装饰		14916.8	
11	2.4	文明施工费_市安		10.2	
12	2.5	文明施工费_市建		7.7	
13	3	环境保护费		23037.56	
14	3.1	环境保护费_安装		15452.22	
15	3.2	环境保护费_建筑		70.51	
16	3.3	环境保护费_装饰		7503.6	
17	3.4	环境保护费_市安		5.16	
18	3.5	环境保护费_市建		6.07	
19	4	临时设施费		98456.75	
20	4.1	临时设施费_安装		66300.8	
21	4.2	临时设施费_建筑		117.22	
22	4.3	临时设施费_装饰		32003.32	
23	4.4	临时设施费_市安		21.92	
24	4.5	临时设施费_市建		13.49	
25	5	冬雨季施工增加费			
26	5.1	冬雨季施工增加费_安装			
27	5.2	冬雨季施工增加费_建筑			
28	5.3	冬雨季施工增加费_装饰			
29	5.4	冬雨季施工增加费_市安			
30	5.5	冬雨季施工增加费_市建			
31	6	夜间施工增加费			
32	6.1	夜间施工增加费_安装			
本页小计				328632.56	

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：莲花县人民医院搬迁建设 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目  
项目净化工程 净化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
33	6.2	夜间施工增加费_建筑			
34	6.3	夜间施工增加费_装饰			
35	6.4	夜间施工增加费_市安			
36	6.5	夜间施工增加费_市建			
37	7	二次搬运费		17690.62	
38	7.1	二次搬运费_安装		12577.39	
39	7.2	二次搬运费_建筑		28.15	
40	7.3	二次搬运费_装饰		5062.67	
41	7.4	二次搬运费_市安		14.89	
42	7.5	二次搬运费_市建		7.52	
43	8	已完工程及设备保护费		17690.62	
44	8.1	已完工程及设备保护费_安 装		12577.39	
45	8.2	已完工程及设备保护费_建 筑		28.15	
46	8.3	已完工程及设备保护费_装 饰		5062.67	
47	8.4	已完工程及设备保护费_市 安		14.89	
48	8.5	已完工程及设备保护费_市 建		7.52	
49	9	工程定位复测费		10197.96	
50	9.1	工程定位复测费_安装		7366.76	
51	9.2	工程定位复测费_建筑		15.96	
52	9.3	工程定位复测费_装饰		2802.55	
53	9.4	工程定位复测费_市安		8.44	
54	9.5	工程定位复测费_市建		4.25	
55	10	脚手架费		107806.18	
56	10.1	脚手架费_安装		107806.18	
57	10.2	脚手架费_建筑			
58	10.3	脚手架费_装饰			
59	10.4	脚手架费_市安			
60	10.5	脚手架费_市建			
本页小计				153385.38	

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4.





